tecconcursos

01_Engenharia_Civil_Planejam_Fiscalização
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q71QVn

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/3955905

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (Ipaam)/IPAAM/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Locação de Obras

1) Acerca dos procedimentos de locação de uma edificação térrea de médio porte em área urbana, assente sobre fundações profundas em estacas cravadas, assinale a opção **correta.**

a) O nível de mangueira não apresenta precisão suficiente para a verificação do nivelamento das tábuas corridas do gabarito de locação.
b) O método dos cavaletes é preferível ao sistema de tábuas corridas para a fixação dos alinhamentos da obra, por ter maior precisão.
c) Os piquetes utilizados na locação das estacas devem ser pintados com cor de destaque e cravados até o nível do terreno natural.
d) A locação das paredes perimetrais deve ser realizada a partir das faces externas da edificação, garantindo recuo adequado das divisas.
e) A posição das estacas das paredes internas deve ser definida no terreno a partir das distâncias, em planta, em relação às estacas adjacentes, de modo a respeitar os espaçamentos do projeto de fundações.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175865

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Locação de Obras

2) No que concerne a serviços de terraplenagem, locação de obras, escavações e fundações, julgue o item subsecutivo.

A locação da obra consiste na demarcação dos limites do terreno, não abrangendo, necessariamente, a materialização dos eixos estruturais e cotas de referência para a implantação da edificação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4144755

CEBRASPE (CESPE) - TCI (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

3) Em determinada semana, a equipe de manutenção de um órgão público executou as seguintes ações em sistemas prediais distintos:

I inspeções termográficas em quadros elétricos, com o objetivo de identificar aquecimentos anormais antes da ocorrência de falhas;

II substituição de componentes de bombas de recalque conforme periodicidade previamente estabelecida no plano de manutenção;

III reparo emergencial de uma tubulação somente após o rompimento da peça e o surgimento de vazamento.

Com base nas informações precedentes, é correto afirmar que as ações I, II e III classificam-se, respectivamente, como manutenção

a) preventiva, preditiva e corretiva.
b) preditiva, preventiva e corretiva.
c) preventiva, corretiva e preditiva.
d) preditiva, corretiva e preventiva.
e) corretiva, preventiva e preditiva.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/4144757

CEBRASPE (CESPE) - TCI (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

4) Ao constatar a recorrência de falhas no sistema de bombeamento de águas pluviais, a equipe de manutenção do edifício-sede de certo órgão público verificou que os reparos corretivos e as substituições preventivas vinham reduzindo as paralisações do sistema apenas de forma temporária. Diante desse diagnóstico, foi constituído um grupo técnico para analisar o histórico de ocorrências, identificar as causas recorrentes, revisar o dimensionamento do sistema, propor alterações de projeto, redefinir os critérios de especificação dos equipamentos e estabelecer indicadores de confiabilidade e desempenho para acompanhamento futuro.

Considerando a situação hipotética precedente e os conceitos de gestão da manutenção, essa atuação caracteriza principalmente

a) manutenção preditiva, pois a equipe monitora variáveis de funcionamento dos equipamentos para prever o momento provável da falha.
b) engenharia de manutenção, pois a equipe atua sobre as causas fundamentais das falhas, buscando aumentar a confiabilidade, a manutenibilidade e o desempenho do sistema ao longo do tempo.
c) manutenção rotineira, pois a equipe executa ações sistemáticas de conservação e pequenos ajustes para manter a edificação em condições normais de uso.
d) manutenção corretiva planejada, pois a equipe aguarda a ocorrência da falha para programar a intervenção com menor impacto operacional.
e) manutenção preventiva, pois a equipe estabelece substituições periódicas de componentes antes da ocorrência de falhas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/4144758

CEBRASPE (CESPE) - TCI (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

5) A equipe de manutenção de determinado órgão público analisou três indicadores relativos aos sistemas críticos da edificação: (i) aumento do MTBF (*mean time between failures*) nos últimos doze meses; (ii) redução do MTTR (*mean time to repair*) no mesmo período; (iii) aumento do percentual de ordens preventivas e preditivas em relação às corretivas.

A partir da situação hipotética precedente e considerando os conceitos de gestão da manutenção, assinale a opção que corresponde à leitura mais adequada dos referidos indicadores combinados.

a) O desempenho dos sistemas está melhorando apenas quanto ao custo, pois esses indicadores não permitem avaliar confiabilidade ou disponibilidade operacional.
b) O desempenho dos sistemas está piorando, pois a redução do MTTR demonstra que os reparos estão sendo feitos de maneira apressada e com menor qualidade.
c) Não é possível inferir melhora ou piora no desempenho dos sistemas, pois os indicadores apresentados apontam em direções conflitantes.
d) O desempenho dos sistemas está piorando, pois o aumento do MTBF indica que as falhas estão ocorrendo em intervalos cada vez menores.
e) O desempenho dos sistemas está melhorando, pois há indícios de aumento de confiabilidade, redução do tempo de restabelecimento e avanço de uma estratégia menos reativa.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/4144760

CEBRASPE (CESPE) - TCI (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

6) Em um órgão público, os seguintes ativos foram analisados pela equipe de manutenção: (i) sistema de combate a incêndio das áreas de arquivo sigiloso e da sala de processamento de dados, cujo funcionamento deve ser assegurado por inspeções e testes periódicos; (ii) sistema de climatização central, passível de acompanhamento por parâmetros de desempenho e degradação, como vibração, temperatura e consumo; (iii) elevadores de uso contínuo por servidores e visitantes, com impacto relevante sobre a circulação interna e o atendimento ao público; (iv) iluminação ornamental da fachada, com reduzido impacto sobre a continuidade das atividades institucionais.

Considerando a situação hipotética precedente, bem como a criticidade dos sistemas, o custo ao longo do ciclo de vida, o risco à continuidade do serviço público e a economicidade das intervenções, assinale a opção que apresenta a estratégia de manutenção mais adequada, dentre os tipos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, para os sistemas (i), (ii), (ii) e (iv), respectivamente.

a) preventiva; preditiva; preventiva; corretiva
b) corretiva; preditiva; preventiva; corretiva
c) preventiva; corretiva; preventiva; preditiva
d) preventiva; preditiva; corretiva; preventiva
e) preditiva; preventiva; corretiva; corretiva

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3437578

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

7) Acerca de conceitos relacionados às práticas e estratégias para a manutenção de instalações prediais e equipamentos, julgue o item a seguir.

Em um programa de manutenção preventiva de uma edificação, sugere-se realizar, a cada ano, a verificação do nível dos reservatórios e o funcionamento das boias nos reservatórios de água potável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188815

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

8) Julgue o item seguinte, a respeito da manutenção predial em edifícios públicos.

A manutenção preditiva busca reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188872

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

9) No que diz respeito a reforma e manutenção de edificações, julgue o item seguinte, de acordo com as normas ABNT NBR 16280, NBR 5674 e NBR 14037.

O construtor deve fornecer ao proprietário o manual de uso, operação e manutenção da edificação, contendo o programa de manutenção a ser obedecido pelo usuário e as condições de garantia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188877

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

10) No que diz respeito a reforma e manutenção de edificações, julgue o item seguinte, de acordo com as normas ABNT NBR 16280, NBR 5674 e NBR 14037.

As periodicidades mínimas indicadas em norma para a inspeção de sistemas prediais usuais podem ser reduzidas em função das características específicas da edificação, mas não ampliadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421991

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

11) Com referência a manutenção e operação de edificações, julgue o item seguinte.

Segundo a NBR 17170:2022, durante o uso de uma edificação, eventuais falhas nos sistemas construtivos, em componentes e em equipamentos que não sejam relacionadas a solidez e segurança podem estar cobertas pela garantia por prazos inferiores a cinco anos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2029953

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

12) No que tange à gestão de manutenção predial, julgue o item a seguir.

A manutenção preditiva consiste em atividades que atuam antecipadamente para que não haja a reparação predial; elas são programadas em datas preestabelecidas, obedecendo critérios técnicos e administrativos baseados em dados estatísticos ou do próprio histórico da manutenção realizada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/621417

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - NBR 5674 - Manutenção e Inspeção Predial

13) De acordo com a Norma Brasileira de Manutenção de Edificações, a responsabilidade de elaborar e atualizar o manual de uso, operação e manutenção da edificação cabe ao(à)

a) inquilino.
b) proprietário.
c) síndico.
d) incorporador.
e) prefeitura municipal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3920195

CEBRASPE (CESPE) - Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

14) No âmbito da engenharia de custos do projeto básico de um trecho ferroviário sob responsabilidade da INFRA S.A., um analista examina o orçamento e o planejamento físico-financeiro da obra. Ele deve avaliar, entre outros aspectos, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos, a estruturação do cronograma físico-financeiro, a composição de benefício e despesas indiretas (BDI) e a aplicação dos índices de reajustamento contratual.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O cronograma físico-financeiro pode ser elaborado com maior precisão a partir das produtividades das equipes e dos coeficientes unitários de consumo dos insumos, extraídos das composições de custos unitários, que devem constar do orçamento sintético.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175830

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

15) Julgue o item a seguir, relativo à viabilidade, ao planejamento e ao controle das construções, bem como à segurança e higiene do trabalho.

O cronograma físico-financeiro tem como única finalidade demonstrar os desembolsos financeiros previstos para a execução da obra em comparação com os custos dos serviços planejados no projeto básico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175972

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

16) Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

A minuta de contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3496908

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Elétrica/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

17) No que se refere a acompanhamento de aplicação de recursos e controle de execução de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Valores de percentual de programação concluído muito altos podem indicar que as tarefas foram planejadas com duração mais longa do que a que elas precisam para serem executadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985787

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

18) A respeito de fiscalização de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de ordem de paralisação do contrato de uma obra, o cronograma poderá ser prorrogado automaticamente por meio de apostila, desde que a dilação tenha o mesmo prazo da paralisação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118694

CEBRASPE (CESPE) - Eng Civ (FNDE)/FNDE/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

19) Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização e ao acompanhamento da execução de obras públicas de engenharia, bem como à análise de documentação técnica.

Dispensa-se a elaboração de termo aditivo contratual quando a alteração do cronograma físico-financeiro de uma obra não implicar alteração do valor total do contrato, a exemplo da modificação dos valores das parcelas de pagamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118696

CEBRASPE (CESPE) - Eng Civ (FNDE)/FNDE/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

20) Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização e ao acompanhamento da execução de obras públicas de engenharia, bem como à análise de documentação técnica.

O cronograma físico-financeiro é o documento em que consta a discriminação completa das etapas necessárias à conclusão de uma obra, além de informações que viabilizam as medições, o monitoramento e o controle de execução da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203040

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

21) No que se refere à programação de obras de engenharia civil, julgue o item subsecutivo.

Na programação de obras, a alocação de recursos deve ser feita apenas após a definição completa do cronograma de atividades.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2118277

CEBRASPE (CESPE) - Per Cri (POLITEC RO)/POLITEC RO/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

22) Durante a execução de uma obra orçada em R$ 10 milhões, o relatório gerencial indicava R$ 1 milhão para valor planejado (VP) em março e R$ 1,5 milhão para valor agregado (VA) no mesmo período. Com base nesses indicadores, é correto afirmar que, em março, a obra encontrava-se com

a) cronograma adiantado.
b) cronograma atrasado.
c) custos acima do planejado.
d) cronograma em dia.
e) custos abaixo do planejado.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/905697

CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

23) Projeto e gerenciamento da obra adequados são fundamentais para o sucesso do empreendimento. Com relação a esse assunto e às ferramentas MS-Project e Orcafascio, julgue o item a seguir.

Na programação de uma obra, é possível identificar folgas em atividades de execução, para posterior ajuste no cronograma físico. As atividades com menor folga formam o caminho crítico, de menor flexibilidade para atrasos em sua execução.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041205

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

24) Durante a execução de uma obra pública cujo regime de execução é a empreitada por preço unitário, foi necessária a substituição do fiscal por outro. O substituto observou que o seu antecessor, a cada mês, media exatamente os serviços previstos no cronograma físico, independentemente de terem sido realizados ou não, pois a contratada executava diversos outros serviços previstos para o futuro, o que garantia o cumprimento do cronograma financeiro. Além disso, quando os quantitativos de determinado serviço esgotavam, ele compensava a medição com outros serviços cujos quantitativos estavam em excesso.

Considerando que não tenha ocorrido nenhum aditivo contratual, julgue os itens seguintes.

O cronograma de execução da obra encontra-se atrasado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/647510

CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

25)

Considerando a tabela e o histograma mostrados nas figuras precedentes, que contêm informações elaboradas para gerenciar uma construção, julgue o próximo item, a respeito de planejamento e programação de obras com PERT-CPM, cronograma e histograma de mão de obra.

Se, devido ao fato de a construção em apreço ocorrer em área remota, apenas quatro serventes tivessem interesse em trabalhar na obra, o recurso serventes estaria superalocado nas semanas 4, 5 e 6, na situação apresentada nos gráficos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/696370

CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 9/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Cronograma Físico Financeiro

26) Um servidor com formação em arquitetura foi nomeado fiscal técnico de uma obra de construção de determinado prédio público. No relatório de acompanhamento da execução da obra, ele informou que o prédio estava 90% concluído e que, embora os valores pagos até aquele momento correspondessem ao valor total previsto no cronograma financeiro para o período em análise, a obra encontrava-se atrasada.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Há uma contradição entre a informação de que a obra encontrava-se atrasada e a de que o total de valores pagos corresponde ao valor total previsto no cronograma físico financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado


www.tecconcursos.com.br/questoes/3496905

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Elétrica/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Gráfico de Gantt

27) No que se refere a acompanhamento de aplicação de recursos e controle de execução de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Na barra de progresso a seguir, enquanto a tarefa A está dentro do andamento previsto, a tarefa B está com o andamento em atraso, sendo este constante no decorrer dos meses.



Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1913242

CEBRASPE (CESPE) - ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Gráfico de Gantt

28) Para gerar um relatório gerencial de uma obra no MS-Project, o engenheiro responsável decide destacar o caminho crítico em vermelho no diagrama em barras.

Nesse caso, ele deve adotar como visualização a tela

a) Uso de recursos.
b) Diagrama de rede.
c) Gráfico de Gantt.
d) Gantt de controle.
e) Planilha de recursos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3942962

CEBRASPE (CESPE) - AProj (AgSUS)/AgSUS/Engenharia e Arquitetura/"Engenharia Civil e em Cálculo Estrutural"/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

29) No que se refere ao planejamento de obras, julgue o próximo item.

O método do caminho crítico (CPM) permite identificar a folga total de cada atividade: as atividades com folga zero definem a duração mínima da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3955881

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (Ipaam)/IPAAM/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

30) A seguinte tabela indica todas as atividades de um projeto de engenharia, as relações de precedência entre elas e os prazos originalmente previstos.

atividade	atividade precedente	duração (semanas)
A	–	5
B	–	5
C	B	2
D	A	4
E	C, G	3
F	H	3
G	D	5
H	D	4

Com base nas informações apresentadas, assinale a opção correta, considerando o método do caminho crítico.

a) Se a duração da atividade G for reduzida para 3 semanas, o prazo total do projeto passará a ser de 14 semanas.
b) Na programação original, a folga livre de H é de 1 semana.
c) Na programação original, a folga independente de F é de 1 semana.
d) O caminho crítico indica o prazo total do projeto, que soma 16 semanas no cronograma original.
e) Mantidas as demais durações, um atraso isolado de 7 semanas na atividade C não alteraria o prazo final do projeto.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3343842

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

31)

atividade	duração (semanas)	atividade precedente
A	2	-
B	4	-
C	5	A
D	1	B
E	3	C
F	6	C
G	4	E
H	2	D,F

Considerando os dados apresentados na tabela anterior, referente a todas as atividades de um projeto de engenharia, suas durações e relações de precedência, julgue o item seguinte.

A atividade B poderá ser iniciada com até 8 semanas de atraso, sem se comprometer o prazo final original de 15 semanas, se as demais atividades do projeto forem executadas conforme o cronograma.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3343843

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

32)

atividade	duração (semanas)	atividade precedente
A	2	-
B	4	-
C	5	A
D	1	B
E	3	C
F	6	C
G	4	E
H	2	D,F

Considerando os dados apresentados na tabela anterior, referente a todas as atividades de um projeto de engenharia, suas durações e relações de precedência, julgue o item seguinte.

Se o método executivo da atividade F for substituído de maneira a permitir sua realização em metade do tempo originalmente estimado, o prazo total do projeto será reduzido em 3 semanas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3663230

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

33) Acerca da análise orçamentária e de engenharia de avaliações, julgue o seguinte item.

Considere que a seguinte tabela apresente todas as atividades do projeto de certa edificação.

atividade	atividade precedente	duração (semanas)
A	-	3
B	-	2
C	*A*	4
D	*B*	3
E	*B*	1
F	*C*	2
G	*C*	5

H	*F*	4
I	*G,D,E*	3

Com base nessas informações, é correto afirmar que um atraso de 6 semanas na atividade *D* comprometeria o prazo final da obra, ainda que as demais atividades do projeto fossem executadas conforme o cronograma.


Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118621

CEBRASPE (CESPE) - Eng Civ (FNDE)/FNDE/2024
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

34)



Com base na figura precedente, em que é esquematizada uma rede CPM referente à execução de uma obra de reforma, julgue os itens seguintes.

Na rede CPM, os círculos simbolizam a transição entre as tarefas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203043

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

35) A respeito do cronograma PERT/CPM, julgue o seguinte item.

A técnica do caminho crítico (CPM) identifica as atividades que possuem folga, o que permite lidar com atrasos sem impactar a data final do projeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203044

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

36) A respeito do cronograma PERT/CPM, julgue o seguinte item.

O método PERT (P*rogram Evaluation and Review Technique*) é usado para estimar o tempo necessário para concluir cada atividade do projeto, inclusive a incerteza nos prazos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591451

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

37) No que se refere a programação de obras e a seu cronograma executivo, julgue o item subsequente.

O caminho crítico é composto exclusivamente de atividades críticas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2761471

CEBRASPE (CESPE) - Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras/2023
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

38) Durante a construção de uma edificação em estrutura de concreto armado, o fiscal da obra percebeu que determinadas vigas biapoiadas eram compostas de barras longitudinais de aço de maior diâmetro na parte superior da seção reta da viga e de menor diâmetro na parte inferior. Devido à necessidade de correção das armaduras, o refazimento do serviço determinado pelo fiscal durou cinco dias úteis, mas o impacto no prazo de conclusão da obra foi de apenas dois dias úteis de atraso.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item subsequente.

A atividade refeita tornou-se parte do caminho crítico do cronograma de execução.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2761477

CEBRASPE (CESPE) - Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

39) Durante a construção de uma edificação em estrutura de concreto armado, o fiscal da obra percebeu que determinadas vigas biapoiadas eram compostas de barras longitudinais de aço de maior diâmetro na parte superior da seção reta da viga e de menor diâmetro na parte inferior. Devido à necessidade de correção das armaduras, o refazimento do serviço determinado pelo fiscal durou cinco dias úteis, mas o impacto no prazo de conclusão da obra foi de apenas dois dias úteis de atraso.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item subsequente.

Uma forma de se compensar o atraso na execução da obra é aumentar a produtividade em atividades futuras que tenham folga livre maior que zero.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1913177

CEBRASPE (CESPE) - ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

40) Texto 4A4-I

Para planejar a execução de um conjunto habitacional popular, o engenheiro responsável pelo empreendimento listou nove atividades, cujos tempos de duração constam na tabela a seguir.

atividade	duração média (semanas)	atividades precedentes
A	15	-
B	7	-
C	16	-
D	18	A
E	5	B
F	12	B
G	8	E, D
H	15	F, E, D
I	12	G, H

A partir da ordem dessas atividades, ele desenhou a rede PERT/CPM que está representada na figura subsequente.

Com base no texto 4A4-I, assinale a opção que corresponde à sequência de atividades críticas (caminho crítico) para a execução da referida obra.

a) B – F – H – I
b) A – D – G – I
c) A – D – H – I
d) B – E – G – I
e) B – E – H – I

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1913239

CEBRASPE (CESPE) - ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

41) Ao utilizar o MS-Project para elaborar o cronograma de uma obra de edificação, o engenheiro responsável planeja a execução da pintura em paralelo com o reboco, cujas durações são iguais, mas com uma defasagem de 5 dias entre elas. Para isso, o procedimento a ser adotado no MS-Project é abrir a janela informações sobre a tarefa pintura, e definir como predecessora o reboco, utilizando o tipo de relação

a) término-a-início, com latência de -5 dias.
b) início-a-início, com latência de 5 dias.
c) término-a-término, com latência de -5 dias.
d) início-a-início, com latência de -5 dias.
e) término-a-início, com latência de 5 dias.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1970533

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

42) Durante a execução de uma obra pública, o fiscal constatou que a contratada atrasou injustificadamente a execução de um serviço não crítico em uma semana, o que consumiu toda a folga total da atividade e implicou que esse serviço fosse executado e medido depois da data base de reajuste.

A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Como o atraso consumiu a folga total, não será necessário nenhum ajuste no cronograma para o cumprimento do prazo de conclusão da obra.

Certo
Errado


Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980431

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

43) Com base na figura precedente, que representa uma rede PERT/CPM em dias corridos e em que todas as atividades têm duração igual a dois dias, julgue o item a seguir.



A atividade C é crítica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2029890

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

44) O engenheiro responsável pela execução de uma obra observou um atraso de 5 dias no desenvolvimento da atividade X, enquanto as demais se desenvolviam conforme o prazo programado. Além disso, ao analisar o cronograma de execução da obra, o referido profissional constatou que a falta de pontualidade na execução da atividade X iria gerar um atraso de 2 dias em relação à data prevista para a entrega da obra.

Em relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Infere-se dessa situação que, por ter uma folga total igual a zero, a atividade em atraso já fazia, inicialmente, parte do caminho crítico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/856378

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

45) Com relação à metodologia para elaboração de uma rede PERT/CPM (*Program Evaluation and Review Technique/Critical Path Method),* assinale a opção **correta.**

a) Se for curto o tempo disponível para a execução da obra, deve-se vetar o desenvolvimento de atividades em paralelo.
b) A metodologia referida considera a alocação de recursos e de pessoal.
c) As relações de dependência entre as atividades devem ser estabelecidas na elaboração da citada rede.
d) As atividades imaginárias ou fantasmas são representadas por flechas com tempo de duração da atividade.
e) O caminho crítico deve ficar isento de folgas.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/973064

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE PA/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

46) A construtora de uma obra pública atrasou a execução de uma atividade não crítica. A folga total dessa atividade, contudo, era de cinco dias, o que preocupou a fiscalização, pois o critério de aplicação de penalidades depende do impacto no prazo de entrega da obra.

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção **correta**, relativa ao acompanhamento de obras.

a) A folga total só tem importância na análise de atraso de atividades críticas.
b) O atraso de cinco dias só é preocupante se a folga livre for superior à folga total.
c) Atividade não crítica possui somente folga total, sendo preocupante apenas o consumo da folga livre das atividades críticas.
d) Um atraso superior a cinco dias, superior à folga total da referida atividade não crítica, afeta diretamente a data de entrega da obra.

e) O atraso de uma atividade não crítica só é preocupante se ultrapassar a soma da folga livre com a folga total.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1037789

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

47) Cronograma 6A1-I

O cronograma simplificado mostrado a seguir refere-se à execução de uma reforma, com as quantidades de funcionários e de dias necessários para cada atividade.

Imprevistos podem ocorrer durante a execução de obras e reformas, mas, ainda assim, em algumas situações, é possível manter o tempo total do serviço a ser entregue ao cliente. Com base no cronograma 6A1-I, assinale a opção que apresenta um imprevisto que, se ocorrer, não alterará o tempo de duração do serviço.

a) redução em 1 dia na execução da atividade C-F
b) redução em 2 dias na execução da atividade D-F
c) atraso de 4 dias na execução da atividade E-G
d) atraso de 3 dias na execução da atividade B-C
e) atraso de 1 dia na execução da atividade F-G

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/727167

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - PERT-CPM

48) A tabela a seguir apresenta um cronograma de Gantt referente às atividades a serem executadas em determinada obra no prazo total inicial de 14 dias.

atividade		predecessora	dia													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	limpeza do terreno	...														
B	locação da fundação	A														
C	escavação da fundação	B														
D	montagem das formas	C														
E	fornecimento do aço	...														
F	preparação da armação	E														
G	colocação da armação	D, F														
H	mobilização da betoneira	...														
I	instalação da betoneira	A, H														
J	concretagem	G, I														

O método do caminho crítico (CPM) foi aplicado às atividades do cronograma apontado na tabela. Como resultado, o caminho crítico obtido foi dado pela sequência das atividades E – F – G – J.

De acordo com essas informações, o prazo total da obra será reduzido a

a) 11 dias, caso a duração da atividade E seja reduzida a 3 dias.
b) 12 dias, se a duração da atividade G for reduzida a 3 dias.
c) 11 dias, caso a duração da atividade H seja reduzida a 3 dias.
d) 12 dias, caso a duração da atividade F seja reduzida a 2 dias.
e) 12 dias, se a duração da atividade C for reduzida a 1 dia.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191238

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Curva ABC

49) A respeito da análise orçamentária de uma obra, julgue o item subsecutivo.

Por diversos motivos, pode haver variações nos preços de insumos necessários para uma obra, o que pode ocasionar mudanças significativas no custo total do empreendimento. No caso de aumento do preço de determinado insumo durante a realização da obra, a construtora pode requerer um reajuste contratual para realinhar os preços. Nesse contexto, a curva ABC de insumos permite que o cliente avalie se o valor do reajuste solicitado está de acordo com o aumento no insumo em questão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/844147

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Curva ABC

50) Antes do início da construção de um edifício em concreto armado, o engenheiro responsável pelo planejamento da execução solicitou ao orçamentista a curva ABC de insumos da obra. Observou-se que cimento e conexões das instalações hidráulicas foram classificados na faixa A da curva ABC, além de outros insumos.

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

A grande quantidade de conexões hidráulicas a serem empregadas nesse tipo de obra e o custo elevado fazemque esse insumo seja corretamente classificado na faixa A da curva ABC de insumos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938416

CEBRASPE (CESPE) - PPNS (PETROBRAS)/PETROBRAS/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Curva S

51) Com referência a ferramentas e técnicas de gestão da qualidade na construção civil, julgue o item subsequente.

A curva S apresenta a relação entre o que foi planejado e o que foi executado em uma obra, permitindo maior controle sobre o cronograma físico -financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/905678

CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Curva S

52) Nas obras de engenharia, o planejamento e os projetos adequados aumentam a eficiência no canteiro de obras, principalmente em relação aos cronogramas de execução e a custos. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

No planejamento, o comportamento do cronograma físico-financeiro de uma obra pode ser representado pela curva de distribuição beta — o custo da obra cresce no início, atinge o máximo próximo ao meio e decresce no final do prazo de execução.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/973051

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE PA/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Curva S

53) A curva S é uma das ferramentas de acompanhamento mais difundidas e utilizadas no gerenciamento de projetos de engenharia. A figura seguinte mostra três curvas do tipo S, discriminadas da seguinte forma:

- curva projeto planejado: orçamento acumulado planejado de referência para os projetos A e B;
- curva projeto A: gasto acumulado realizado pelo projeto A;
- curva projeto B: gasto acumulado realizado pelo projeto B.

A partir das informações acima e da figura, assinale a opção **correta**.

a) No mês 4, o projeto A gastou R$ 20 mil a mais em relação ao projeto planejado.
b) No mês 4, o projeto A está adiantado 4 meses em relação ao projeto planejado.
c) No mês 11, o projeto B gastou R$ 30 mil a menos que o projeto planejado.
d) No mês 11, o projeto B está um mês adiantado em relação ao projeto planejado.
e) No mês 11, o projeto B está dois meses atrasados em relação ao projeto planejado.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3252249

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

54) No que se refere a planejamento e execução de rodovias, julgue o item a seguir.

No controle da execução do empreendimento, a apuração de um índice de desempenho de custo superior a 1 indica que o custo real foi menor do que aquele orçado para o trabalho realizado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795233

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

55) Tendo em vista que o fiscal de um contrato público adotou a análise de valor agregado para o acompanhamento da execução físico -financeira da obra, registrando em curvas S os valores planejados e os valores agregados, julgue o item a seguir, a respeito da referida metodologia de controle do cronograma.

Para a obtenção dos valores agregados, a contratada deve apresentar, a cada medição, os seus custos reais apropriados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891228

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

56) A respeito do acompanhamento de obras e serviços de engenharia, julgue o próximo item.

Por meio da técnica do valor agregado (TVA), é possível ajustar e acompanhar o cronograma de execução de obras e serviços de engenharia a partir da identificação das atividades que podem atrasar a conclusão do empreendimento no prazo acordado em contrato, isto é, do caminho crítico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421958

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

57) Durante a execução de uma obra orçada em 10 milhões de reais e prevista para ser executada em 10 meses, as variáveis de valor agregado do quinto mês se apresentaram conforme a seguir.

valor planejado (VP)	R$ 4 milhões
valor agregado (VA)	R$ 5 milhões
custo real (CR)	R$ 5 milhões

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente, relativo à programação e ao controle da referida obra no quinto mês da sua execução.

O VA de 5 milhões de reais corresponde à quantidade de serviços executados e medidos no boletim de medição do quinto mês de execução da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421962

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

58) Durante a execução de uma obra orçada em 10 milhões de reais e prevista para ser executada em 10 meses, as variáveis de valor agregado do quinto mês se apresentaram conforme a seguir.

valor planejado (VP)	R$ 4 milhões
valor agregado (VA)	R$ 5 milhões
custo real (CR)	R$ 5 milhões

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente, relativo à programação e ao controle da referida obra no quinto mês da sua execução.

Os custos da obra estão compatíveis com o planejamento inicial dos custos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591407

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

59) A respeito do cronograma físico-financeiro de obra pública, julgue o item subsequente.

Na adoção da ferramenta análise de valor agregado para gerenciamento de obras, o cronograma físico-financeiro fornece informações para se obter a variável valor agregado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980463

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

60) Uma construtora adotou a análise de valor agregado (AVA) como procedimento gerencial para acompanhar sua obra. Os custos totais da construção são de 20 milhões de reais, para serem executados em dois anos. O início do empreendimento foi em janeiro de 2021, com previsão de conclusão em dezembro de 2022. Em junho de 2021: o valor planejado foi de 3 milhões; o valor agregado foi de 4 milhões; e o custo real foi igual a 5 milhões. Em dezembro de 2021: o valor planejado foi de 10 milhões; e o valor agregado e o custo real foram iguais a 10 milhões.

Tendo como referência as informações precedentes e considerando que os valores das variáveis estão corretos, julgue o próximo item, de acordo com a metodologia AVA.

A distorção nos custos em junho de 2021 será corrigida até dezembro de 2022.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/576717

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

61) A construção de uma obra foi orçada em R$ 10 milhões com prazo de execução de quatro meses. O gráfico a seguir mostra o acompanhamento dessa obra, realizado pelo método do valor agregado.

Com base nesses dados, julgue o item.

Se fossem mantidas as condições observadas até o segundo mês de execução, o projeto teria apresentado atraso, pois progrediria a uma taxa de 40% do planejado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/621429

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura/2018
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

62)
Ao avaliar os resultados obtidos durante os seis primeiros meses de construção do anexo ao edifício-sede de um órgão público, um engenheiro constatou desvios em relação ao cronograma e ao orçamento planejados. A obra tem duração prevista de dez meses. As informações coletadas foram agrupadas na tabela e no gráfico precedentes.

Ainda com relação ao texto e a data de status referente ao 6.º mês, assinale a opção que apresenta corretamente o valor (em reais) estimado necessário para terminar a construção, considerando o mesmo desempenho econômico obtido até a data de status.

a) 120 mil
b) 125 mil
c) 130 mil
d) 135 mil
e) 140 mil

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/727143

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2018
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - GVA - Gerenciamento do Valor Agregado

63) Uma obra, orçada em R$ 10 milhões e com prazo de execução para 12 meses, encontra-se no final do seu sexto mês de execução. Nesse momento, constatou-se que foram executados R$ 4 milhões em serviços acumulados desde o início.

De acordo com a análise de valor agregado, no sexto mês de obra,

a) o valor planejado é de R$ 4 milhões.
b) o valor agregado é de R$ 5 milhões.
c) o valor planejado é de R$ 5 milhões.
d) o valor agregado é de R$ 4 milhões.
e) o custo real é de R$ 4 milhões.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3343841

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Histograma de Mão de Obra

64)

atividade	duração (semanas)	atividade precedente
A	2	-
B	4	-
C	5	A
D	1	B
E	3	C

F	6	C
G	4	E
H	2	D,F

Considerando os dados apresentados na tabela anterior, referente a todas as atividades de um projeto de engenharia, suas durações e relações de precedência, julgue o item seguinte.

O nivelamento de recursos para atenuação de picos no histograma de mão de obra, com manutenção do prazo, inicia-se pelo deslocamento das atividades críticas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1037790

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Histograma de Mão de Obra

65) Cronograma 6A1-I

O cronograma simplificado mostrado a seguir refere-se à execução de uma reforma, com as quantidades de funcionários e de dias necessários para cada atividade.

Um procedimento que permite nivelar recursos em uma obra consiste em ajustar o cronograma para reduzir o pico da quantidade total de funcionários. Nesse sentido, é possível adotar procedimentos que ajustem o cronograma 6A1-I, de modo a reduzir a quantidade total máxima de funcionários por dia ao longo dessa reforma, mantendo-se a mesma duração total do serviço. Um desses procedimentos consiste em atrasar o início da atividade

a) D-F em 1 dia.
b) B-C em 2 dias.
c) B-D em 3 dias.
d) E-G em 3 dias.
e) B-E em 1 dia.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3816929

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fases de Planejamento de Obra (Estágios do Ciclo de Vida do Projeto)

66) Com relação à gestão da produção de edificações, assinale a opção **correta.**

a) Na gestão de materiais, o método just-in-time estabelece que os materiais que entraram primeiro no estoque devem ser os primeiros a serem consumidos.
b) Um índice de desempenho de prazo igual a 0,9, na técnica do valor agregado, indica que a execução da obra está adiantada.
c) Na gestão de materiais de construção civil, o lead time é definido em função do prazo de validade do insumo.
d) Os limites de equipe e equipamentos, impostos pelo nivelamento de recursos, podem alterar o caminho crítico do cronograma apenas pela redistribuição de frentes, mesmo sem alteração no escopo.
e) O índice de desempenho de custo, ferramenta da técnica do valor agregado, é calculado pela razão entre o custo orçado e o custo real da obra.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965329

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fases de Planejamento de Obra (Estágios do Ciclo de Vida do Projeto)

67) Acerca do estudo preliminar, da engenharia de custos, da viabilidade, do planejamento e do controle das construções, julgue o item subsecutivo.

O estudo preliminar corresponde ao esboço ou à concepção inicial do que deverá ser construído e visa verificar se todas as necessidades foram identificadas e se a construção as atenderá satisfatoriamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3600614

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fases de Planejamento de Obra (Estágios do Ciclo de Vida do Projeto)

68) Julgue o item a seguir, acerca de projetos e execução de edificações.

Uma das subdivisões do projeto de estabilização é o projeto executivo, no qual se define a concepção da solução, incluídos a avaliação preliminar de quantidades, a análise de custos e os prazos envolvidos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/666520

CEBRASPE (CESPE) - Esp Port (EMAP)/EMAP/Engenharia Civil/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fases de Planejamento de Obra (Estágios do Ciclo de Vida do Projeto)

69) Uma empresa foi contratada para executar a obra de instalações de um porto. Antes de receber a ordem de serviço para iniciar os trabalhos, foi solicitada pela fiscalização a apresentação de um cronograma físico-financeiro detalhado da obra. Após análise, a fiscalização não aceitou o cronograma, pois a data planejada para entrega da obra extrapolava o prazo de execução contratual. Além disso, o fluxo de caixa apresentou previsão de pagamentos elevados no início da obra.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Para corrigir o cronograma e atender ao prazo contratual, a contratada deve realizar ajustes sem afetar as atividades críticas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3816943

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Apropriação de Serviços

70) Considerando as boas práticas de engenharia de custos, a forma mais adequada de se realizar a apropriação dos serviços executados é

a) utilizar apenas as medições de empreiteiros terceirizados para apropriar custos, sem necessidade de validação técnica ou conferência do engenheiro responsável.
b) lançar os custos incorridos conforme a efetiva execução física dos serviços, utilizando critérios de mensuração padronizados, como percentuais de avanço, e integrando dados de campo, orçamento e contabilidade.
c) centralizar todos os custos indiretos no centro de custo de administração da obra e rateá-los igualmente entre os serviços ao final do projeto.
d) realizar a apropriação apenas no encerramento de cada etapa do cronograma, de modo a reduzir o número de lançamentos contábeis e simplificar o controle financeiro.
e) efetuar a apropriação dos custos de forma proporcional ao orçamento previsto, independentemente da medição física dos serviços, garantindo alinhamento com o planejamento inicial.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3663204

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Apropriação de Serviços

71) Considerando a dinâmica e a logística em obras de engenharia rodoviária, julgue o item que se segue.

A adoção da apropriação de serviços na obra permite o acompanhamento, com maior precisão, dos custos reais de cada etapa e a identificação de desvios de produtividade, além de auxiliar no planejamento de recursos e prazos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/856384

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Apropriação de Serviços

72) No acompanhamento de obras, a apropriação de serviços tem como benefício

a) o acompanhamento do uso de equipamentos e a manutenção destes.
b) a certeza de remanejamento das tarefas.
c) o fornecimento de dados essenciais para a revisão do orçamento.
d) a dispensa de retreinamentos da equipe.
e) a dispensa de metodologia para a coleta de dados acerca do desempenho das equipes envolvidas no serviço.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/905677

CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Apropriação de Serviços

73) Nas obras de engenharia, o planejamento e os projetos adequados aumentam a eficiência no canteiro de obras, principalmente em relação aos cronogramas de execução e a custos. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

A viabilidade econômica de obras de edificações é verificada por meio da técnica denominada apropriação de custos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3816924

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

74) No que concerne ao acompanhamento da aplicação de recursos públicos em obras de engenharia, assinale a opção **correta.**

a) O dano provocado ao patrimônio da administração pela medição de serviços de engenharia em quantidades superiores às efetivamente executadas configura sobrepreço.
b) No regime de execução por contratação semi-integrada, é permitida a medição dos serviços com base nos quantitativos e nos preços unitários.
c) A previsão de índice de reajustamento de preços no edital é obrigatória, independentemente do prazo de duração do contrato.
d) A data-base do reajustamento contratual deve estar vinculada à data-limite para apresentação das propostas, o que reduz problemas decorrentes de orçamentos estimativos desatualizados.

e) O pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços, em qualquer hipótese, é vedado.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175884

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

75) Em relação aos critérios de medição, à elaboração de orçamentos e aos custos de obras rodoviárias, julgue o item subsequente.

Os critérios de medição estabelecem apenas os procedimentos para registro das quantidades executadas em campo, não tendo influência relevante sobre a remuneração contratual nem sobre a interpretação dos serviços previstos no orçamento da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3252319

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

76) Um contrato de prestação de serviços, assinado em agosto de 2023, teve seu orçamento concluído em abril de 2022, sendo este o mês de referência orçamentária de todo o objeto contratual para incidência de reajustes anuais. O valor global do contrato, de R$ 2.500.000,00, está sujeito à variação de dois índices específicos, conforme a distribuição a seguir.

Grupo de serviços A:
• valor total dos serviços: R$ 500.000,00;
• período de execução definido em contrato: setembro de 2023 a fevereiro de 2024.
• índice de reajustamento: X.
Grupo de serviços B:
• valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00;
• período de execução definido em contrato: janeiro de 2024 a setembro de 2024;
• índice de reajustamento: Y.
Grupo de serviços C:
• valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00;
• período de execução definido em contrato: julho de 2024 a agosto de 2025;
• índice de reajustamento: Y.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Considere que, no mês de agosto de 2024, após o início da execução do grupo de serviços C, o gestor do contrato verificou que o índice de reajustamento Y sofreu uma variação de -2,5% entre os meses de abril de 2024 e julho de 2024. Nesse caso, o gestor do contrato poderá reajustar o saldo contratual referente ao grupo de serviços C para julho de 2024, de tal forma que a execução dos serviços seja iniciada com um saldo contratual condizente com a realidade de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3252320

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

77) Um contrato de prestação de serviços, assinado em agosto de 2023, teve seu orçamento concluído em abril de 2022, sendo este o mês de referência orçamentária de todo o objeto contratual para incidência de reajustes anuais. O valor global do contrato, de R$ 2.500.000,00, está sujeito à variação de dois índices específicos, conforme a distribuição a seguir.

Grupo de serviços A:
• valor total dos serviços: R$ 500.000,00;
• período de execução definido em contrato: setembro de 2023 a fevereiro de 2024.
• índice de reajustamento: X.
Grupo de serviços B:
• valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00;
• período de execução definido em contrato: janeiro de 2024 a setembro de 2024;
• índice de reajustamento: Y.
Grupo de serviços C:
• valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00;
• período de execução definido em contrato: julho de 2024 a agosto de 2025;
• índice de reajustamento: Y.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

No mês de setembro de 2023, no início da execução dos serviços, a empresa contratada possui direito ao pleito de reajustamento contratual, referente ao período de abril de 2022 a abril de 2023.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3252321

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

78) Um contrato de prestação de serviços, assinado em agosto de 2023, teve seu orçamento concluído em abril de 2022, sendo este o mês de referência orçamentária de todo o objeto contratual para incidência de reajustes anuais. O valor global do contrato, de R$ 2.500.000,00, está sujeito à variação de dois índices específicos, conforme a distribuição a seguir.

Grupo de serviços A:
• valor total dos serviços: R$ 500.000,00;
• período de execução definido em contrato: setembro de 2023 a fevereiro de 2024.
• índice de reajustamento: X.
Grupo de serviços B:
• valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00;
• período de execução definido em contrato: janeiro de 2024 a setembro de 2024;
• índice de reajustamento: Y.
Grupo de serviços C:
• valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00;
• período de execução definido em contrato: julho de 2024 a agosto de 2025;
• índice de reajustamento: Y.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Considere que, por questões relacionadas ao planejamento interno da Administração, a ordem de serviços referente ao início da execução do grupo de serviços B foi emitida no mês de maio de 2024. Considere ainda que, no mês de março de 2024, o grupo de serviços B possuía um saldo contratual já reajustado no valor de R$ 1.030.000,00. Nesse caso, e sabendo que, entre abril de 2023 e abril de 2024, o índice de reajustamento Y teve uma variação de 1,5%, o saldo contratual reajustado do grupo de serviços B, a partir de abril de 2024, será de R$ 1.045.450,00.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3252322

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

79) Um contrato de prestação de serviços, assinado em agosto de 2023, teve seu orçamento concluído em abril de 2022, sendo este o mês de referência orçamentária de todo o objeto contratual para incidência de reajustes anuais. O valor global do contrato, de R$ 2.500.000,00, está sujeito à variação de dois índices específicos, conforme a distribuição a seguir.

Grupo de serviços A:
• valor total dos serviços: R$ 500.000,00;
• período de execução definido em contrato: setembro de 2023 a fevereiro de 2024.
• índice de reajustamento: X.
Grupo de serviços B:
• valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00;
• período de execução definido em contrato: janeiro de 2024 a setembro de 2024;
• índice de reajustamento: Y.
Grupo de serviços C:
• valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00;
• período de execução definido em contrato: julho de 2024 a agosto de 2025;
• índice de reajustamento: Y.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Considere que, por conta de dificuldades internas exclusivamente de sua responsabilidade, no mês de fevereiro de 2024, a empresa contratada conseguiu efetivar a entrega de apenas 50% do grupo de serviços A. Considere, ainda, que, até o fim de março de 2024, nenhuma outra entrega complementar havia sido realizada, e o grupo de serviços A possuía um saldo contratual já reajustado no valor de
R$ 262.500,00. Nesse caso, diante de uma variação de 3% entre abril de 2023 a abril de 2024, para o índice de reajustamento X, o saldo contratual reajustado do grupo de serviços A, a partir de abril de 2024, será de R$ 270.375,00.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3549278

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 7/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

80) A Polícia Federal contratou, por meio de contratação semi-integrada, uma empresa de engenharia para executar as obras de reforma do seu edifício sede. A execução da obra será fiscalizada por um engenheiro civil servidor público da Polícia Federal.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsecutivo, que se refere a fiscalização de contratos públicos.

Nesse tipo de contratação, para cada etapa da obra, o projeto executivo elaborado pelo contratado é recebido, examinado e aprovado pelo fiscal, antes do início da execução da etapa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3549281

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 7/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

81) A Polícia Federal contratou, por meio de contratação semi-integrada, uma empresa de engenharia para executar as obras de reforma do seu edifício sede. A execução da obra será fiscalizada por um engenheiro civil servidor público da Polícia Federal.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsecutivo, que se refere a fiscalização de contratos públicos.

Na situação em questão, a medição e o respectivo pagamento referente aos serviços executados serão realizados por etapas, orientados pelos quantitativos medidos *in loco* e preços unitários constantes do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3663219

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

82) Considerando ações de planejamento, fiscalização e controle de obras, julgue o item subsequente.

No regime de empreitada por preço global, a verificação da conclusão da etapa necessária à medição envolve o levantamento preciso dos quantitativos de todos os serviços executados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795510

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

83) A reforma de um prédio público, contratada pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, teve um primeiro aditivo contratual de novos serviços, fruto de mudança de especificações, o que acarretou acréscimo de 30% no valor original do contrato. Posteriormente ao aditivo contratual, durante a execução da troca de um piso prevista no orçamento, foram executados efetivamente 300 m², mas a planilha orçamentária previa 200 m².

Acerca dessa situação hipotética e da legislação vigente, julgue o item a seguir.

Na situação hipotética em questão, o acréscimo de 30% no contrato da obra foi irregular, pois extrapolou o limite legal previsto na legislação vigente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891238

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

84) No que se refere aos pagamentos de contratos de obras e serviços de engenharia, julgue o item subsecutivo.

Quando houver controvérsia a respeito da qualidade da execução de algum serviço ou parte da obra objeto do contrato, a parcela incontroversa poderá ser liberada no prazo previsto para o pagamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986294

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

85) A respeito de fiscalização e controle de execução de obras públicas, julgue o próximo item.

Desde que sejam atendidas as condicionantes legais e havendo previsão em edital, excepcionalmente será permitida a antecipação de pagamento em contratos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076186

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

86) A respeito do controle e acompanhamento de execução de contratos de obras e serviços, julgue o próximo item.

Em uma execução de obras, o atraso na liberação de área sujeita a desapropriação constitui motivo para a extinção do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076191

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

87) Julgue o item subsecutivo, acerca dos pagamentos relativos às obras públicas.

Em se tratando de empresa de pequeno porte, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato, a ordem cronológica de pagamento pela administração pública poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao tribunal de contas competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076199

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

88) Em relação ao reajustamento de preços em contratos de obras públicas, julgue o item a seguir.

Nos casos em que o índice de reajustamento previsto em contrato não refletir a variação ponderada dos custos de insumos utilizados em determinado tipo de obra, as cláusulas monetárias poderão ser alteradas, unilateralmente, pela administração pública, sem prévia concordância do contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076213

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

89) Um servidor público, ocupante do cargo de engenheiro civil, foi designado para acompanhar e fiscalizar a obra de construção da nova sede do órgão público em que ele trabalha, tendo sido a contratação da obra realizada pelo regime de execução semi-integrada.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito da fiscalização e documentação de obras e serviços de engenharia.

Eventual atraso injustificado no início da obra constitui motivo para rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes e desde que por conveniência da administração pública, manifestada a concordância do fiscal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203047

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

90) Julgue o próximo item, a respeito do controle de execução e das medições de obras e serviços de engenharia.

Apenas os engenheiros responsáveis podem realizar as medições de obras e serviços de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2396081

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Arquitetura/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

91) Conforme os projetos de estruturas, instalações, equipamentos, acabamentos e normas de aprovação, julgue o item subsequente.

Acompanhamento de obras é um procedimento profissional cujo objetivo é realizar visitas permanentes para averiguar se a execução da obra está obedecendo ao cronograma previsto no planejamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421967

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

92) Supondo que a construtora responsável pela execução de uma obra pública, após a data-base para correção dos valores contratuais de acordo com o índice previsto em contrato, tenha formalizado o pleito de tal correção, julgue o item a seguir, a respeito dessa questão contratual.

A correção dos valores pleiteada deve ocorrer por meio de reequilíbrio físico-financeiro, mediante apresentação formal de justificativas da variação efetiva do custo de produção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421968

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

93) O projeto básico de uma obra pública contratada sob o regime de empreitada por preço global apresentou uma série de falhas, o que motivou um número significativo de pleitos contratuais. O fiscal, para facilitar a justificativa dos aditivos, propôs a mudança do regime de execução para empreitada por preço unitário, o que foi negado pelo gestor do contrato.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, de acordo com a legislação vigente e os princípios que regem os contratos públicos.

A empreitada por preço unitário é adequada à contratação de obras em que a imprecisão de quantificação seja inerente ao tipo de atividade desenvolvida, como no caso de execução de fundações ou reformas prediais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421984

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

94) Acerca de aspectos legais pertinentes à fiscalização de obras de edificações, julgue o item seguinte.

Se o valor inicial de R$ 6 milhões de um contrato de prestação de serviço técnico especializado de engenharia for, após certo período, reajustado em R$ 1 milhão, então, nesse caso, a administração pública poderá aditar o contrato unilateralmente em mais R$ 1.700.000, passando este a vigorar com valor total de R$ 8.700.000.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2422036

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

95) Acerca da análise orçamentária, do acompanhamento e da fiscalização de obras rodoviárias contratadas por ente público, julgue o item seguinte.

Se o contrato da obra pública dispuser de cláusula de reajustamento, será dispensável termo aditivo para esse fim.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1913245

CEBRASPE (CESPE) - ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

96) Durante a execução de uma obra pública, o fiscal técnico autorizou o contratado a executar um serviço não previsto na planilha orçamentária do contrato, sendo esse serviço realizado antes do necessário aditivo contratual.

Nessa situação hipotética, para sanar essa irregularidade, o procedimento adequado que deve ser adotado pelo gestor é

a) instaurar processo de reconhecimento de dívida para realizar o pagamento.
b) assinar contrato emergencial para viabilizar o pagamento desse serviço.
c) realizar aditivo contratual posteriormente à execução do serviço.
d) determinar que a contratada não receba o pagamento pela execução do serviço.
e) substituir o pagamento desse serviço por outro constante na planilha orçamentária do contrato.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1968943

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Arquitetura/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

97) O fiscal de uma obra pública autorizou a empresa construtora a executar serviços que não estavam previstos na planilha orçamentária anexa ao contrato, mas que eram necessários devido a erros de projeto.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, de acordo com a legislação vigente.

A empresa construtora deverá arcar com o prejuízo dos serviços executados sem previsão contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1970535

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

98) Durante a execução de uma obra pública, o fiscal constatou que a contratada atrasou injustificadamente a execução de um serviço não crítico em uma semana, o que consumiu toda a folga total da atividade e implicou que esse serviço fosse executado e medido depois da data base de reajuste.

A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Apesar de o serviço ter sido executado após a data base de reajuste, a falta de justificativa de atraso impede a contratada de receber o reajuste contratual pelo serviço atrasado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980474

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

99) Ao fiscalizar uma obra pública contratada por empreitada por preço global, com 10 meses de duração e valor orçado em 10 milhões de reais, o fiscal técnico observou que o critério de medição previa pagar por mês 10% do valor global. Porém, ao final do terceiro mês, a construtora havia executado apenas 20% da obra, mas pleiteou receber a medição de 1 milhão de reais, totalizando assim 30% do valor global. Além disso, o fiscal observou que a disponibilidade orçamentária para aquela obra era de apenas 9 milhões de reais, e que algumas quantidades da faixa C da curva ABC de serviços estavam maiores do que o previsto para serem executados. A respeito do caso hipotético apresentado, julgue o item subsequente.

O critério de medição está inadequado, pois a empreitada por preço global prevê pagamentos por etapas, mas estas devem ter valores proporcionais aos serviços previstos para serem executados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980491

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

100) Durante a execução de uma obra pública pelo regime de contratação integrada, a construtora solicitou aditivo contratual fruto de erros de projeto básico. Também pleiteou a dilação do prazo de execução, pois as condições climáticas no período impactaram significativamente as atividades de campo. Além disso, determinou a mudança do fiscal técnico, pois ele estava divergindo demasiadamente das decisões técnicas do engenheiro construtor.

A partir das informações precedentes e de acordo com a legislação vigente, julgue o item subsecutivo.

A dilação do prazo de execução deve ser justificada por caso fortuito ou força maior, desde que tais riscos não tenham sido alocados para a construtora na matriz de riscos do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980532

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

101) Durante a execução do contrato de uma obra, cujo regime de execução é a empreitada por preço global, o empreiteiro pleiteou uma dilação de prazo e acréscimo de custos com administração local. O fiscal observou que o prazo de execução definido em edital era tecnicamente inviável, sendo impossível a contratada realizar a

entrega da obra dentro do cronograma. Como uma forma de compartilhar os riscos envolvidos, ele acorda com a empreiteira autorizar a dilação de prazo, mas sem acréscimo de valores de administração local e sem formalizar o novo cronograma em aditivo contratual, devendo a construtora apresentar novo pleito ao final do contrato; o fiscal se compromete, ao registrar em ata de reunião, em receber a obra sem pendências de prazo.

Com relação à decisão da fiscalização, julgue o próximo item, com base na legislação vigente.

Ajustes no cronograma de execução devem sempre ser formalizados por aditivo contratual, e nunca por ata de reunião.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980533

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

102) Durante a execução do contrato de uma obra, cujo regime de execução é a empreitada por preço global, o empreiteiro pleiteou uma dilação de prazo e acréscimo de custos com administração local. O fiscal observou que o prazo de execução definido em edital era tecnicamente inviável, sendo impossível a contratada realizar a entrega da obra dentro do cronograma. Como uma forma de compartilhar os riscos envolvidos, ele acorda com a empreiteira autorizar a dilação de prazo, mas sem acréscimo de valores de administração local e sem formalizar o novo cronograma em aditivo contratual, devendo a construtora apresentar novo pleito ao final do contrato; o fiscal se compromete, ao registrar em ata de reunião, em receber a obra sem pendências de prazo.

Com relação à decisão da fiscalização, julgue o próximo item, com base na legislação vigente.

A dilação de prazo, mesmo sem impacto financeiro para o contratante, implica em não atendimento do princípio da isonomia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1504400

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Agronômica/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

103) Julgue o próximo item, acerca de conceitos referente à fiscalização de obras e serviços.

A recomposição tem como principal objetivo assegurar que os preços contratuais sejam compensados em função de variações dos preços dos insumos ocorridas em determinado período.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191040

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

104) Julgue o item a seguir, relativo a contratos de obras públicas.

Reajuste ou repactuação é um direito do contratado de formalizar, junto à administração, pedido de modificação contratual em decorrência de alteração extraordinária nos preços que não esteja relacionada a correção monetária. Nesse contexto, o pedido de reajuste é o meio que o contratado utiliza quando a atividade de execução do contrato se sujeita a uma excepcional elevação de preços ou quando os encargos contratualmente previstos são ampliados ou se tornam extremamente onerosos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/844150

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

105) Seis meses depois de emitida a ordem de serviço para a execução de uma obra pública, a construtora pleiteou possível reajustamento no contrato. A fiscalização negou o requerimento sob as seguintes alegações: pouco tempo de execução em andamento (seis meses); existência de serviços atrasados em relação ao cronograma contratual; falta de notas fiscais e cotações de preços que comprovem aumento nos preços de insumos.

Com referência a essa situação, julgue o item seguinte.

É legalmente possível haver reajustamentos de contratos em obras com apenas seis meses de execução.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/844152

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

106) Seis meses depois de emitida a ordem de serviço para a execução de uma obra pública, a construtora pleiteou possível reajustamento no contrato. A fiscalização negou o requerimento sob as seguintes alegações: pouco tempo de execução em andamento (seis meses); existência de serviços atrasados em relação ao cronograma contratual; falta de notas fiscais e cotações de preços que comprovem aumento nos preços de insumos.

Com referência a essa situação, julgue o item seguinte.

A contratada tem o direito de receber as parcelas atrasadas com os devidos reajustes, desde que recolha aos cofres públicos o valor das multas aplicadas por atrasos na execução de serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/844210

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

107) A obra de construção de um prédio público, contratada inicialmente por R$ 10 milhões, está no primeiro processo de aditivo contratual, com previsão de supressão de R$ 3 milhões e acréscimo de R$ 2,5 milhões. O prazo contratual de execução foi estendido por mais dois meses e, em função disso, a contratada pleiteia um acréscimo aos custos de administração local, por ter de manter o canteiro em funcionamento por um tempo maior.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

O pleito de acréscimo aos custos de administração local é coerente, mas a sua aceitação extrapolaria o limite legal de acréscimo de valores ao contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/856377

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

108) As informações seguintes se referem à execução de obra em determinado município do estado do Ceará, contratada conforme as disposições legais vigentes.

valor inicial do contrato	R$ 895.000
prazo de execução da obra	18 meses
valor contratual dos serviços executados após 12 meses do contrato	R$ 620.000
índice nacional da construção civil (INCC) no mês de apresentação da proposta	0,40
INCC após 12 meses de execução da obra	0,60

Nessa situação hipotética, considerando-se o reajustamento contratual de preços de obras públicas, o valor final reajustado, em reais, é igual a

a) 412.500.
b) 366.666.
c) 275.000.
d) 207.500.
e) 137.500.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/576728

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

109) Uma das tarefas do controle interno, no que diz respeito às obras públicas, é a avaliação da correta aplicação dos recursos públicos. Para isso, são considerados objetos de análise, entre outros, os editais, os contratos, os termos aditivos, os projetos de engenharia, as medições e os diários de obra. A respeito da fiscalização de obras civis, julgue o item subsecutivo.

Os incrementos de mão de obra ocasionados pela data-base de cada categoria profissional não constituem fundamento para a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/576730

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

110) Uma das tarefas do controle interno, no que diz respeito às obras públicas, é a avaliação da correta aplicação dos recursos públicos. Para isso, são considerados objetos de análise, entre outros, os editais, os contratos, os termos aditivos, os projetos de engenharia, as medições e os diários de obra. A respeito da fiscalização de obras civis, julgue o item subsecutivo.

Em face do crescimento anormal de insumo integrante da faixa A da curva ABC acima do esperado e de maneira superior ao crescimento histórico do produto, terá agido corretamente a administração que avaliar isoladamente apenas esse insumo e revisar seu preço para os quantitativos não medidos com a finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/617716

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 5/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

111) Determinada empresa foi contratada pela administração pública para construir um prédio. Durante a construção, houve atrasos no cronograma, para os quais a empresa apresentou as seguintes justificativas: alterações de projeto propostos pela fiscalização; dias de chuva durante a fase de terraplenagem e fundações, atividades críticas da obra; e dificuldades de obtenção de mão de obra qualificada na região.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o item seguinte, de acordo com a legislação vigente.

Por se tratar de uma prática comum em obras públicas, a contratada deve considerar, nos custos indiretos da obra, os riscos de atrasos decorrentes de alteração de projeto e especificações, não cabendo, portanto, tal justificativa para o atraso da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/621424

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

112) A empresa XXX, contratada para a construção de um edifício público apresentou um pleito para receber reajuste relativo à parcela de medição de R$ 1.000.000,00, referente ao mês de novembro/2017.
Considere os seguintes indicadores econômicos adotados no contrato: INCC janeiro/2017: 90,00; INCC março/2017: 100,00; INCC novembro/2017: 120,00.

Levando em consideração que o contrato administrativo tenha sido assinado em março/2017 e que a data-base de reajuste (referência do orçamento) tenha se dado em janeiro/2017, o valor do reajuste devido à empresa será igual a

a) R$ 333.333,33.
b) R$ 200.000,00.
c) R$ 111.111,00.
d) R$ 100.000,00.
e) R$ 0,00.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/693894

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos (Medições, Reajustamento, Faturas, Reequilíbrio, etc.)

113) Para a execução de uma obra pública no regime de execução empreitada por preço unitário, o orçamento previa a pintura de 10.000 m^2 de parede e o assentamento de 1.000 m^2 de piso cerâmico. Ao realizar a medição, o fiscal verificou que efetivamente foram executados 9.000 m^2 de pintura de parede e assentamento de 1.100 m^2 de piso cerâmico.

Nessa situação hipotética, confirmada a medição e o quanto pagar, o contrato deve ser previamente aditivado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3816925

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

114) No que se refere a análise e interpretação de documentação técnica de obras públicas de edificações, assinale a opção **correta.**

a) Os registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser formalizados por meio de simples termo aditivo.
b) O critério do maior desconto pode ser utilizado nas contratações de manutenção predial, quando as quantidades ou os serviços demandados forem incertos ou difíceis de serem estabelecidos.
c) A administração ficará desobrigada de afixar, no local da obra, placa com aviso de paralisação, caso a construção de um edifício público sofra interrupção inferior a 12 meses.
d) A execução de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo é vedada em qualquer hipótese.
e) O edital deverá estabelecer um único índice setorial de reajuste de preços, compatível com a realidade de mercado dos insumos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3917320

CEBRASPE (CESPE) - TUD (UDESC)/UDESC/Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

115) Com base na legislação de regência, julgue o seguinte item, relativo a engenharia de custos no setor público.

Orçamento de referência é o detalhamento do preço global de referência que expressa a descrição, as quantidades e os custos unitários de todos os serviços — incluídas as respectivas composições de custos unitários — necessários à execução da obra e compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3920160

CEBRASPE (CESPE) - Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

116) A INFRA S.A. abriu licitação com vistas a contratar empresa especializada para a construção de um sistema ferroviário que conectará quatro unidades federativas.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

O anteprojeto de engenharia deve conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra objeto da licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965333

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

117) Acerca do estudo preliminar, da engenharia de custos, da viabilidade, do planejamento e do controle das construções, julgue o item subsecutivo.

A especificação do objeto do estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, desde que demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e de qualidade almejados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175970

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

118) No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

Fornecimento e prestação de serviço associado é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar o objeto contratado, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4176153

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

119) Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Apenas em obras e serviços de engenharia de grande vulto, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação e de suas eventuais alterações.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4176154

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

120) Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Os critérios de aceitabilidade de preços devem constar do edital de licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3343863

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

121) A respeito da elaboração de termos de referência e projetos básicos, julgue o seguinte item.

Na execução indireta de obras e serviços de engenharia pelo regime de empreitada por preço unitário, o projeto básico poderá ser alterado pela contratada na elaboração do projeto executivo, mediante autorização da administração pública, desde que aquela demonstre superioridade das inovações propostas, em termos de custo, qualidade ou prazo, e respeite os limites para aditivos contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3343864

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

122) A respeito da elaboração de termos de referência e projetos básicos, julgue o seguinte item.

Obras e serviços comuns de engenharia podem ser contratados e executados com base apenas no projeto básico, sem projeto executivo, caso o estudo técnico preliminar demonstre a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3374994

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

123) Acerca de programação e controle de obras e da análise e interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir.

Nas contratações diretas, a divulgação do contrato e de seus aditamentos poderá ocorrer no Portal Nacional de Contratações Públicas, no prazo de até 20 dias úteis, contados da data de sua assinatura

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3375552

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

124) Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Nos casos em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens, é permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3376423

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

125) Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3376430

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

126) Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

É vedada a contratação da execução de obras de engenharia pelo sistema de registro de preços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3601052

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

127) A respeito da documentação técnica pertinente à fiscalização de obra pública, julgue o item a seguir.

A anotação de responsabilidade técnica múltipla é a que indica que diversas atividades objetos de um único contrato são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional de áreas de atuação diferentes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3601053

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

128) A respeito da documentação técnica pertinente à fiscalização de obra pública, julgue o item a seguir.

Repactuações de preços previstas no edital de uma contratação dispensam celebração de termo aditivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795219

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

129) Considerando as normas técnicas da ABNT e as boas práticas da administração pública sobre a documentação de projeto que deve integrar os editais de licitação, julgue o item seguinte.

A NBR que define o caderno de especificações técnicas o conceitua como o conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições, procedimentos e regime de execução estabelecidos pelo contratante para contratação, execução, fiscalização, controle e pagamento de serviços relativos ao objeto pactuado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795220

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

130) Considerando as normas técnicas da ABNT e as boas práticas da administração pública sobre a documentação de projeto que deve integrar os editais de licitação, julgue o item seguinte.

Conforme definição da NBR pertinente ao memorial descritivo, este é o documento que indica os materiais especificados, os requisitos de desempenho planejados e os locais de sua aplicação, obedecendo à legislação pertinente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795222

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

131) Considerando as normas técnicas da ABNT e as boas práticas da administração pública sobre a documentação de projeto que deve integrar os editais de licitação, julgue o item seguinte.

Nos projetos básicos de obras públicas, as especificações técnicas devem consistir em definições amplas e flexíveis, de forma a possibilitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo, reformulações necessárias quanto à qualidade dos insumos inicialmente definida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795653

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

132) A reforma de um prédio público, contratada pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, teve um primeiro aditivo contratual de novos serviços, fruto de mudança de especificações, o que acarretou acréscimo de 30% no valor original do contrato. Posteriormente ao aditivo contratual, durante a execução da troca de um piso prevista no orçamento, foram executados efetivamente 300 m², mas a planilha orçamentária previa 200 m².

Acerca dessa situação hipotética e da legislação vigente, julgue o item a seguir.

Na situação hipotética em apreço, por se tratar de empreitada por preço unitário, a contratada tem direito a receber pelos 300 m² de piso executados, sendo necessário um novo aditivo contratual para efetivar a medição completa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795654

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

133) A reforma de um prédio público, contratada pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, teve um primeiro aditivo contratual de novos serviços, fruto de mudança de especificações, o que acarretou acréscimo de 30% no valor original do contrato. Posteriormente ao aditivo contratual, durante a execução da troca de um piso prevista no orçamento, foram executados efetivamente 300 m², mas a planilha orçamentária previa 200 m².

Acerca dessa situação hipotética e da legislação vigente, julgue o item a seguir.

Em comum acordo entre as partes e quando necessário para atender o interesse público, a mudança do regime de execução é permitida durante a execução contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891248

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

134) Julgue o item que se segue, acerca da documentação técnica constante dos contratos administrativos de obras e serviços de engenharia.

O caderno de encargos estabelece o detalhamento das características dos materiais e equipamentos requeridos nos projetos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891509

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

135) Com base no Decreto n.º 7.983/2013, julgue o item a seguir.

O referido decreto regulamenta o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985849

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

136) Com referência a contratos administrativos de obras públicas, julgue o item a seguir.

No caso da contratação de obra em que se exija no edital a prestação da garantia na modalidade fiança bancária, se houver inadimplemento pelo contratado, a execução e a conclusão do objeto do contrato terão de ser assumidas pela instituição financeira, caso esta opte por não pagar a integralidade da importância segurada indicada na apólice.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076061

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

137) No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Para o controle da entrada e saída de equipamentos do canteiro de obras, dos serviços em andamento, do efetivo de pessoal e das condições climáticas, exige-se da contratada a elaboração de relatórios semanais (livro de obra).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076089

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

138) Durante a realização das escavações para a construção de uma garagem subterrânea em uma obra pública, percebeu-se a necessidade de se escorar o terreno, pois as edificações adjacentes começaram a apresentar trincas e fissuras. Contudo, esse serviço não estava previsto no contrato.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente.

Em função da justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, uma vez que há riscos às construções vizinhas, o contratado poderá iniciar os serviços de escoramento sem a formalização do termo aditivo, que deverá ocorrer no prazo máximo de um mês.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076211

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

139) Um servidor público, ocupante do cargo de engenheiro civil, foi designado para acompanhar e fiscalizar a obra de construção da nova sede do órgão público em que ele trabalha, tendo sido a contratação da obra realizada pelo regime de execução semi-integrada.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito da fiscalização e documentação de obras e serviços de engenharia.

No regime de contratação em tela, em regra, não são permitidos aditivos por variação de quantitativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081344

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

140) Julgue o próximo item, relativo a emissão de ART e análise de documentação técnica para a concessão de aditivos contratuais.

Registros de variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato poderão ser realizados por simples apostila, não sendo necessária a celebração de termo aditivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3146516

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

141) Em relação à documentação da obra, julgue o item a seguir.

O diário de obra é o instrumento destinado ao registro dos fatos anormais ou excepcionais que impedem o andamento dos serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3146520

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

142) Em relação à documentação da obra, julgue o item a seguir.

Entre os documentos exigidos para a legalização de uma obra civil incluem-se o alvará de construção, que autoriza o início da obra, e o alvará de utilização, emitido após a finalização da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188755

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

143) A respeito do controle na execução de obras e serviços de engenharia, bem como da documentação técnica constante de contratos de obras de edificações, julgue o item a seguir.

O caderno de encargos é um documento, elaborado pelo projetista, que descreve todos os materiais, equipamentos e serviços necessários para a execução da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188819

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

144) Julgue o item seguinte, a respeito da manutenção predial em edifícios públicos.

Quando as quantidades, os itens ou os serviços demandados para a manutenção predial forem incertos ou difíceis de serem estabelecidos, o gestor pode adotar o critério de julgamento pelo maior desconto no processo licitatório para a aquisição dos insumos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203022

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

145) Acerca da legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

A documentação comprobatória da qualificação técnico-profissional limita-se à apresentação de profissional registrado no conselho profissional competente e detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, sendo restrita a exigência às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397743

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

146) Considerando a dinâmica da construção de obra pública de implantação rodoviária, julgue o seguinte item.

O diário de obras deve ser preenchido diariamente pela construtora e as anotações devem ser lidas periodicamente pela fiscalização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421969

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

147) O projeto básico de uma obra pública contratada sob o regime de empreitada por preço global apresentou uma série de falhas, o que motivou um número significativo de pleitos contratuais. O fiscal, para facilitar a justificativa dos aditivos, propôs a mudança do regime de execução para empreitada por preço unitário, o que foi negado pelo gestor do contrato.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, de acordo com a legislação vigente e os princípios que regem os contratos públicos.

A mudança de regime de execução proposta pelo fiscal fere o princípio da isonomia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2464190

CEBRASPE (CESPE) - EngC (São Cristóvão)/Pref São Cristóvão/Substituto/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

148) Na elaboração do planejamento de obras, é fundamental documentar diferentes informações, como atividades a serem desempenhadas e recursos necessários para cada atividade, para que sejam definidos, por exemplo, prazos para a execução da obra e valores a serem desembolsados em cada uma de suas etapas. O documento que contempla as referidas informações e que serve como instrumento para a tomada de decisões pelo engenheiro responsável pela obra denomina-se

a) diário de obras.
b) memorial descritivo.
c) cronograma físico-financeiro.
d) projeto básico.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2464191

CEBRASPE (CESPE) - EngC (São Cristóvão)/Pref São Cristóvão/Substituto/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

149) Parte integrante do projeto básico, o documento cujo objetivo é definir detalhadamente o procedimento executivo de cada serviço que compõe o objeto da licitação denomina-se

a) acervo técnico.
b) cronograma.
c) projeto executivo.
d) caderno de encargos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980476

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

150) Ao fiscalizar uma obra pública contratada por empreitada por preço global, com 10 meses de duração e valor orçado em 10 milhões de reais, o fiscal técnico observou que o critério de medição previa pagar por mês 10% do valor global. Porém, ao final do terceiro mês, a construtora havia executado apenas 20% da obra, mas pleiteou receber a medição de 1 milhão de reais, totalizando assim 30% do valor global. Além disso, o fiscal observou que a disponibilidade orçamentária para aquela obra era de apenas 9 milhões de reais, e que algumas quantidades da faixa C da curva ABC de serviços estavam maiores do que o previsto para serem executados. A respeito do caso hipotético apresentado, julgue o item subsequente.

Por se tratar de contrato público, os quantitativos majorados apresentados na faixa C devem ser suprimidos por aditivo contratual, independentemente da anuência do contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028328

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

151) Julgue o item seguinte, a respeito da empreitada por preço unitário, procedimento diretamente ligado à programação, ao controle e ao acompanhamento de obras na construção civil.

A empreitada unitária possibilita à Administração antever com precisão quais as características do produto a ser executado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2152345

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

152) É comum entes públicos contratarem empresas especializadas para a elaboração de projetos e execução de obras e serviços de engenharia.

Acerca de estudos, projetos e orçamentos para a contratação dessas obras, julgue o item a seguir.

Em licitações pelo regime de contratação integrada, a estimativa dos custos dos serviços e obras, constantes do anteprojeto de engenharia, pode ser feita por meio de um orçamento sintético.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2182289

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM RO)/CBM RO/Engenheiro Civil/Complementar/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

153) Ao planejar uma obra de construção civil, um engenheiro civil elaborou peça técnica contendo, entre outros elementos, todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, sendo a proposta de concepção da obra embasada em projetos anteriores. Nessa situação hipotética, a peça técnica elaborada pelo engenheiro é denominada

a) anteprojeto.
b) especificações técnicas.
c) projeto executivo.
d) estudo técnico preliminar.
e) termo de referência.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2266556

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Apoio Especializado/Arquitetura/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

154) No que se refere ao caderno de encargos, documento indispensável para a execução de obras e serviços, julgue os itens a seguir.

I Caderno de encargos é o documento elaborado pelo contratante no qual são estabelecidos critérios, condições e procedimentos para a contratação e controle de serviços e/ou obras.

II O caderno de encargos deve apresentar, na sua composição, memorial justificativo e programa de necessidades.

III Fazer recomendações quanto à qualidade de componentes, processos e técnicas de execução dos trabalhos no caderno de encargos está fora das atribuições do projetista.

Assinale a opção **correta.**

a) Nenhum item está certo.
b) Apenas o item **I** está certo.
c) Apenas o item **II** está certo.
d) Apenas o item **III** está certo.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1757371

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEED PR)/SEED PR/Infraestrutura/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

155) Contrato é o documento escrito, de valor legal, firmado livremente, cujo conteúdo visa estabelecer as condições gerais e específicas resultantes da vontade das partes envolvidas. Durante a vigência do contrato, caso seja necessário alterar as condições acordadas, ao final do contrato, devem ser redigidos

a) termos de reequilíbrio econômico-financeiro.
b) termos de reajuste.
c) termos aditivos contratuais.
d) termos de ajuste de conduta.
e) termos de registro de ocorrências.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/856379

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

156) Item fundamental em proposta de licitação de obra pública, as especificações técnicas incluem

a) a curva ABC dos serviços e insumos.
b) generalidades como classificação dos serviços e regime de execução da obra.
c) o detalhamento da composição de custos unitários.
d) os catálogos de fornecedores e de fabricantes.
e) a memória de cálculo do levantamento de quantidade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/856399

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

157) Durante a execução de uma obra rodoviária prevista contratualmente para ser executada em três anos, houve um reequilíbrio econômico-financeiro total do contrato na metade do segundo ano da obra, sem qualquer dilação do prazo de execução estabelecido inicialmente.

Acerca dessa situação, assinale a opção **correta.**

a) A legislação aplicável determina a impossibilidade de qualquer novo reajuste contratual.
b) Mesmo havendo o reequilíbrio econômico-financeiro, a data-base original do contrato deve ser mantida.
c) O reequilíbrio econômico-financeiro exige, necessariamente, revisão dos índices de reajustamento.
d) A data do reequilíbrio econômico-financeiro marca a nova data-base do contrato.
e) O reequilíbrio econômico-financeiro exige, necessariamente, redução da periodicidade de reajustamentos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1037791

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

158) Uma empresa executou a obra de construção da sede de um órgão público pelo valor de R$ 1 milhão. Foram formalizados R$ 300 mil em termos aditivos de acréscimo e R$ 100 mil em termos aditivos de supressão.

Nessa situação hipotética, a empresa obedeceu à legislação no que diz respeito aos

a) aditivos de acréscimo em obras, cujo limite previsto é de 50% do valor do contrato.
b) aditivos de supressão em obras, cujo limite previsto é de 50% do valor do contrato.
c) aditivos de acréscimo e de supressão em obras, porque o saldo dos aditivos corresponde a menos de 25% do valor do contrato.
d) aditivos de acréscimo em obras, cujo limite previsto é de 25% do valor do contrato.
e) aditivos de supressão em obras, cujo limite previsto é de 25% do valor do contrato.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/647503

CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

159) Com relação a documentos elaborados pela área técnica que fazem parte do processo licitatório de obras e serviços de engenharia, julgue o item subsequente.

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o projeto básico exigido para compor a documentação da licitação de reformas e construções, em linguagem técnica, é um anteprojeto de engenharia e arquitetura.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/696385

CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Documentação Técnica (Editais, Contratos e Aditivos, Caderno de Encargos, Projetos, Diário de Obras)

160) Na visita à obra de construção de um prédio público, o fiscal observou os problemas a seguir, que foram notificados à contratada em documento oficial, com a solicitação de justificativas e providências:

- a área dentro do canteiro de obras, ao lado da área de armazenamento e onde ocorria a descarga dos vergalhões de aço, não se encontrava isolada;
- o local de execução da dobra e montagem das armaduras possuía lâmpadas de iluminação sem proteção contra impactos;
- as pontas verticais dos vergalhões já posicionados para concretagem estavam desprotegidas.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue.

O diário de obras é o documento oficial para o registro das solicitações da fiscalização à construtora.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175968

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Recebimento Provisório e Definitivo

161) No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

O prazo para a realização dos ensaios de recebimento provisório e definitivo é de 1 mês, a partir da conclusão da obra ou do serviço, conforme definido em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076185

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Recebimento Provisório e Definitivo

162) A respeito do controle e acompanhamento de execução de contratos de obras e serviços, julgue o próximo item.

Uma das atividades do gestor do contrato de obras é realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2152355

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil/2022
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Recebimento Provisório e Definitivo

163) No que se refere à fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos públicos em obras e serviços de engenharia, julgue o item subsequente.

A obra pode ser recebida provisoriamente pelo gestor do contrato, desde que a vistoria seja realizada por um engenheiro civil que se responsabilize pela emissão de relatório técnico consubstanciado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/576770

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Recebimento Provisório e Definitivo

164) O diretor administrativo de um órgão público nomeou uma comissão de recebimento de obra formada por servidores públicos, com o objetivo de verificar se a empresa contratada cumpriu todas as obrigações previstas para a execução dos serviços constantes do contrato assinado entre as partes.

Com relação a essa situação hipotética e ao recebimento provisório e definitivo, julgue o item subsecutivo.

No recebimento definitivo, é encargo do contratante realizar o agendamento de vistoria junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, com vistas à obtenção do habite-se.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3956475

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (Ipaam)/IPAAM/Engenharia Elétrica/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

165) No setor público, a fiscalização de obras e serviços de engenharia

a) pode se embasar em relatório fotográfico da contratada para a realização das medições, sem a necessidade de visita presencial ao canteiro de obra.
b) deve ser facilitada pela empresa contratada, que deve permitir amplo acesso aos serviços em execução e atender prontamente às determinações da fiscalização.
c) pode se embasar, para a medição, em critérios distintos dos adotados no contrato, desde que mais benéficos à administração pública.
d) deve ser realizada exclusivamente por servidores do órgão, sendo vedada a terceirização da atribuição para garantir segurança ao erário.
e) restringe-se a aspectos administrativos, não podendo adentrar questões técnicas de engenharia e arquitetura.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965632

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

166) Em relação a atividades de gestão e fiscalização de contratos, julgue o item seguinte.

Constitui atribuição do gestor do contrato verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, incluindo-se a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965646

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

167) Em relação a atividades de gestão e fiscalização de contratos, julgue o item seguinte.

Cabe ao gestor do contrato elaborar o relatório final com as informações obtidas durante a execução do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965649

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

168) Em relação a atividades de gestão e fiscalização de contratos, julgue o item seguinte.

Entre as atribuições do gestor do contrato, está a emissão de notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965656

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

169) Em relação a atividades de gestão e fiscalização de contratos, julgue o item seguinte.

Incumbe ao gestor do contrato realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175955

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

170) No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

Na empreitada por preço unitário, a execução da obra ou do serviço é contratada por preço certo de unidades determinadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175967

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

171) No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

Contratação por tarefa é o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3315463

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Elétrica/Segurança do Trabalho/2025
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

172) No que se refere a obras públicas, julgue o próximo item considerando a construção de um edifício com prazo de finalização estimado em três anos.

Se a empresa teve atrasos de execução identificados em medições ao longo dos três anos de contrato, ainda que consiga finalizar a obra dentro desse período, deverá ser notificada e penalizada em relação a atrasos intermediários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3315465

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Elétrica/Segurança do Trabalho/2025
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

173) No que se refere a obras públicas, julgue o próximo item considerando a construção de um edifício com prazo de finalização estimado em três anos.

Para fazer mudanças no leiaute de algumas partes do edifício, com acréscimo e supressão de itens já existentes na planilha da contratação, o contratante deverá fazer aditivo com alterações quantitativas; no caso de inclusão de itens novos ao contrato, deverá fazer aditivo com alterações qualitativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076047

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

174) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

No regime de empreitada por preço global, exige-se que o projeto licitado permita o levantamento dos quantitativos com elevada acurácia, bem como que contenha um detalhamento completo de todos os componentes da obra, a fim de que haja uma incerteza mínima na orçamentação da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076182

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

175) A respeito do controle e acompanhamento de execução de contratos de obras e serviços, julgue o próximo item.

A fiscalização técnica de uma obra faz o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079016

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Arquitetura/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

176) Com base na legislação pertinente às atividades de acompanhamento e fiscalização de obras públicas, julgue o item a seguir.

No que se refere à fiscalização de uma obra pública, o fiscal será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3082961

CEBRASPE (CESPE) - Arqt (CAGEPA)/CAGEPA/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

177) Assinale a opção correta acerca do controle de execução e de medições de obras e serviços de engenharia nos contratos públicos.

a) Uma vez avençado verbalmente o valor da medição mensal com o preposto da contratada, o fiscal do contrato pode prescindir do procedimento de ateste na nota fiscal dos serviços executados.
b) Havendo aditivo contratual de prorrogação de prazo e de modificação de quantitativos de serviços, é facultativa a atualização do cronograma físico-financeiro.
c) Mesmo quando prevista a diluição do custo de fornecimento de energia elétrica, para fins de construção das obras, nos preços unitários dos demais itens contratuais, a contratante deve pagá-lo à contratada como item separado.
d) A instalação do canteiro de obras somente será paga pela contratante após sua completa conclusão, conforme previsto na planilha orçamentária de contratação.
e) O dano ao erário caracterizado pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas desvincula-se da figura de superfaturamento.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980516

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

178) Um empregado de uma estatal foi designado por portaria para exercer a função de fiscal de contrato de uma obra pública. Ele é concursado para vaga de engenheiro com formação em engenharia mecânica, porém a obra é de construção de um prédio em estrutura de concreto. Outro empregado, do quadro administrativo, mas com formação em engenharia civil, também foi designado para fiscalizar o mesmo contrato. Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente, a respeito de fiscalização técnica e administrativa, à luz da legislação vigente.

O empregado designado por portaria, apesar de ter prestado concurso como engenheiro, não poderá exercer a atividade de fiscalização técnica da construção do prédio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980524

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

179) Um empregado de uma estatal foi designado por portaria para exercer a função de fiscal de contrato de uma obra pública. Ele é concursado para vaga de engenheiro com formação em engenharia mecânica, porém a obra é de construção de um prédio em estrutura de concreto. Outro empregado, do quadro administrativo, mas com formação em engenharia civil, também foi designado para fiscalizar o mesmo contrato. Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente, a respeito de fiscalização técnica e administrativa, à luz da legislação vigente.

A fiscalização administrativa pode ser exercida por empregado com qualquer formação, pois não é exigida habilitação técnica de engenharia para essa atividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980526

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

180) No projeto de determinada obra pública estava previsto a ocupação de uma extensa área particular. Tendo em vista o interesse social e utilidade pública, houve a necessidade de adquirir tais áreas; para isso foi nomeado um engenheiro perito a fim de dar prosseguimento às medidas cabíveis.

A respeito do processo de aquisição da área citada, julgue o item seguinte.

Se o proprietário do terreno não concordar com a desapropriação de seu imóvel, a alternativa legal será o arrendamento da área pelo poder público, de forma unilateral e compulsória.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1504395

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Elétrica/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

181) Concluída a licitação, começa a etapa de contratação, que se inicia com a assinatura do contrato e finaliza-se com o termo de recebimento definitivo da obra. Com relação às atividades que devem ser realizadas pela fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

Por intermédio de laboratórios credenciados, a equipe de fiscalização deve realizar testes, ensaios, exames e provas necessários ao controle de qualidade dos materiais e equipamentos aplicados nos serviços e nas obras que sejam objeto do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1504398

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Agronômica/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

182) Concluída a licitação, começa a etapa de contratação, que se inicia com a assinatura do contrato e finaliza-se com o termo de recebimento definitivo da obra. Com relação às atividades que devem ser realizadas pela fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

A equipe de fiscalização deve garantir que, no local dos serviços e das obras, as instalações, os funcionários e os equipamentos sejam mantidos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041199

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

183) O fiscal de uma obra pública determinou a paralisação da execução do serviço de assentamento de pisos, que não estava de acordo com o projeto. Contudo, a construtora justificou-se alegando que a fiscalização havia auxiliado na interpretação das especificações e que a orientação da fiscalização, apesar de não registrada por escrito, deveria ser considerada como formal, por ser essa uma prática comum em execução de obras.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue os itens que se seguem.

A orientação dada pela fiscalização, ainda que tenha sido apenas falada, deve ser considerada uma comunicação formal entre a fiscalização e a contratada, caso esteja comprovada por testemunhas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/647524

CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Fiscal e Gestor do Contrato

184) Em uma fiscalização realizada na construção de um edifício público, o fiscal observou que a argamassa que seria usada para a colocação de placas de granito em fachada de concreto tinha sido preparada com excesso de água, e que não havia nenhum elemento na contraface para garantir melhor fixação. Como o engenheiro responsável pela obra não estava presente no momento da fiscalização, o mestre de obras informou que a água em abundância facilitaria a aderência, dispensando qualquer preocupação adicional.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O engenheiro responsável pela construção deveria estar presente em tempo integral na obra, independentemente de previsão contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3816927

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

185) A respeito da orçamentação de um conjunto habitacional custeado com recursos estaduais e federais, julgue os seguintes itens.

I Por retratar as particularidades do empreendimento, a pesquisa direta com fornecedores deve precificar os itens de maior materialidade da curva ABC, substituindo os preços constantes das tabelas oficiais de referência.

II O SINAPI deve constituir a referência prioritária de preços, prevalecendo sobre quaisquer sistemas de custos mantidos pelo ente estadual.

III O SINAPI considera, no cálculo dos encargos sociais de trabalhadores horistas, a remuneração de horas não trabalhadas em razão de chuvas.

IV O SINAPI não considera o impacto das chuvas no cálculo dos encargos sociais de engenheiros, por entender que não há relação significativa entre as precipitações e os serviços prestados por profissionais mensalistas.

Estão certos apenas os itens

a) I e **III.**
b) **I** e **IV.**
c) II e **IV.**
d) I, II e **III.**
e) II, III e **IV.**

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3917319

CEBRASPE (CESPE) - TUD (UDESC)/UDESC/Engenheiro Civil/2026
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

186) Com base na legislação de regência, julgue o seguinte item, relativo a engenharia de custos no setor público.

O SINAPI é mantido pela Caixa Econômica Federal segundo definições técnicas de engenharia do banco e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3343857

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

187) Em relação à metodologia adotada pelo SINAPI, julgue o item a seguir.

Os preços publicados pelo SINAPI não contemplam possíveis diferenças entre preços praticados na capital e em outras regiões da mesma unidade federativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3663211

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil/2025
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

188) A respeito de projeto, orçamentação e construção de edificações, julgue o item subsequente.

A coleta de preços de insumos do SINAPI é realizada nas capitais e ponderada por coeficientes regionais de representatividade, de modo a refletir as variações de mercado dentro de cada unidade federativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144548

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

189) Determinado insumo possui ótimo custo econômico e boa qualidade, é de fácil aplicação, boa cobertura e rendimento, sendo um produto indicado para pintar superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA, tetos, quartos e ambientes de menor circulação; segundo catálogo do fabricante do produto, a linha econômica é fosca e tem rendimento médio de 18 litros a cada 110 m² de aplicação, podendo ser fornecido em galões de 3,6 litros, latas de 18 litros ou baldes de 20 litros.

A partir dessas informações, julgue o item que se segue, tendo em vista o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

O código SINAPI consiste em uma numeração sequencial atribuída às referências técnicas à medida que são criadas, para sua identificação, sem agregar informações decodificáveis de classificação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203034

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

190) Acerca dos índices de atualização de custos na construção civil, julgue o item subsecutivo.

As séries mensais de custos e índices de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) referem-se ao valor do metro quadrado de uma construção no canteiro de obras, excetuando-se as despesas com projetos em geral, entre outras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203035

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

191) Acerca dos índices de atualização de custos na construção civil, julgue o item subsecutivo.

Os índices auxiliam na elaboração, na análise e na avaliação de orçamentos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397651

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2023
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

192) Julgue o item subsequente, a respeito dos fatores que afetam a formação de preços, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Os fatores ligados à empresa a ser contratada devem ser considerados na elaboração do orçamento de referência para a licitação pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421989

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil/2023
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

193) A partir dos conceitos e da metodologia proposta pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue o item que se segue.

Na estrutura de um orçamento analítico, a manutenção do canteiro é alocada em despesas indiretas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591416

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

194) Quanto à ficha de composição de custos unitários dos serviços que compõem uma obra, julgue o item subsequente.

A ficha de composição de custos unitários de determinado serviço de pintura apresenta o custo planejado para executar todo o quantitativo do referido serviço em uma obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591419

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

195) Quanto à ficha de composição de custos unitários dos serviços que compõem uma obra, julgue o item subsequente.

Na definição dos custos unitários, após a coleta de dados, é adotado o preço mediano dos insumos para representar o valor de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591421

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

196) Quanto à ficha de composição de custos unitários dos serviços que compõem uma obra, julgue o item subsequente.

Os coeficientes constantes da ficha de composição de custos unitários de um serviço de concreto representam o valor unitário de cada um dos insumos que compõem o respectivo serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938085

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

197) Com relação a orçamentos de obras pública de edificações, julgue o item subsequente, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Tributos incidentes sobre os veículos utilizados na obra, como o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e o seguro obrigatório, são considerados como parcelas dos benefícios e despesas indiretas (BDI).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938086

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

198) Com relação a orçamentos de obras pública de edificações, julgue o item subsequente, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

No caso de equipamento de pequeno porte, como uma betoneira, para o cálculo do custo horário durante a sua operação efetiva, a parcela referente aos custos com mão de obra na operação não é apropriada na composição de custo horário produtivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938100

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

199) A respeito da metodologia de orçamentação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue o item subsequente.

Na definição dos custos horários dos equipamentos, são contempladas as paralisações e as reduções de produtividade oriundas das chuvas previstas no histórico pluviométrico de cada região.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1970530

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

200) A seguinte tabela representa uma composição SINAPI de montagem e desmontagem de forma de viga.

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pédireito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_12/2015	**M2**	**coeficiente**
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L	0,017
Tábua de madeira não aparelhada *2,5 × 20* cm, cedrinho ou equivalente da região	M	0,913
Prego de aço polido com cabeça dupla 17 × 27 (2 1/2 × 11)	KG	0,066
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	0,455
Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	2,482
Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015	M2	1,02

Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira. af_12/2015	M	1,68

Internet: <caixa.gov.br> (com adaptações).

Considerando os dados dessa tabela, julgue o item subsequente.

Na tabela, o coeficiente 0,913 da tábua de madeira não aparelhada representa o consumo total de madeira necessária para a execução do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado