tecconcursos

01_Engenharia_Civil_Planejam_Fiscalização
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q71QVn

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/2182291

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM RO)/CBM RO/Engenheiro Civil/Complementar/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

201) A formação do preço de uma obra depende da correta estimativa de custos e despesas e da definição da margem de lucro que se espera auferir ao final do contrato. Nesse contexto, os custos referentes a logística, infraestrutura e gestão necessárias para a realização de uma obra de construção civil são denominados

a) custos contratuais.
b) custos diretos.
c) custos indiretos.
d) despesas indiretas.
e) custos gerenciais.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1504412

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Agrimensura/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

202) O orçamento de uma licitação serve de referência para a administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços (total e unitários) no edital, sendo a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório. Com relação à elaboração de orçamento público para a realização de obras e serviços, julgue o item que se segue.

As despesas relativas a administração local de obras, mobilização e desmobilização e instalação e manutenção do canteiro devem constar da planilha orçamentária da obra como custo indireto, uma vez que podem ser quantificadas e discriminadas pela simples contabilização de seus componentes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1037794

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

203) Nas composições de custos de serviços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI),

a) os acréscimos de custos devidos ao trabalho noturno são considerados nos encargos sociais.
b) estão previstos os adicionais de periculosidade ou insalubridade.
c) os encargos complementares não cobrem custos relacionados aos equipamentos de proteção individual.
d) apenas o percentual de lucro deve ser acrescentado ao valor da composição de custos na estimativa do custo de venda de um serviço.
e) os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra do horista são superiores aos encargos incidentes sobre a mão de obra do mensalista.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1037797

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

204)

código	descrição	unidade	orig. preço	coeficiente	preço unit.	custo total (R$)
vínculo:	caixa preferencial					
classe: ASTU	– assentamento de tubos e peças					
tipo 1: 0450	-fornec. e(ou) assent. de tubo de ferro fundido junta					
97141	assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 80 mm junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). AF_11/2017	m				
C5678	retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m^3, caçamba retro cap. 0,26 m^3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m – CHP diurno. AF_06/2014	CHP	AS	0,0099000	100,80	0,99
C5679	retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m^3, caçamba retro cap. 0,26 m^3 peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m –	CHI	AS	0,0477000	37,94	1,80

	CHI diurno. AF_06/2014					
I 20078	pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g)	UN	CR	0,0046000	21,50	0,09
C88246	assentador de tubos com encargos complementares	h	CR	0,0905000	17,42	1,57
C88316	servente com encargos complementares	h	CR	0,0905000	15,74	1,42
equipamento : 1,18		20,2146690 %				
material : 1,63		27,9069767 %				
mão de obra : 3,06		51,8783543 %				
total composição : 5,87		100,0000000 % – origem de preço: CR				

Relatório de custos de composições analítico do SINAPI *(com adaptações).*

A tabela precedente apresenta um relatório de custos de composições analítico extraído do SINAPI. Com base nas informações da tabela, assinale a opção **correta.**

a) Na coluna origem de preço, as letras AS indicam que o preço atribuído a um insumo da composição tem como base os valores praticados em Brasília.
b) Na coluna origem de preço, as letras CR indicam que o insumo é classificado como representativo e seu preço é coletado pelo IBGE ou pela Caixa Econômica Federal.
c) Na execução do serviço, infere-se que a produtividade do servente com encargos complementares, com base no respectivo coeficiente, é superior a 20 m/h.
d) No custo total do insumo classificado como equipamento (R$ 1,18), é contemplada a parcela de depreciação por disponibilidade.
e) Na composição de custo auxiliar 5679, o custo horário improdutivo (CHI) não contempla os custos com mão de obra na operação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/621421

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - SINAPI

205) Com base na estrutura de custos do SINAPI, os encargos complementares

a) variam de forma diretamente proporcional à remuneração da mão de obra.
b) encontram-se inseridos no grupo A — encargos sociais básicos.
c) de alimentação são diferenciados para cada categoria funcional diretamente empregada nas composições de serviço.
d) de transporte devem ser pagos sempre integralmente pelo empregador.
e) estão inseridos diretamente nas composições de serviço com incidência proporcional a uma hora de trabalho de cada categoria profissional.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3920191

CEBRASPE (CESPE) - Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Levantamento de Serviços e seus Quantitativos

206) No âmbito da engenharia de custos do projeto básico de um trecho ferroviário sob responsabilidade da INFRA S.A., um analista examina o orçamento e o planejamento físico-financeiro da obra. Ele deve avaliar, entre outros aspectos, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos, a estruturação do cronograma físico-financeiro, a composição de benefício e despesas indiretas (BDI) e a aplicação dos índices de reajustamento contratual.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Na orçamentação em nível de projeto básico, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos é realizado com base na documentação técnica disponível, admitindo-se a inclusão de itens sem quantitativos definidos, para eventual emprego decorrente de ajustes no projeto executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1970501

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Levantamento de Serviços e seus Quantitativos

207) Com relação a avaliação de custos e levantamento de quantitativos de obras, julgue o item que se segue.

Considerando-se que o índice de um armador de ferragem seja de 0,18 h/kg (hora/quilo) e que cada armador trabalhe 8 horas por dia, é correto afirmar que um serviço de armação de 1.200 kg de ferro em uma obra, por uma equipe de 9 armadores trabalhando ao mesmo tempo, será executado em um prazo inferior a 4 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1970503

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Levantamento de Serviços e seus Quantitativos

208) Com relação a avaliação de custos e levantamento de quantitativos de obras, julgue o item que se segue.

Para o levantamento do quantitativo de material de um telhado retangular com inclinação de 40%, a área real desse tipo de telhado calculada será 10% superior a sua área em projeção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1414755

CEBRASPE (CESPE) - ECiv (B Coqueiros)/Pref B dos Coqueiros/2020

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Levantamento de Serviços e seus Quantitativos

209) Acerca do processo de levantamento de quantitativos relativos à execução de uma obra, é **correto** afirmar que

a) a dimensão utilizada para quantificar tubulações é volumétrica.
b) é possível descontar vãos na alvenaria, desde que sejam menores que 2 m^2.
c) a área de alvenaria pode ser obtida a partir do produto do comprimento pela espessura.
d) a espessura das juntas horizontais deve ser descontada no cálculo da quantidade de blocos por metro quadrado de alvenaria.
e) a área real de uma janela a ser pintada pode ser estimada a partir da aplicação de um multiplicador sobre a área frontal (vão-luz) do elemento a ser pintado.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/576687

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Levantamento de Serviços e seus Quantitativos

210)

	rendimento (m^3/h)	**custo (R$/h)**
caminhão basculante	25	15,00
carregadeira	146	120,00

Considerando a tabela precedente, que apresenta os rendimentos e os custos de uma carregadeira e de um caminhão basculante utilizados em uma obra, julgue o item subsequente.

Caso o custo da carregadeira fosse de R$ 90,00/h, seria mais vantajoso, do ponto de vista econômico, impor ociosidade à carregadeira e compor a equipe com uma carregadeira e cinco caminhões.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3816921

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

211) No que se refere à análise orçamentária de obras públicas, assinale a opção **correta.**

a) A elaboração da curva ABC de serviços requer as composições de custos unitários, pois ela classifica, em ordem decrescente de relevância, todos os insumos da obra.
b) O orçamento sintético é composto pelas composições de custos unitários de todos os serviços da obra.
c) A produtividade apurada de 20 m²/h para um pintor na aplicação de fundo selador em parede corresponde ao índice, ou coeficiente de consumo, de 0,05 h/m².
d) Os benefícios e despesas indiretas (BDI) correspondem à taxa que agrega a remuneração do construtor, as despesas indiretas e os tributos incidentes, inclusive o imposto de renda pessoa jurídica.
e) Para profissionais mensalistas, os encargos sociais incidem sobre o custo operacional da mão de obra.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3832404

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

212) Julgue o item seguinte, considerando regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Na avaliação do orçamento de referência dos projetos de obras e de serviços de engenharia, o concedente poderá utilizar a análise paramétrica do orçamento para aferição do valor do empreendimento ou de sua fração, no caso de obras de construção de novas unidades habitacionais com valores inferiores a R$ 30 milhões.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3832405

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

213) Julgue o item seguinte, considerando regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

A análise paramétrica do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia no âmbito de ações incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) será aplicada nas contratações de remanescentes de obras e serviços de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3917318

CEBRASPE (CESPE) - TUD (UDESC)/UDESC/Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

214) Com base na legislação de regência, julgue o seguinte item, relativo a engenharia de custos no setor público.

A empreitada é uma forma de contratação que contempla critério de apuração do valor da remuneração a ser paga pela administração pública ao contratado em razão da execução do objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3920193

CEBRASPE (CESPE) - Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

215) No âmbito da engenharia de custos do projeto básico de um trecho ferroviário sob responsabilidade da INFRA S.A., um analista examina o orçamento e o planejamento físico-financeiro da obra. Ele deve avaliar, entre outros aspectos, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos, a estruturação do cronograma físico-financeiro, a composição de benefício e despesas indiretas (BDI) e a aplicação dos índices de reajustamento contratual.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Considerando-se a própria obra como objeto de custeio, tomada em seu conjunto, a mobilização de pessoal e equipamentos deve compor a taxa de BDI.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3942961

CEBRASPE (CESPE) - AProj (AgSUS)/AgSUS/Engenharia e Arquitetura/"Engenharia Civil e em Cálculo Estrutural"/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

216) Acerca da gestão de obras, julgue o seguinte item.

Na elaboração de um orçamento, o consumo de materiais e a estimativa de mão de obra devem ser avaliados de maneiras distintas, pois a mão de obra não pode ser medida por preço unitário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965579

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

217) Julgue o próximo item, referente a aspectos relacionados à engenharia de custos.

Orçamento sintético consiste em método de aferição de orçamento de obra ou de etapa realizada com a utilização de estimativas de valores de custos de obras com características semelhantes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175885

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

218) Em relação aos critérios de medição, à elaboração de orçamentos e aos custos de obras rodoviárias, julgue o item subsequente.

Na elaboração do orçamento de uma obra rodoviária, as composições de custos unitários são utilizadas para se estimar o custo dos serviços a partir dos recursos necessários à sua execução, tais como mão de obra, equipamentos e materiais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175971

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

219) Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Poderão ser adotadas especificidades locais na elaboração das composições de custo unitário, desde que relatório técnico elaborado por profissional habilitado demonstre a pertinência dos ajustes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4176151

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

220) Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Custo total de referência do serviço é o valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou do serviço de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3343845

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

221)

descrição	unidade	coeficiente
aço CA-50, cortado e dobrado	kg	1,0000
armador	h	0,0150
ajudante	h	0,0025
arame recozido	Kg	0,0250
espaçador circular plástico	un.	0,1130

Tendo como referência a tabela precedente, que mostra a composição adaptada de custos para um serviço de montagem de armação estrutural de pilares, medido em kg, julgue o próximo item, considerando a metodologia adotada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

São necessários 6 ajudantes para atender à demanda de cada 1 armador.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3375549

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

222) Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Para composição de um anteprojeto de engenharia, o custo global da obra poderá ser aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica, sendo esperada uma variação máxima de 20%, para mais ou para menos, em relação ao seu custo final.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3496906

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Elétrica/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

223) No que se refere a acompanhamento de aplicação de recursos e controle de execução de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Os custos diretos de uma obra ou de um serviço não são incorporados ao produto final, mas, mesmo assim, impactam diretamente o custo total.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3601063

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Engenharia Civil/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

224) Julgue o item seguinte, em relação a índices de atualização de custos, levantamento e composição analítica de serviços na construção civil.

Em um orçamento sintético, os coeficientes relacionados às respectivas unidades de medição informam os insumos que serão aplicados para a obtenção de uma unidade de serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795532

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

225) De acordo com a legislação vigente, julgue o item a seguir, relativo à avaliação de custos de uma obra pública.

Os juros de mora fruto de atraso de pagamento deverão ser considerados como riscos do contrato público, devendo ser incorporados no BDI, na parcela de riscos e eventuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844432

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

226) A respeito de análise de orçamento de obras públicas, julgue o item a seguir.

Na composição de custos de equipamentos, o custo horário produtivo é maior do que o improdutivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985835

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

227) Julgue o seguinte item, relacionado ao processo de elaboração de orçamentos.

O orçamento sintético é o que elenca a relação completa dos serviços necessários à conclusão da obra; porém, sem desdobrar os insumos presentes em cada serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3047718

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE PR)/TCE PR/Engenharia/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

228) Durante a elaboração de um orçamento para um projeto de infraestrutura, um engenheiro comparou o orçamento sintético com o analítico e observou que o orçamento sintético totalizava R$ 800.000, enquanto o analítico totalizava R$ 820.000. Nesse caso, a explicação mais plausível para a diferença observada pelo engenheiro é a de que o orçamento

a) analítico considera maior quantidade de recursos.
b) sintético subestima o custo de mão de obra.
c) sintético não detalha custos adicionais indiretos.
d) analítico possui um erro de cálculo.
e) sintético utiliza dados desatualizados.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081343

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

229) Acerca da composição e aplicação de índices para atualização de custos na construção civil, julgue o item a seguir.

Em 2023, com vistas à atualização da estrutura de ponderação do índice nacional de custo na construção, o Instituto Brasileiro de Economia alterou a abrangência geográfica da composição do índice, acrescentando uma cidade às sete anteriormente consideradas por região: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (Sudeste); Recife e Salvador (Nordeste); Manaus (Norte); Porto Alegre (Sul); e Brasília (Centro-Oeste).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118594

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

230) A respeito das regras e dos critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras, julgue os próximos itens, com base no Decreto n.º 7.983/2013.

O preço global de referência consiste no valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou do serviço de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2450857

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (AGER MT)/AGER MT/Engenharia Sanitária/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

231)

composição de custo unitário – concreto				
insumos	**coeficiente**	**unidade**	**preço unitário (R$)**	**preço por m² (R$)**
betoneira	0,08	diária	20,00	1,60
vibrador	0,08	diária	20,00	1,60
cimento Portland	370,00	kg	0,70	259,00
areia média	0,60	m³	50,00	30,00
brita tipo 1 ou 2	0,85	m³	60,00	51,00
pedreiro	2,00	hora	10,00	20,00
servente	4,00	hora	8,00	32,00
custo por m³				395,20

A tabela antecedente representa a composição de custo unitário do concreto produzido em uma obra. A equipe de produção dessa obra trabalha conforme indicam os coeficientes. Com base nas informações da tabela e nos conceitos de orçamento e composição de custos, é **correto** afirmar que, para produzir 10 m³ de concreto, uma equipe composta por um pedreiro e dois serventes consumiria o tempo de

a) 20 horas.
b) 40 horas.
c) 4 horas.
d) 10 horas.
e) 2 horas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2464201

CEBRASPE (CESPE) - EngC (São Cristóvão)/Pref São Cristóvão/Substituto/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

232) A administração local, estrutura administrativa instalada junto a uma obra, é composta por elementos que são necessários à execução do empreendimento, mas que não serão incorporados a ele, como pessoal, material e equipamentos de escritório e a equipe de direção. Nesse contexto, com relação a orçamento, a administração local corresponde a

a) custo direto, pois seus componentes não serão incorporados à construção.
b) valor fixo estabelecido pela construtora, o qual é padronizado, já que independe das características do empreendimento.
c) valor fixo estabelecido pelo contratante, proporcional às dimensões do empreendimento.
d) custo indireto, visto que seus componentes não serão incorporados à construção.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1970529

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

233) A seguinte tabela representa uma composição SINAPI de montagem e desmontagem de forma de viga.

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pédireito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_12/2015	**M2**	**coeficiente**
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L	0,017
Tábua de madeira não aparelhada *2,5 × 20* cm, cedrinho ou equivalente da região	M	0,913
Prego de aço polido com cabeça dupla 17 × 27 (2 1/2 × 11)	KG	0,066
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	0,455
Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	2,482
Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015	M2	1,02
Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira. af_12/2015	M	1,68

Internet: <caixa.gov.br> (com adaptações).

Considerando os dados dessa tabela, julgue o item subsequente.

Infere-se dos coeficientes apresentados que, em uma equipe composta por um carpinteiro e um ajudante, a proporção entre os coeficientes representa a proporção entre os custos de cada mão de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028336

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

234) Quanto a medidas para controle dos custos e garantia da qualidade final na obra em construção civil, julgue o próximo item.

As tabelas de composição de preços para orçamento (TCPO) constituem um instrumento tradicional para medir a produtividade na construção civil, entendendo-se por produtividade o ato de minimizar cientificamente o uso dos recursos materiais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2118529

CEBRASPE (CESPE) - Per Cri (POLITEC RO)/POLITEC RO/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

235) Texto 9A3-I

Na tabela a seguir, são informados os custos de uma obra hipotética, na qual o insumo azulejo representa 30% do custo total da obra.

serviço	und	quantidade	custo unitário	custo total	%	%acumulado
azulejo	m²	160	24,4	3.904,00	46,3%	46,3%
alvenaria	m²	100	18,3	1.830,00	21,7%	68,0%
emboço	m²	160	10	1.600,00	19,0%	87,0%
pintura	m²	40	11,2	448,00	5,3%	92,3%
chapisco	m²	180	2	360,00	4,3%	96,6%
reboco	m²	40	7,2	288,00	3,4%	100,0%
			total=	8.430,00		

Caso o insumo azulejo sofra um aumento significativo e imprevisível de 50% após a assinatura do contrato e antes do início da obra mencionada no **texto 9A3-I**, o pleito de reequilíbrio deverá ser de

a) 10%.
b) 15%.
c) 20%.
d) 25%.
e) 30%.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2152578

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

236) Considerando a aplicação do SINAPI para a elaboração de orçamentos de referência, julgue o item a seguir.

Nos coeficientes de materiais das composições principais e auxiliares, as perdas por armazenamento inadequado são desconsideradas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2266973

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2022

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

237) Durante a construção de um prédio, as horas trabalhadas de um pedreiro na execução de uma parede de alvenaria é um custo classificado como

a) fixo direto.
b) variável indireto.
c) fixo indireto.
d) fixo semivariável.
e) variável direto.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1504406

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

238) O orçamento de uma licitação serve de referência para a administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços (total e unitários) no edital, sendo a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório. Com relação à elaboração de orçamento público para a realização de obras e serviços, julgue o item que se segue.

No orçamento sintético global de uma obra, é proibida a utilização de unidades genéricas como verba, conjunto e ponto no orçamento-base da licitação.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1504555

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

239) Julgue o item a seguir, relativos a orçamentação e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) aplicáveis em planilhas de construções públicas.

A administração local da construção é incluída na planilha orçamentária como custo direto, devendo ser paga mensalmente em percentual proporcional aos serviços executados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1871823

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Engenharia Civil/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

240) Texto 10A3-II

A tabela a seguir representa a composição de custos do serviço de alvenaria estrutural de bloco cerâmico, do sistema de custos deobras de edificação da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA).

Tabela de Custos - Versão 026 - ENC. SOCIAIS 114,23%

C0064 - ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (9X19X39cm) ESP.=9cm

Preço Adotado: 31,3400 **Unid: M2**

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MATERIAIS				
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,1800	1,1000	0,1980
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,8400	0,4600	0,8464
I0227	BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 9X19X39CM	UN	13,0000	1,3600	17,6800
I0100	AREIA MEDIA	M3	0,0083	51,0000	0,4233
				TOTAL MATERIAIS	19,1477
	MAO DE OBRA				
I2391	PEDREIRO	H	0,3200	20,1000	6,4320
I2543	SERVENTE	H	0,3900	14,7600	5,7564
				TOTAL MAO DE OBRA	12,1884
				Total Simples	31,34
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0,00
				TOTAL GERAL	31,34

Internet: <sites.seinfra.ce.gov.br/>.

Com base nas informações do **texto 10A3-II** e de acordo com os coeficientes de produtividade de mão-de-obra da composição, para produzir 100 m² de alvenaria com uma equipe composta por um pedreiro e dois serventes, serão necessárias

a) 39 horas de trabalho.
b) 71 horas de trabalho.
c) 32 horas de trabalho.
d) 19,5 horas de trabalho.
e) 16 horas de trabalho.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191239

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

241) A respeito da análise orçamentária de uma obra, julgue o item subsecutivo.

Em uma composição de custos unitários, o valor apresentado na coluna de custo unitário consiste no custo de aquisição ou emprego de uma unidade do insumo, enquanto o valor da coluna de custo total é obtido pela multiplicação do custo unitário pela quantidade do insumo necessária à obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191240

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

242) A respeito da análise orçamentária de uma obra, julgue o item subsecutivo.

Situação hipotética: Uma obra cujo custo orçado era de R$ 75.000 foi negociada em uma cidade onde os impostos correspondiam a 10% do preço de venda. Na negociação de venda, a construtora responsável pela obra obteve um lucro de 15% sobre o preço de venda do empreendimento. **Assertiva:** A construtora vendeu a obra pelo valor de R$ 100.000.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/844169

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

243) A tabela seguinte mostra uma adaptação de composição de serviço extraída da lista de composições do SINAPI, disponibilizadas pela CAIXA.

descrição	unid.	coef.
concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de grua em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m^2 — lançamento, adensamento e acabamento. AF 12/2015	m^3	
concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, *slump* = 100 +/– 20 mm, exclui serviço de bombeamento.	m^3	1,103
carpinteiro de fôrmas + encargos complementares	h	0,262
pedreiro + encargos complementares	h	0,262
servente + encargos complementares	h	0,785
vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV – CHP diurno. AF 6/2015	CHP	0,099
vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV – CHI diurno. AF 6/2015	CHI	0,163

Considerando que o serviço será executado em determinada obra, julgue o item seguinte, tendo como base as informações constantes na referida composição.

A quantidade prevista de concreto para executar o serviço é maior que aquela a ser efetivamente medida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/844180

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

244) A tabela seguinte mostra uma adaptação de composição de serviço extraída da lista de composições do SINAPI, disponibilizadas pela CAIXA.

descrição	unid.	coef.
concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de grua em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m^2 — lançamento, adensamento e acabamento. AF 12/2015	m^3	
concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, *slump* = 100 +/– 20 mm, exclui serviço de bombeamento.	m^3	1,103
carpinteiro de fôrmas + encargos complementares	h	0,262
pedreiro + encargos complementares	h	0,262
servente + encargos complementares	h	0,785
vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV – CHP diurno. AF 6/2015	CHP	0,099
vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV – CHI diurno. AF 6/2015	CHI	0,163

Considerando que o serviço será executado em determinada obra, julgue o item seguinte, tendo como base as informações constantes na referida composição.

O custo horário improdutivo do vibrador de imersão é significativamente maior que seu custo horário produtivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/856370

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

245) A respeito de orçamentação de obras e serviços de engenharia, assinale a opção que apresenta componente do custo indireto de um orçamento.

a) tributos
b) administração central
c) manutenção do canteiro
d) ferramentas
e) lucro

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/856380

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

246) Com relação à análise da composição de BDI em uma planilha orçamentária na fase interna de licitação, assinale a opção correta.

a) O imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido compõem o BDI.
b) Custos com administração local (alimentação, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva) fazem parte do BDI.
c) Na composição do BDI, deve-se considerar a parcela para desmobilização de equipamentos para nova obra.
d) Na composição do BDI, no que se refere ao cálculo da taxa de risco, deve ser considerada a qualidade do projeto básico.
e) Na composição do BDI, os encargos sociais de empresas optantes pelo Simples Nacional devem incluir eventuais gastos com contribuições para o SENAI e para o SESI.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/856392

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

247) A tabela a seguir, obtida do sistema de custos de obras hídricas da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRC), corresponde à composição dos custos para o serviço de carga e arrumação de pedras (0,001 t até 1,00 t), inclusive lançamento, do item obras portuárias, quebra-mar/enrocamento.

tabela de custos – versão 026.1 – enc. sociais 85,20%					
C4288 – carga e arrumação de pedras (0,001 t até 1,00 t), inclusive lançamento					
preço adotado: 9,9600					**unid.: m³**
cód.	**descrição**	**unid.**	**coef.**	**preço**	**total**
	mão de obra				
I2543	servente	H	0,1240	13,2100	1,6380
				total mão de obra	**1,6380**
	equipamentos (custo horário)				
I0776	trator de esteira c/ lâmina e esc. HP 328 (CHP)	H	0,0020	525,6404	1,0513
I0779	trator de esteiras c/ lâmina e esc. HP 155 (CHP)	H	0,0020	223,3047	0,4466
I0710	carregadeira de pneus HP 180 (CHP)	H	0,0020	261,5503	0,5231
I0735	escavadeira hidráulica (CHP)	H	0,0300	210,1016	6,3030
				total equipamentos (custo horário)	**8,3240**
				total simples	9,96
				encargos	inclusos
				BDI	0,00
				total geral	**9,96**

Internet: <www.seinfra.ce.gov.br> (com adaptações).

Tendo como referência essa tabela, assinale a opção **correta.**

a) Os custos de manutenção dos equipamentos deverão ser incluídos somente se a depreciação não for considerada.
b) Os juros correspondentes ao custo de propriedade estão incluídos no custo horário dos equipamentos.
c) Os custos apresentados estão sem desoneração dos encargos sociais.
d) Os custos de mão de obra de operação dos equipamentos não estão embutidos nessa composição de custos.
e) Os custos de depreciação dos equipamentos devem ser inseridos no BDI.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/856396

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

248) A tabela a seguir mostra ficha de composição auxiliar de custos retirada da tabela de custos sem desoneração da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA).

tabela de custos – versão 026 – enc. sociais 114,23%

I0726 – compactador liso tandem autopropelido (CHP)

preço adotado: 80,3100 **unid.: H**

cód.	descrição	unid.	coef.	preço	total
		default			
I2701	depreciação	H	13,3854	1,0000	13,3854
I2703	manutenção	H	13,3854	1,0000	13,3854
I2762	mão de obra de operação do compac. liso tandem autopr.	H	1,0000	25,3200	25,3200
I2702	juros	H	4,4618	1,0000	4,4618
I2761	material de operação do compac. liso tandem autopr.	H	1,0000	23,7600	23,7600
				total *default*	**80,3126**
				total simples	80,31
				encargos	inclusos
				BDI	0,00
				total geral	**80,31**

Internet: <www.seinfra.ce.gov.br> (com adaptações).

Com base na referida ficha, assinale a opção **correta.**

a) Material de operação refere-se a custos dos insumos utilizados na composição, como o óleo diesel para funcionamento do compactador.
b) Depreciação representa o custo improdutivo do equipamento.
c) Os juros remuneram a defasagem entre a medição e o efetivo pagamento do serviço executado.
d) A mão de obra de operação engloba o custo do operador e o custo da equipe de mecânicos de manutenção.
e) Manutenção corresponde ao custo de paralisação do compactador decorrente de quebra.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/905680

CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

249) Nas obras de engenharia, o planejamento e os projetos adequados aumentam a eficiência no canteiro de obras, principalmente em relação aos cronogramas de execução e a custos. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

No orçamento de obra de edificação, as remunerações dos responsáveis pela gestão técnica, como engenheiros e mestres de obras, constituem itens essenciais para a fiscalização e orientação durante a execução dos serviços, portanto, elas são contabilizadas como custos diretos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1037766

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

250) O orçamento que consiste em resumo do orçamento detalhado e que é elaborado a partir do projeto executivo, com etapas ou valores parciais expressos em grupos de serviços a serem executados, é denominado orçamento

a) de estimativa de custo.
b) preliminar.
c) estimativo.
d) sintético.
e) analítico.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041208

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

251) Com relação a custos diretos e indiretos na realização de um orçamento para execução de uma obra, julgue os próximos itens.

O custo direto é calculado por projeto ou orçamento, ao passo que o custo indireto e o lucro são estimados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041210

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

252) Com relação a custos diretos e indiretos na realização de um orçamento para execução de uma obra, julgue os próximos itens.

Um objetivo do BDI é permitir o cálculo do preço unitário de venda a partir do custo unitário direto do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041231

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

253) Com relação à estrutura do orçamento para a construção de uma edificação pública, julgue os itens subsecutivos, tendo como referência o que dispõe o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Veículos de apoio às equipes de compras estão previstos no item de eventuais, que compõe a taxa de BDI.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/621404

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

254) Na ficha de composição de preços unitários (CPU) de um determinado serviço de engenharia, o coeficiente dos insumos representa para o serviço a ser executado, no caso de

a) material, o seu custo unitário.
b) equipamento, a sua quantidade total.
c) mão de obra, a sua produtividade.
d) material, o seu custo total.
e) mão de obra, o número de trabalhadores.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/665101

CEBRASPE (CESPE) - PEBTT (IFF)/IFF/Edificações/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

255)

alvenaria com blocos de concreto celular 10 cm × 30 cm × 60 cm, espessura de 10 cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia); preparo manual	**m²**	**coeficiente**
areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,0073000
bloco vedação concreto celular autoclavado 10 cm × 30 cm × 60 cm (e × a × c)	m²	1,0300000
cal virgem comum para argamassas (NBR 6453)	kg	0,9720000
cimento Portland composto CP II 32	kg	0,9720000
pedreiro e encargos complementares	h	0,3000000
servente e encargos complementares	h	0,1500000

A tabela precedente representa a composição analítica de um serviço de alvenaria com blocos de concreto, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Considerando-se que essa planilha seja adotada no planejamento da execução de 100 m² de alvenaria por dois serventes e um

pedreiro contratados e que a produtividade dos operários e o consumo de materiais, nesse caso, serão os mesmos que os da composição apresentada, é correto afirmar que

a) sobrarão, após a execução do serviço, 3 m² de blocos de vedação.
b) dois serventes ficarão ociosos em determinado momento.
c) o traço da argamassa será 1:1:1.
d) o serviço será executado em quinze horas.
e) faltarão cimento e cal virgem para se concluir o serviço.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/685237

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 7/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

256) Durante o pleito contratual de uma obra pública em que não houve acréscimo de serviços, a contratada solicitou dilação de prazo com acréscimo de valores de administração local. As justificativas apresentadas para alteração do cronograma atendiam às exigências legais. Entretanto, ao justificar o acréscimo de valor, a contratada alegou que, independentemente da classificação de custos, toda dilação de prazo gera o acréscimo da administração local.

Nessa situação hipotética,

a administração local deve ser classificada como custo indireto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/685238

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 7/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

257) Durante o pleito contratual de uma obra pública em que não houve acréscimo de serviços, a contratada solicitou dilação de prazo com acréscimo de valores de administração local. As justificativas apresentadas para alteração do cronograma atendiam às exigências legais. Entretanto, ao justificar o acréscimo de valor, a contratada alegou que, independentemente da classificação de custos, toda dilação de prazo gera o acréscimo da administração local.

Nessa situação hipotética,

haja vista que a dilação de prazo se dará sem acréscimo de serviços, será inadequado aceitar o aumento do valor da administração local, pois esses possíveis acréscimos de custos devem estar previstos na taxa de risco de BDI.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/685319

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 7/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

258) Na medição de um serviço de pintura, cujo contrato foi por empreitada por preço unitário, o fiscal descontou todas as aberturas da área a ser pintada — algumas com dimensões de até 0,7 m² e outras superiores a 2 m² —, o que foi questionado pela contratada. Por outro lado, a empresa de pintura pleiteou um acréscimo de valor, alegando que a produtividade real da mão de obra alocada no serviço foi inferior à prevista em sua composição de custos unitários do orçamento de referência (SINAPI), gerando a necessidade de contratar mais pintores para concluir a empreitada no prazo.

Nessa situação hipotética,

se houve menor produtividade real, o coeficiente de produtividade da mão de obra alocada no serviço é menor do que o coeficiente previsto na ficha de composição de custos unitários do SINAPI.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/693839

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

259) A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.

BDI			
item	**descrição**	**sigla**	**valor (em %)**
1	riscos	R	0,97
2	seguros	S	0,50
3	garantias	G	0,30
4	despesas financeiras	DF	0,59
5	administração central	AC	3,00

6	lucro	L	6,16
7	COFINS	I	3,00
8	PIS		0,65
9	CPRB		4,50
10	ISS		2,00
BDI			**24,52**

O valor do BDI foi calculado pela fórmula seguinte, na qual I é a soma dos percentuais correspondentes aos valores dos itens de 7 a 10.

$$\mathrm{BDI} = \left[\frac{(1 + \mathrm{R} + \mathrm{S} + \mathrm{G} + \mathrm{AC}) \times (1 + \mathrm{DF}) \times (1 + \mathrm{L})}{1 + \mathrm{I}} - 1 \right] \times 100$$

Considerando essas informações, julgue o item subsequente.

O orçamento elaborado a partir dessa composição de BDI deverá utilizar as listas de preços de serviços e insumos com encargos sociais desonerados, publicadas pelo SINAPI.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/727102

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

260) Na licitação de uma edificação, todos os valores contidos na proposta da licitante que apresentou o menor preço global eram inferiores aos de referência. Porém, a construtora apresentou a seguinte composição para o serviço de alvenaria.

assentamento de alvenaria (m^2)				
descrição	**unidade**	**coeficiente**	**preço do insumo (R$)**	**custo do insumo por m^2 (R$)**
argamassa	m^3	0,025	379,14	9,48
tijolo comum	unid.	84	0,23	19,32
pedreiro	h	1,2	4,13	4,96
servente	h	1,2	3,39	4,07
preço	R$			37,83

Entretanto, na composição de custos do orçamento de referência, pedreiro e servente possuem o mesmo coeficiente para o serviço de assentamento de alvenaria, 1,6; os demais coeficientes de material são idênticos ao da proposta apresentada pela licitante. No serviço de assentamento de alvenaria, essa divergência de coeficientes entre a proposta e o orçamento de referência implicará

a) erro formal na elaboração da proposta.
b) maior produtividade na proposta apresentada.
c) inviabilidade de execução do serviço na proposta apresentada.
d) sobrepreço na proposta apresentada.
e) preço inexequível do serviço no orçamento de referência.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/727211

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

261) A seguir, é apresentada uma ficha de composição de custos para a realização de serviço de armação estrutural com aço CA-50, envolvendo aquisição de barras, seu manuseio, seu corte, sua dobra, seu transporte e sua instalação.

Unidade da ficha de composição: kg

insumo	**unidade**	**índice**	**custo (R$)**	
			unitário	**total**
armador	h	0,20	7	1,40
ajudante	h	0,10	5	0,50
aço CA-50	kg	1,15	3	3,45
arame recozido n.º 18	kg	0,05	5	0,25

Com base nos dados apresentados, assinale a opção correta.

a) A composição indica uma relação numérica de um armador para dois ajudantes.
b) A ficha de composição de custos apresenta uma perda de aço equivalente a R$ 0,40/kg.
c) A preparação de 2 kg dessa armação estrutural custará R$ 11,00.
d) Será mais econômico para o construtor obter 10% de desconto no aço que adquirir todo o arame a custo zero.
e) Cada armador deverá preparar 5,50 kg de armação estrutural por hora de trabalho.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/727275

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - Composições de Custos e Orçamentação

262) No processo de prestação de contas anuais de determinada entidade, uma equipe de auditores analisou os documentos constantes de edital de licitação para obras de construção de escolas e constatou que:

- cláusulas contratuais admitiam custos unitários de serviço de execução de estacas Strauss superiores à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI);
- inexistia composição de custo unitário de serviço de execução de almoxarifado em canteiro de obras pela entidade contratante e na proposta vencedora;
- a discriminação do (BDI) da empresa contratada para a execução das obras apresentava taxa de rateio da administração central e taxa de lucro além dos percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço;
- havia taxa de BDI diferenciada nas composições de custo do serviço de fornecimento de elevadores, com percentual significativo do preço global da obra;
- inexistia anotação de responsabilidade técnica (ART) do responsável pela elaboração das planilhas de orçamento.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) O serviço de fornecimento de elevadores pode apresentar uma taxa de BDI diferenciada em relação à taxa BDI aplicável aos demais itens.
b) A inexistência de ART no caso em questão não constitui irregularidade, pois esse documento necessariamente integra o projeto básico do edital de licitação aprovado.
c) Os custos de execução das estacas Strauss podem ser superiores à mediana do SINAPI porque elas são um tipo de fundação especial.
d) A inexistência de composição de custo unitário de serviço de execução de almoxarifado não constitui irregularidade, uma vez que esse serviço faz parte da taxa de BDI.
e) Os itens que compõem o BDI fornecido pela entidade correspondem à composição mínima de BDI exigida pela legislação vigente.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3920189

CEBRASPE (CESPE) - Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

263) No âmbito da engenharia de custos do projeto básico de um trecho ferroviário sob responsabilidade da INFRA S.A., um analista examina o orçamento e o planejamento físico-financeiro da obra. Ele deve avaliar, entre outros aspectos, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos, a estruturação do cronograma físico-financeiro, a composição de benefício e despesas indiretas (BDI) e a aplicação dos índices de reajustamento contratual.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Os encargos sociais constituem despesa indireta e devem ser incluídos no BDI.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3942960

CEBRASPE (CESPE) - AProj (AgSUS)/AgSUS/Engenharia e Arquitetura/"Engenharia Civil e em Cálculo Estrutural"/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

264) Acerca da gestão de obras, julgue o seguinte item.

O BDI (benefícios e despesas indiretas) é uma taxa que deve incidir sobre o custo direto para cobrir a margem de lucro, impostos e custos de administração central.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4176152

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

265) Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Benefícios e despesas indiretas (BDI) correspondem ao valor percentual incidente sobre o custo global de referência para realização de obra ou serviço de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3251529

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

266) Acerca da jurisprudência dos acórdãos do Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), julgue o item a seguir.

Benefícios e despesas indiretas (BDI) relacionam-se à taxa correspondente às despesas indiretas e ao lucro aplicado ao custo direto de um empreendimento (materiais, mão de obra, equipamentos), taxa essa que pode ser inserida na composição dos custos unitários ou pode ser aplicada ao final do orçamento, sobre o custo total.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795656

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

267) De acordo com a legislação vigente, julgue o item a seguir, relativo à avaliação de custos de uma obra pública.

Os custos financeiros de empréstimos efetuados pela contratada, para a execução de contratos de obras públicas, devem ser previstos na parcela de administração central do BDI.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3047973

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE PR)/TCE PR/Engenharia/2024

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

268) Suponha que um investidor esteja avaliando duas propostas de construção, projeto A e projeto B, ambas com custos diretos similares, mas com taxas de BDI diferentes: 20% para o projeto A e 30% para o projeto B. Nessa situação, considerando-se que ambos os projetos ofereçam benefícios semelhantes, o projeto que apresentaria um custo total menor e que seria um investimento mais atraente do ponto de vista financeiro seria o projeto

I A, devido à taxa de BDI menor.
II B, pois uma taxa de BDI maior indica maior qualidade e menor risco.
III A, pois custos indiretos mais baixos indicam gestão deficiente.
IV B, pois custos indiretos mais altos garantem melhor retorno sobre o investimento.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item **I** está certo.
b) Apenas o item **III** está certo.
c) Apenas o item **IV** está certo.
d) Apenas os itens **I** e **III** estão certos.
e) Apenas os itens **II** e **IV** estão certos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397633

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

269) Acerca da composição do BDI (bonificações e despesas indiretas) no orçamento de obra pública, julgue o item que se segue.

Possíveis custos financeiros por atrasos de pagamento da administração são ressarcidos à contratada pelo item taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento do BDI.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2450871

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (AGER MT)/AGER MT/Engenharia Sanitária/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

270) Os custos que compõem o BDI na execução de uma obra de terraplenagem incluem

a) manutenção dos equipamentos utilizados na execução de terraplenagem.
b) combustível dos equipamentos utilizados na execução de terraplenagem.
c) salário dos operadores dos equipamentos utilizados na execução de terraplenagem.
d) impostos que incidem sobre as notas fiscais das medições dos serviços de terraplenagem.
e) depreciação dos equipamentos utilizados na execução de terraplenagem.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591440

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

271) A respeito de benefícios e despesas indiretas (BDI) em obras de edificações, julgue o item subsequente.

A administração central é um custo indireto que pode ser calculado por meio do método do custeio baseado em atividades ou por rateio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591441

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

272) A respeito de benefícios e despesas indiretas (BDI) em obras de edificações, julgue o item subsequente.

O transporte dos empregados da obra de suas respectivas casas até o local do canteiro é um custo indireto classificado como mobilização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591445

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

273) A respeito de benefícios e despesas indiretas (BDI) em obras de edificações, julgue o item subsequente.

Os impostos incidentes sobre os faturamentos das medições realizadas são classificados como encargos financeiros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1871813

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Engenharia Civil/2021

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

274) Durante o processo licitatório de uma obra pública, caso a licitante apresente, em sua proposta, a composição de BDI com o item encargos financeiros igual a zero, ela

a) não terá direito a reajustamento contratual, se for contratada.
b) terá direito a receber os valores das medições antecipadamente, se ela for contratada.
c) considerou, em sua análise de riscos, que os pagamentos não irão atrasar.
d) antecipará o cronograma de execução da obra para minimizar esse custo, se for contratada.
e) desconsiderou, em sua proposta, os custos das defasagens entre receitas e despesas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191274

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

275) Seis meses após o início de uma obra contratada por empreitada por preço unitário, a construtora responsável pela execução de determinada rodovia pleiteou um acréscimo de quantitativo em razão de erro de projeto. Além disso, devido ao aumento de serviços, a construtora solicitou pagamento de reajustamento e acréscimo de prazo de execução.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item.

A variação de quantitativo em decorrência de erro de projeto é risco da contratada, que já será ressarcida no item riscos e eventuais, constante na composição das bonificações e despesas indiretas (BDI).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1414754

CEBRASPE (CESPE) - ECiv (B Coqueiros)/Pref B dos Coqueiros/2020

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

276) Dois meses após o início da execução de uma obra pública, a empresa construtora pleiteou um acréscimo de valor contratual, pois o contrato previa o pagamento até 30 dias após a medição. Como a primeira medição tinha ocorrido 30 dias após o início das obras, o primeiro pagamento foi efetuado após 60 dias, o que gerou uma despesa com juros bancários.

Nessa situação hipotética, a fiscalização deve negar o pleito, porque a empresa deveria ter previsto esse custo

a) nos riscos e eventuais da composição do BDI.
b) nos encargos trabalhistas das composições de custos diretos.
c) na administração central da composição do BDI.
d) nos encargos financeiros da composição do BDI.
e) nos coeficientes de material e mão de obra das composições de custos diretos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/576750

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

277) Com o objetivo de compor processo licitatório da obra de construção de uma edificação para fins administrativos, o setor de engenharia de um órgão público elaborou um orçamento. A seguir, é apresentada a ficha de composição do custo direto do serviço elaborada pela equipe de engenharia do órgão.

Serviço: preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural f_{ck} = 200 kgf/cm^2
Unidade: m^3

insumo	unidade	índice	custo unitário (R$)	custo total (R$)
cimento	kg	300,00	0,5	150,00
areia	m^3	1,00	20,00	20,00
brita 1	m^3	0,20	40,00	8,00
brita 2	m^3	0,50	40,00	20,00
pedreiro	h	1,00	10,00	10,00
servente	h	8,00	5,00	40,00
betoneira	h	0,50	4,00	2,00
total				**250,00**

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com base nas informações apresentadas.

Se o preço total de venda do serviço for R$ 300,00, o BDI utilizado para esse serviço será maior que 18%.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/576764

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

278) Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.

encargos sociais sobre a mão de obra			
código	**descrição**	**horista %**	**mensalista %**
grupo A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salário-educação	2,50	2,50
A7	seguro acidentes de trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**total dos encargos sociais básicos**	**37,50**	**37,50**

grupo B

B1	repouso semanal remunerado	17,87	0,00
B2	feriados	4,47	0,00
B3	aviso- prévio	12,79	10,20
B4	auxílio- enfermidade	0,77	0,62
B5	13ª salário	10,31	8,22
B6	licença paternidade	0,06	0,05
B7	ausências abonadas/dias de chuvas	2,24	1,78
B	total de encargos sociais que recebem incidências de A	48,51	20,87

grupo C

C1	depósito rescisão sem justa causa	5,94	4,83
C2	férias (indenizadas)	13,74	10,96
C3	**total dos encargos sociais que não recebem as incidências globais de A**	**19,68**	**15,79**

grupo D

D1	reincidência de A sobre B	18,34	7,89
D	**total das taxas incidências e reincidências**	**18,34**	**7,89**
total (A+B+C+D.)		**124,33**	**82,35**

Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue o seguinte item.

Para o contratante será financeiramente mais vantajoso contratar um profissional pelo regime mensal que pelo regime horário, caso seja mantido o mesmo período de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/576767

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

279) Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.

encargos sociais sobre a mão de obra			
código	**descrição**	**horista %**	**mensalista %**
grupo A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salário-educação	2,50	2,50
A7	seguro acidentes de trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**total dos encargos sociais básicos**	**37,50**	**37,50**

grupo B

B1	repouso semanal remunerado	17,87	0,00
B2	feriados	4,47	0,00
B3	aviso- prévio	12,79	10,20
B4	auxílio- enfermidade	0,77	0,62
B5	13ª salário	10,31	8,22
B6	licença paternidade	0,06	0,05
B7	ausências abonadas/dias de chuvas	2,24	1,78
B	total de encargos sociais que recebem incidências de A	48,51	20,87

grupo C

C1	depósito rescisão sem justa causa	5,94	4,83
C2	férias (indenizadas)	13,74	10,96
C3	**total dos encargos sociais que não recebem as incidências globais de A**	**19,68**	**15,79**

grupo D

D1	reincidência de A sobre B	18,34	7,89
D	**total das taxas incidências e reincidências**	**18,34**	**7,89**
total (A+B+C+D.)		**124,33**	**82,35**

Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue o seguinte item.

O valor total dos encargos sociais básicos deveria ser diferente entre trabalhadores horistas e mensalistas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/647512

CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil/2018
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

280) Acerca de orçamento, composição de custos, BDI e encargos sociais, julgue o item seguinte.

O lucro, a despesa financeira e os riscos são algumas das parcelas do BDI com limites mínimos e máximos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/647515

CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil/2018
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

281) Acerca de orçamento, composição de custos, BDI e encargos sociais, julgue o item seguinte.

O ISS deve incidir apenas sobre a parcela da fatura referente aos gastos com mão de obra, sem considerar o valor de compra dos materiais utilizados na obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/665112

CEBRASPE (CESPE) - PEBTT (IFF)/IFF/Edificações/2018
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

282) Uma construtora participou da licitação de uma obra pública cujo regime de execução fora a empreitada por preço unitário. Na composição de seu BDI (bonificações e despesas indiretas), constava a seguinte relação.

- taxa de rateio da administração central
- percentuais de tributos
- taxa de risco
- taxa de lucro

Considerando-se a legislação vigente e as boas práticas de orçamentação, com relação à composição do BDI apresentado, é correto afirmar que

a) os percentuais de tributos incidem sobre o preço apresentado, sendo excluídos o IRPJ e a CSLL.
b) a taxa de risco deve incluir os possíveis erros de quantitativos do orçamento.
c) os custos com a instalação do canteiro de obras estão inclusos na taxa de rateio da administração central.
d) a taxa de lucro da empresa é imposta pela administração pública e não pode ser modificada pela licitante.
e) as despesas com seguros e garantia do empreendimento devem ser consideradas custos diretos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/693841

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018
Engenharia Civil e Auditoria de Obras - BDI e Encargos Sociais

283) A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.

BDI			
item	**descrição**	**sigla**	**valor (em %)**
1	riscos	R	0,97
2	seguros	S	0,50
3	garantias	G	0,30
4	despesas financeiras	DF	0,59
5	administração central	AC	3,00
6	lucro	L	6,16
7	COFINS	I	3,00
8	PIS		0,65
9	CPRB		4,50
10	ISS		2,00
BDI			**24,52**

O valor do BDI foi calculado pela fórmula seguinte, na qual I é a soma dos percentuais correspondentes aos valores dos itens de 7 a 10.

$$\mathrm{BDI} = \left[\frac{(1 + \mathrm{R} + \mathrm{S} + \mathrm{G} + \mathrm{AC}) \times (1 + \mathrm{DF}) \times (1 + \mathrm{L})}{1 + \mathrm{I}} - 1 \right] \times 100$$

Considerando essas informações, julgue o item subsequente.

O orçamento vinculado a essa composição de BDI pode utilizar também outro percentual de BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo