CÂMARA DOS DEPUTADOS · CEBRASPE · ANALISTA LEGISLATIVO – ENGENHARIA CIVIL

Licitações, Orçamento e Fiscalização de Obras

Os três blocos do edital estudados juntos: Lei 14.133/2021 e Decreto 11.246/2022 (Noções de Direito Administrativo, item 10), orçamento de obras com o Decreto 7.983/2013 (específico, item 3) e fiscalização de obras e serviços (específico, item 6). Teoria enxuta, pegadinhas, conexões com o Regimento Interno e a Constituição, questões comentadas e discursivas.

Prova: **17/01/2027** (objetivas de manhã, discursiva à tarde) Faltam **67 dias** **580** questões comentadas **514** do Cebraspe, de 2018 a 2026

0 Mapa do edital e da prova

Onde cada bloco cai e quanto vale

O Edital nº 1 – Câmara dos Deputados – Analista Legislativo, de 2/10/2026, organiza o exame em duas provas objetivas de 90 itens Certo/Errado cada (P1, conhecimentos básicos; P2, conhecimentos específicos) e uma prova discursiva. No Cebraspe, um item errado anula um certo; deixar em branco não pontua nem desconta (edital, item 8).

Bloco	Onde está no edital	Prova	Conteúdo	Questões aqui
1	Conhecimentos básicos, Noções de Direito Administrativo, item 10 (10.1 a 10.7)	P1	Lei 14.133/2021, Decreto 11.246/2022	204
2	Específicos, Cargo 6, item 3 (3.1 a 3.6)	P2 e P3	Engenharia de custos, Decreto 7.983/2013, SINAPI, cronograma, PERT-CPM	190
3	Específicos, Cargo 6, item 6 (6.1 a 6.4)	P2 e P3	Medições, faturas, controle de materiais e de execução, normas técnicas e legais	120

Por que estudar os três blocos juntos

O examinador de engenharia cobra a Lei 14.133 dentro de itens de obra: medição de serviço não executado (superfaturamento, art. 6º, LVII), data-base do reajuste (art. 25, § 7º), regime de execução e forma de medir (art. 46, § 9º), limite de aditivo em reforma (art. 125), recebimento provisório e definitivo (art. 140). Dos 191 itens de Lei 14.133 do caderno, **78 vieram de provas de engenharia e arquitetura**. Um mesmo dispositivo vale ponto na P1 e na P2 e costuma ser tema da discursiva.

A prova discursiva (P3)

- **3 questões discursivas** sobre conhecimentos específicos do cargo, até **30 linhas** cada, **20 pontos** cada (edital, 9.2 e 9.8.6).
- Nota de cada questão: **NQ = NC − 4 × NE ÷ TL** (NC = conteúdo; NE = número de erros de língua; TL = linhas escritas). Cada erro de português em um texto de 25 linhas tira 0,16 ponto.
- Aprovação: **NFPD ≥ 30** dos 60 pontos. Texto fora do espaço ou além de 30 linhas é desconsiderado.
- Duração: 3 horas, à tarde, no mesmo dia (17/01/2027). Veja temas prováveis e respostas-modelo.

Fontes usadas

- Caderno *Dir. Administrativo – Licitação_Contratos* (TEC, 191 itens) e *Dec. 7983 e 11246* (41 itens).
- Cadernos 03 (200 itens) e 04 (83 itens) de Engenharia Civil – Planejamento e Fiscalização (TEC).
- Prova de Conhecimentos Gerais da Câmara dos Deputados de 2026 (Policial Legislativo, itens 76 a 80) e Prova P2 da Câmara de 2025/2026, para calibrar o estilo do examinador da Casa.
- Lei 14.133/2021, Decreto 7.983/2013, Decreto 11.246/2022, RICD (atualizado até a RCD 16/2025) e CF/1988, a partir dos textos guardados no repositório. Os valores em reais da Lei 14.133 aparecem como valores originais; eles são atualizados todo ano por decreto (art. 182).

! Como o examinador pensa

O que os 511 itens e a prova da Câmara mostram

Dado	O que significa para você
60,5% dos itens C/E têm gabarito Errado (270 de 446)	O padrão é pegar um dispositivo verdadeiro e trocar **uma** palavra. Na dúvida entre dois itens literais, procure a troca.
62% dos itens são de 2024 a 2026	A banca já "digeriu" a Lei 14.133; caem detalhes (data-base, prazos em dias úteis, percentuais, papéis do Decreto 11.246).

Dado	O que significa para você
Assuntos mais cobrados	Definições do art. 6º (sobrepreço × superfaturamento, projeto básico, regimes); alteração de contratos e limites; composições de custos e BDI; medições e reajuste; papéis de gestor e fiscais.
Prova da Câmara 2026 (P1)	Dos 5 itens do bloco "bens públicos, licitações e contratos", 3 eram de licitação: dispensa × inexigibilidade (E), diálogo competitivo (C) e recebimento provisório × definitivo (E). Todos literais da lei, com uma troca.

As seis trocas preferidas do examinador

- **Instituto trocado:** dispensa ↔ inexigibilidade; sobrepreço ↔ superfaturamento; credenciamento ↔ pré-qualificação; reajuste ↔ revisão; provisório ↔ definitivo; ETP ↔ TR.
- **Sujeito trocado:** Administração ↔ contratado (aviso de obra paralisada); fiscal ↔ gestor; Mesa ↔ Presidente ↔ Diretor-Geral; Congresso ↔ TCU.
- **Modal trocado:** "preferencialmente" ↔ "necessariamente"; "poderá" ↔ "deverá"; "facultado" ↔ "obrigatório".
- **Marco temporal trocado:** data do orçamento ↔ data da proposta ↔ assinatura; ocorrência da emergência ↔ assinatura do contrato; diploma ↔ posse.
- **Número trocado:** 25% ↔ 50%; 1% ↔ 5%; 75% ↔ 85%; 3 ↔ 10 dias úteis; 1 ano ↔ 3 anos; média ↔ mediana.
- **Generalização:** "sempre", "em qualquer hipótese", "todas", "apenas", "independentemente de" e "sem exceção" costumam derrubar o item. Exceção: "independentemente do prazo de duração do contrato", que está no art. 25, § 7º.

Os itens da própria Câmara (2026)

Prova de Conhecimentos Gerais do concurso de Policial Legislativo (aplicada em 26/04/2026, gabarito definitivo). É a melhor amostra de como o examinador da Casa cobra licitação na P1.

`3 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

CÂMARA

Cebraspe · Câmara dos Deputados · Policial Legislativo · 2026 · Conhecimentos Gerais, item 77 · gabarito definitivo

Há dispensa de licitação quando inviável a competição, como no caso de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 74, I: fornecedor exclusivo torna a competição INVIÁVEL, hipótese de INEXIGIBILIDADE. Dispensa (art. 75) pressupõe competição possível que a lei autoriza afastar.

Pegadinha: O examinador da Câmara copiou o art. 74, I, e trocou só o nome do instituto. É a pegadinha nº 1 do tema.

CÂMARA

Cebraspe · Câmara dos Deputados · Policial Legislativo · 2026 · Conhecimentos Gerais, item 79 · gabarito definitivo

Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza conversas com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 6º, XLII: transcrição quase literal (a lei diz "diálogos"; o item, "conversas"). Paráfrase fiel não torna o item errado.

Pegadinha: Sinônimo não é erro. O que derruba o item é troca de instituto, de sujeito, de prazo ou de percentual.

CÂMARA

Cebraspe · Câmara dos Deputados · Policial Legislativo · 2026 · Conhecimentos Gerais, item 80 · gabarito definitivo

Quando se tratar de obras e serviços, o objeto do contrato será recebido definitivamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 140, I: o responsável pelo acompanhamento e fiscalização faz o recebimento PROVISÓRIO ("a"); o DEFINITIVO é feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais ("b").

Pegadinha: Troca provisório × definitivo: o examinador da Câmara manteve todo o resto do inciso.

B1 Licitações e contratos

1.1 Conceito, finalidade, princípios e fases 10.1

Licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração seleciona, com isonomia, a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. Fundamentos: CF, art. 37, XXI (dever de licitar, ressalvados os casos da lei, e manutenção das condições efetivas da proposta) e art. 22, XXVII (União edita normas gerais).

Tema	Regra	Dispositivo
Quem se submete	Administração direta, autárquica e fundacional de todos os entes e os Poderes Legislativo e Judiciário **no desempenho de função administrativa** (a Câmara inclusive). Estatais ficam na Lei 13.303/2016, salvo crimes (art. 178).	art. 1º, I e § 1º
Repartições no exterior	Regulamento específico editado por **ministro de Estado**.	art. 1º, § 2º
Objetos	Alienação e concessão de direito real de uso; compra; locação; concessão e **permissão** de uso de bens públicos; serviços, inclusive técnico-profissionais especializados; obras e serviços de engenharia; TI.	art. 2º
Objetivos	(I) resultado mais vantajoso, considerando o ciclo de vida; (II) isonomia e justa competição; (III) evitar sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento; (IV) inovação e desenvolvimento nacional sustentável.	art. 11
Princípios	Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade, igualdade, **planejamento**, transparência, eficácia, **segregação de funções**, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, além da LINDB.	art. 5º
Formalismo moderado	Exigência meramente formal que não compromete a qualificação ou a compreensão da proposta não afasta o licitante.	art. 12, III

Tema	Regra	Dispositivo
Publicidade	Atos públicos, salvo sigilo imprescindível à **segurança da sociedade e do Estado**. Publicidade diferida: conteúdo das propostas (até a abertura) e orçamento (art. 24).	`art. 13`
Plano de contratações anual	Os órgãos **poderão** elaborá-lo, na forma de regulamento.	`art. 12, VII`
Consórcio	Permitido, **salvo vedação justificada**.	`art. 15`

As sete fases (art. 17)

I	**Preparatória**: planejamento (DFD, ETP, TR ou projeto básico, orçamento, matriz de riscos, minutas). `art. 18`
II	**Divulgação do edital** no PNCP, extrato no Diário Oficial e em jornal de grande circulação; prazos mínimos em dias úteis. `arts. 54 e 55`
III	**Apresentação de propostas e lances**, quando for o caso. `arts. 56 a 58`
IV	**Julgamento**: conformidade só do mais bem classificado, inexequibilidade, negociação, amostras e prova de conceito (se previstas no edital). `arts. 59 a 61; 17, § 3º`
V	**Habilitação**, em regra só do vencedor. Pode vir antes do julgamento, por ato motivado e previsão no edital. `arts. 62 a 70; 17, § 1º`
VI	**Recursal**: intenção imediata, 3 dias úteis para razões e 3 para contrarrazões, fase única, efeito suspensivo. `arts. 165 a 168`
VII	**Homologação**: a autoridade sana, revoga (fato superveniente), anula (ilegalidade insanável) ou adjudica e homologa. `art. 71`

A forma é preferencialmente **eletrônica**; a presencial exige motivação e gravação em áudio e vídeo (art. 17, §§ 2º e 5º).

Prazos que caem	Quanto	Dispositivo
Impugnar o edital / pedir esclarecimento	Até **3 dias úteis** antes da abertura; resposta em até 3 dias úteis	`art. 164`

Prazos que caem	Quanto	Dispositivo
Recurso (julgamento, habilitação, anulação, revogação, extinção unilateral)	**3 dias úteis**; reconsideração em 3; decisão em 10 dias úteis	`art. 165`
Recurso contra advertência, multa ou impedimento	**15 dias úteis** (decisão em 20)	`art. 166`
Inidoneidade	Só pedido de reconsideração, **15 dias úteis** (decisão em 20)	`art. 167`
Edital, obras e serviços comuns de engenharia (menor preço/maior desconto)	**10 dias úteis**	`art. 55, II, "a"`
Edital, serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia	**25 dias úteis**	`art. 55, II, "b"`
Edital, contratação integrada / semi-integrada	**60 / 35 dias úteis**	`art. 55, II, "c" e "d"`
Divulgação do contrato no PNCP (condição de eficácia)	**20 dias úteis** (licitação) / **10 dias úteis** (contratação direta)	`art. 94`

Agentes públicos e impedimentos `arts. 7º a 10 e 14`

- **Agentes em geral** (fiscal, gestor, equipe de apoio): designados pela autoridade máxima, **preferencialmente** servidores efetivos ou empregados dos quadros permanentes, com formação compatível ou certificação, sem vínculo com licitantes (art. 7º).
- **Agente de contratação**: designado **entre** servidores efetivos ou empregados dos quadros permanentes (aqui não há "preferencialmente"). Conduz a licitação até a homologação; no pregão, chama-se pregoeiro. Pode ser substituído por **comissão de no mínimo 3 membros** em bens ou serviços especiais, com responsabilidade solidária, ressalvado o voto divergente registrado em ata (art. 8º).
- Vedações ao agente público: restringir o caráter competitivo, distinguir por **naturalidade, sede ou domicílio** do licitante, tratamento diferenciado (art. 9º).
- Não podem disputar (art. 14): autor do anteprojeto ou projeto básico/executivo e a empresa que o elaborou; sancionados; quem tem vínculo com dirigente ou com agente que atue na licitação, fiscalização ou gestão (ou é cônjuge ou parente até o 3º grau); controladoras e coligadas entre si; condenados por trabalho infantil ou análogo ao escravo nos últimos 5 anos. O autor do projeto pode **apoiar** a Administração, sob supervisão exclusiva de agentes públicos (§ 2º).

Na Câmara dos Deputados

Quem autoriza licitações, homologa resultados e aprova o calendário de compras é a **Mesa** (RICD, art. 15, XXV). Ela também fixa os limites de competência para autorizar despesas (XXII), autoriza convênios e contratos de prestação de serviços (XXIII) e aprova o orçamento analítico (XXIV). As despesas são **ordenadas pelo Diretor-Geral** (art. 265, § 1º). Veja a seção Câmara.

30 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 33

Com base no Decreto n.º 11.878/2024, que dispõe sobre o credenciamento de licitantes, e na IN/SEGES/ME n.º 73/2022, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto na forma eletrônica, julgue o próximo item.

Na realização de licitação pelo critério do menor preço ou do maior desconto, a fase de apresentação de propostas e lances sucede a de divulgação do edital de licitação, e a fase de habilitação antecede a de julgamento.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 17 da Lei e IN SEGES 73/2022: a ordem é preparatória, divulgação do edital, propostas e lances, JULGAMENTO, HABILITAÇÃO, recursal e homologação. A habilitação vem depois do julgamento (a inversão é exceção motivada, art. 17, § 1º).

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 34

Acerca de licitações e contratos administrativos (Lei n.º 14.133/2021), improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992), responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (Lei n.º 12.846/2013), processo administrativo federal (Lei n.º 9.784/1999) e classificação dos serviços públicos, julgue o item a seguir.

Os atos praticados em processo licitatório são públicos, com exceção daqueles cujo sigilo seja necessário em razão de conterem informações estratégicas empresariais de concorrentes.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 13: os atos são públicos, ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informação empresarial estratégica de concorrente não é a ressalva legal.

Pegadinha: Ressalva trocada: segurança da sociedade e do Estado, não segredo empresarial.

Cebraspe · Adv (CAU MG)/CAU MG · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 35

A respeito do portal de compras do governo federal, julgue o item seguinte, considerando a Lei n.º 14.133/2021.

A ferramenta eletrônica de planejamento e gerenciamento de contratações, disponibilizada no portal de compras do governo federal, viabiliza a elaboração e a publicidade do plano anual de contratações, que passou a ser obrigatório após a publicação da Lei n.º 14.133/2021.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 12, VII: os órgãos "poderão", na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual. A lei não o tornou obrigatório.

Pegadinha: Verbo "poderão" × "obrigatório".

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 183

Julgue o item subsecutivo, relativo a anulação, revogação, sanções e recursos administrativos no âmbito das licitações e contratações públicas.

Fica a critério discricionário da autoridade competente o deferimento ou não de efeito suspensivo ao recurso interposto, bem como ao pedido de reconsideração.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 168: o recurso e o pedido de reconsideração TÊM efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até a decisão final. É efeito legal, não discricionário.

Pegadinha: Na Lei 9.784 a regra é a oposta (sem efeito suspensivo, art. 61). A Lei 14.133 é especial.

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 184

A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Qualquer interessado poderá impugnar edital de licitação até a véspera da abertura do certame, devendo a administração pública responder à impugnação em até 5 dias úteis.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 164: qualquer pessoa pode impugnar ou pedir esclarecimento até 3 DIAS ÚTEIS antes da abertura; a resposta sai em até 3 dias úteis, limitada ao último dia útil anterior à abertura.

Pegadinha: Prazos: 3 + 3 dias úteis.

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 185

A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Os recursos e pedidos de reconsideração apresentados no processo licitatório não possuem efeito suspensivo, salvo em caso de previsão expressa no edital.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 168: o efeito suspensivo decorre da lei, independentemente de previsão no edital.

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 186

A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Da decisão que habilita ou inabilita licitante cabe recurso, mas sua apreciação ocorre em fase única, não sendo admitida a interposição sucessiva de recursos hierárquicos sobre o mesmo ato.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 165, § 1º, II: no recurso contra julgamento das propostas e habilitação ou inabilitação, a apreciação dá-se em fase única.

Cebraspe · AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 188

No que se refere ao controle da administração pública, a contratos administrativos e ao processo administrativo, julgue o item a seguir.

No que se refere ao controle das contratações públicas realizadas com base na Lei n.o 14.133/2021, o Poder Judiciário integra a terceira linha de defesa.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 169: 1ª linha = agentes e autoridades da governança; 2ª linha = assessoramento jurídico e controle interno do próprio órgão; 3ª linha = órgão central de controle interno e tribunal de contas. O Judiciário não integra as linhas de defesa.

Pegadinha: Na Câmara, a 2ª linha inclui a Secretaria de Controle Interno; a 3ª linha externa é o TCU (CF, art. 71).

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 189

Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Servidor público que atuou na fiscalização do contrato tem a prerrogativa de conduzir processo de apuração de infração contratual e aplicação de sanções no âmbito de tal contrato, observados os princípios que regem os contratos administrativos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 158: a apuração para impedimento e inidoneidade é conduzida por comissão de 2 ou mais servidores estáveis. Além disso, a segregação de funções (art. 5º e art. 7º, § 1º) impede que quem fiscalizou conduza a apuração e a sanção do mesmo contrato.

Pegadinha: Segregação de funções: princípio expresso na Lei 14.133.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 1

À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos pela Lei n.º 14.133/2021, sob a forma de regulamentação específica a ser editada pelo Senado Federal.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 1º, § 2º: as contratações das repartições sediadas no exterior seguem regulamentação específica editada por ministro de Estado, e não pelo Senado Federal.

Pegadinha: Troca do sujeito competente: a banca mantém o resto do dispositivo e muda só quem edita o regulamento.

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 2

Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

Todas as normas da referida lei são de aplicação cogente por todos os entes federados, ressalvado o exercício legítimo do poder regulamentar em cada ente.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A Lei 14.133 traz normas gerais (art. 1º; CF, art. 22, XXVII), que vinculam todos os entes. Dispositivos que não são normas gerais valem só para a União, e cada ente pode suplementar a matéria; por isso nem "todas as normas" são cogentes para todos.

Pegadinha: "Todas" + "cogente" + "todos os entes": generalização absoluta.

Cebraspe · Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 28

No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

A designação do fiscal do contrato pela autoridade competente deve recair sobre servidor ou empregado público do quadro permanente da administração pública.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 7º, I: os agentes devem ser, PREFERENCIALMENTE, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Não é exigência absoluta para o fiscal.

Pegadinha: "Deve recair" × "preferencialmente".

Cebraspe · TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 29

Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

Lei local pode estabelecer como condição para a participação no certame licitatório que a empresa licitante tenha fábrica ou sede na respectiva unidade federativa, sem que se infrinja o princípio da igualdade.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 9º, I, "b", e CF, art. 19, III, e art. 37, XXI: é vedado estabelecer preferências ou distinções em razão da sede ou do domicílio dos licitantes. O STF declara inconstitucional lei local que exige sede ou fábrica no ente.

Cebraspe · Adv (CAU BR)/CAU BR · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 36

A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

No âmbito do processo de licitação, a fase de habilitação precede a fase de julgamento.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 17, IV e V: o julgamento precede a habilitação. A inversão só ocorre de forma motivada e prevista no edital (§ 1º).

Pegadinha: Raciocínio da Lei 8.666 (habilitação antes) aplicado à lei nova.

Cebraspe · AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 37

Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

Nas licitações públicas, a participação de pessoa jurídica em consórcio depende de autorização expressa no edital do certame.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 15: salvo vedação devidamente justificada no processo, a pessoa jurídica PODERÁ participar em consórcio. A regra é a permissão; a vedação é que precisa de justificativa.

Pegadinha: Regra invertida: na Lei 8.666 o consórcio dependia de previsão no edital.

Cebraspe · ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 38

Julgue o item subsequente quanto à Lei de Improbidade Administrativa, ao controle da atividade financeira do Estado, à Lei n.º 14.133/2021 e à Instrução Normativa do TCE/AC n.º 12/2016.

Quando considerar conveniente, o órgão licitante poderá realizar a análise e avaliação da conformidade da proposta, na fase de julgamento, em relação ao licitante provisoriamente vencedor do processo licitatório.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 17, § 3º: a análise de conformidade (amostras, prova de conceito) em relação ao provisoriamente vencedor exige previsão no edital. Não depende de mera conveniência do órgão.

Pegadinha: "Quando considerar conveniente" no lugar de "desde que previsto no edital".

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 39

Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

A obrigatoriedade de aplicação das normas da lei em apreço não significa obediência irrestrita a todos os formalismos dela decorrentes, de modo que, em certas situações, o atingimento da finalidade da lei pode coexistir com a inobservância de alguns de seus preceitos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 12, III, e art. 5º: vale o formalismo moderado; o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a qualificação ou a compreensão da proposta não afasta o licitante nem invalida o processo.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 40

No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Não se admite aposição de sigilo em relação aos atos praticados em processo licitatório, podendo haver apenas o diferimento da publicidade quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 13: admite-se sigilo quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, e o parágrafo único prevê publicidade diferida também quanto ao orçamento da Administração (art. 24), não só quanto às propostas.

Pegadinha: Dois erros: "não se admite sigilo" e "apenas" propostas.

Cebraspe · Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 81

Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

No caso de contratação de baixa complexidade realizada por município, poderá ser dispensada a análise jurídica caso haja autorização da autoridade jurídica máxima competente e sejam utilizadas minutas de editais e instrumentos de contrato previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 53, § 5º: a análise jurídica é dispensável nas hipóteses definidas pela autoridade jurídica máxima, considerando baixo valor, baixa complexidade, entrega imediata ou uso de minutas padronizadas.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 190

Com base nas Leis n.º 8.666/1993, n.º 14.133/2021 e n.º 10.520/2002, julgue o próximo item.

A omissão na prestação das informações dos atos licitatórios impede as deliberações dos órgãos de controle e retardam a aplicação dos prazos de tramitação e de deliberação.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 171: a omissão na prestação das informações NÃO impede as deliberações dos órgãos de controle nem retarda seus prazos de tramitação e deliberação.

Pegadinha: Sinal invertido.

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 191

A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Os contratos administrativos deverão submeter-se ao controle de risco, ao menos, uma vez por ano, podendo o gestor requerer que esse controle seja mensal, caso necessário.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 169: as contratações se sujeitam a práticas CONTÍNUAS E PERMANENTES de gestão de riscos e de controle preventivo. Não há regra de controle anual com opção de periodicidade mensal pelo gestor.

Pegadinha: Periodicidade inventada.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 41

Com referência a aquisições públicas e governança, julgue o item seguinte.

Os órgãos públicos municipais, ao estabelecerem seu planejamento de contratações públicas, devem atender às determinações da Portaria n.º 8.678/2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A Portaria SEGES/ME 8.678/2021 se aplica à administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Municípios não estão vinculados a ela, salvo adesão própria.

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 3

Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

A concessão de uso de bens públicos, diferentemente do que ocorre na permissão de uso desses bens, deve obedecer à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 2º, IV: a lei se aplica à concessão e também à permissão de uso de bens públicos. Não há a distinção proposta.

Pegadinha: O "diferentemente do que ocorre" cria um contraste que a lei não faz.

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 30

Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Entre as vedações aplicadas às contratações públicas inclui-se a distinção, por parte do agente público, quanto à sede dos licitantes.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 9º, I, "b": é vedado ao agente público estabelecer preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes.

Cebraspe · Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 187

Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.

Nas contratações de obras ou serviços de relevante interesse público, o efeito suspensivo ao recurso interposto de decisão prolatada durante o procedimento licitatório dependerá de análise da autoridade competente.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 168: o efeito suspensivo é automático, para qualquer objeto, até a decisão final. Não depende de análise da autoridade.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 31

Durante a execução de uma obra pública pelo regime de contratação integrada, a construtora solicitou aditivo contratual fruto de erros de projeto básico. Também pleiteou a dilação do prazo de execução, pois as condições climáticas no período impactaram significativamente as atividades de campo. Além disso, determinou a mudança do fiscal técnico, pois ele estava divergindo demasiadamente das decisões técnicas do engenheiro construtor.

A partir das informações precedentes e de acordo com a legislação vigente, julgue o item subsecutivo.

Por ser uma nomeação em comum acordo, a contratada tem direito à troca da fiscalização nos casos de divergência técnica.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Arts. 7º e 117: o fiscal é designado pela Administração (autoridade competente); não há "nomeação em comum acordo". A contratada não escolhe nem troca a fiscalização; ela indica o preposto (art. 118).

Pegadinha: Preposto = representante da contratada. Fiscal = representante da Administração.

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 32

À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

A designação de agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da lei em referência caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que, entre outros critérios, indicará, necessariamente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública para desempenhar as referidas funções.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 7º, I: a autoridade máxima designará, PREFERENCIALMENTE, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. "Necessariamente" torna o item falso.

Pegadinha: "Necessariamente" no lugar de "preferencialmente": a troca mais cobrada do art. 7º.

Cebraspe · APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logistica, Recursos Humanos e Governança) · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 41

Julgue o seguinte item, relativo ao disposto na legislação sobre o pregão e o sistema de registro de preços.

A modalidade de pregão foi considerada inovadora ao instituir o momento de habilitação na fase final do processo licitatório, após a competição entre os participantes, anteriormente ao adjudicatário ser convocado para assinar o contrato. Essa sequência passou a ser a regra para as demais modalidades de licitação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 17: a habilitação depois do julgamento, herdada do pregão, tornou-se a regra para todas as modalidades na Lei 14.133.

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 42

À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

A lei prevê, em regra, sete etapas sequenciais do processo de licitação, o qual se inicia na fase preparatória e se encerra na fase de homologação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 17: preparatória; divulgação do edital; apresentação de propostas e lances; julgamento; habilitação; recursal; homologação. São sete fases, em regra sequenciais.

Pegadinha: Memorize "PDA-JHRH".

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 43

Acerca dos aspectos de licitações e dos bens públicos no que se refere a materiais e estoques, julgue o item seguinte.

Na fase de habilitação de um processo licitatório, o órgão licitante poderá realizar a avaliação da conformidade da proposta para comprovar a aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico, desde que previsto em edital.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 17, § 3º: a avaliação de conformidade (amostras, prova de conceito) ocorre na fase de JULGAMENTO, em relação ao provisoriamente vencedor, e não na habilitação.

Pegadinha: Fase trocada.

1.2 Modalidades, critérios de julgamento e procedimentos auxiliares 10.1

Modalidade	Objeto	Critérios	Dispositivo
Pregão	Bens e serviços **comuns**, inclusive serviços comuns de engenharia. Não serve para obras, serviços especiais de engenharia nem serviços técnicos de natureza intelectual.	Menor preço ou maior desconto	`art. 6º, XLI; art. 29`
Concorrência	Bens e serviços **especiais**; obras e serviços **comuns e especiais** de engenharia	Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto	`art. 6º, XXXVIII`
Concurso	Trabalho técnico, científico ou artístico; prêmio ou remuneração. No de projeto, o vencedor cede os direitos patrimoniais.	Melhor técnica ou conteúdo artístico	`art. 6º, XXXIX; art. 30`
Leilão	Alienação de imóveis ou de móveis inservíveis ou apreendidos. Sem habilitação e sem registro cadastral prévio. Leiloeiro oficial escolhido por credenciamento ou pregão (maior desconto na comissão).	Maior lance	`art. 6º, XL; art. 31`

Modalidade	Objeto	Critérios	Dispositivo
Diálogo competitivo	Obras, serviços e compras com inovação tecnológica ou técnica; impossibilidade de atender à necessidade sem adaptar soluções do mercado; impossibilidade de definir as especificações com precisão. Hipóteses **taxativas**.	Definido no edital da fase competitiva	`art. 6º, XLII; art. 32`

- É **vedado criar** modalidades e **combinar** as existentes (art. 28, § 2º). Convite e tomada de preços deixaram de existir.
- Diálogo competitivo: manifestação de interesse em no mínimo **25 dias úteis**; pré-seleção com critérios do edital, admitidos todos os que os preencherem; comissão de no mínimo **3 servidores efetivos**, admitido assessoramento técnico contratado; fase competitiva com prazo não inferior a **60 dias úteis** (art. 32, § 1º).
- **Técnica e preço**: peso técnico de até 70% (art. 36, § 2º). Para serviços técnicos especializados de projeto, fiscalização ou controle tecnológico acima de R$ 300 mil (valor original), melhor técnica ou técnica e preço com **exatamente 70%** para a técnica (art. 37, § 2º).
- **Maior desconto**: referência é o preço global do edital, e o desconto se estende aos aditivos (art. 34, § 2º). Útil para manutenção predial com quantidades incertas.
- **Menor preço** considera custos indiretos (manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental), objetivamente mensuráveis (art. 34, § 1º).

Procedimento auxiliar `art. 78`	O que é
Credenciamento	Chamamento público para que interessados se credenciem e executem o objeto quando convocados; edital permanentemente aberto. Usos: contratação paralela e não excludente, seleção por terceiros, mercados fluidos (art. 79). Gera inexigibilidade (art. 74, IV).
Pré-qualificação	Seleção prévia de licitantes (condições de habilitação) ou de bens (qualidade), por edital; validade de até 1 ano (art. 80).
PMI	Procedimento de manifestação de interesse: a iniciativa privada propõe estudos e projetos (art. 81).

Procedimento auxiliar `art. 78`	O que é
SRP	Registro formal de preços para contratações futuras; ata vinculativa para o fornecedor, sem obrigação de contratar para a Administração. Ata com vigência de 1 ano, prorrogável por igual período. Admite obras e serviços de engenharia com projeto padronizado e necessidade frequente (art. 85). **Vedada a órgão federal** a adesão a ata estadual, distrital ou municipal (art. 86, § 8º).
Registro cadastral	Cadastro unificado no PNCP (arts. 87 e 88).

Pegadinhas do tópico

- SRP, credenciamento e pré-qualificação **não são modalidades**. Maior desconto **não é modalidade**, é critério.
- Credenciamento ≠ pré-qualificação: "procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por edital, para análise de habilitação" é a pré-qualificação.
- Pregão para obra: sempre errado. Pregão para serviço comum de engenharia (manutenção predial): certo.
- Registro de preços só com unidades, sem o total: permitido na primeira licitação sem histórico, em alimento perecível e em serviço integrado ao fornecimento (art. 82, § 3º).

`33 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

`Cebraspe · TUD (UDESC)/UDESC/Administrador · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 60`

A respeito das licitações, considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Admite-se a utilização do pregão como modalidade licitatória voltada à seleção de leiloeiro oficial pela administração pública, devendo ser adotado o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas.

Certo | **Errado**

`GABARITO: CERTO`

Art. 31, § 1º: se o leilão for feito por leiloeiro oficial, a Administração o seleciona por credenciamento ou por pregão, com critério de maior desconto para as comissões.

Cebraspe · AudCE (TCE RN)/TCE RN/Direito · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 61

Em relação às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item seguinte.

O diálogo competitivo somente pode ser utilizado quando o objeto a ser contratado envolver, simultaneamente, as três seguintes condições: inovação tecnológica; inexistência de soluções disponíveis no mercado para atender a necessidade do contratante; e capacidade da administração pública de definir, com precisão suficiente, as especificações técnicas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 32, I: as condições são inovação tecnológica ou técnica; IMPOSSIBILIDADE de atender à necessidade sem adaptar soluções disponíveis; e IMPOSSIBILIDADE de a Administração definir as especificações com precisão suficiente. O item troca dois requisitos.

Pegadinha: Se a Administração consegue definir a especificação, não há diálogo competitivo.

Cebraspe · GECT (FAPEAL)/FAPEAL/Administração · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 70

Com base na legislação vigente aplicável às licitações públicas, julgue o item que se segue.

Em licitação realizada na modalidade pregão, caso o critério de julgamento adotado seja o de maior desconto, os licitantes deverão apresentar propostas que contenham, necessariamente, os respectivos valores absolutos decorrentes da aplicação do desconto ofertado, sendo vedada a formulação de propostas apenas em termos percentuais.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 34, § 2º, e IN SEGES 73/2022: no maior desconto, o licitante oferta percentual de desconto sobre o preço de referência do edital. Não há obrigação de converter em valores absolutos nem vedação a propostas em percentual.

Pegadinha: Vedação inventada.

Cebraspe · Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Arquivologia · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 110

No que se refere à contratação de bens e serviços, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a IN n.º 5/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Em processos licitatórios, o credenciamento caracteriza-se como o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por edital, destinado à análise das condições de habilitação dos interessados na execução do objeto a ser contratado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A definição dada é a de pré-qualificação (art. 6º, XLIV, e art. 80). Credenciamento é chamamento público para que interessados se credenciem e executem o objeto quando convocados (art. 6º, XLIII, e art. 79).

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 62

A respeito de modalidades licitatórias, julgue o item subsequente.

Inovação da Lei n.º 14.133/2021, o diálogo competitivo consiste em modalidade licitatória à qual se impõe a obrigatoriedade de previsão, em edital, dos critérios para pré-seleção dos licitantes, devendo ser admitidos todos os interessados que preencham os requisitos objetivos estabelecidos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 32, § 1º, II: os critérios de pré-seleção devem estar no edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos.

Cebraspe · Aud (FUB)/FUB · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 63

Com fundamento na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, licitações, parceria público-privada, controle e poderes da administração e improbidade administrativa.

Concorrência, leilão, concurso, pregão e diálogo competitivo são modalidades de licitação previstas na Lei n.º 14.133/2021, sendo defeso ao gestor público combiná-las.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 28, caput e § 2º: são cinco modalidades, e é vedada a criação de outras e a combinação delas.

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Direito · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 111

Em relação ao processo administrativo, ao sistema de registro de preços, aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

É vedado o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, quando for a primeira licitação para o objeto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 82, § 3º, I: é PERMITIDO registro de preços indicando apenas unidades de contratação, sem o total, quando for a primeira licitação para o objeto e não houver registro de demandas anteriores (também alimento perecível e serviço integrado ao fornecimento de bens).

Pegadinha: Exceção legal apresentada como vedação.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 112

No que se refere às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

O credenciamento, a pré-qualificação, a adjudicação e o sistema de registro de preços constituem procedimentos auxiliares dos processos licitatórios.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 78: os procedimentos auxiliares são credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Adjudicação é ato final do processo (art. 71, IV).

Pegadinha: Intrusa na lista. Decore: C-PQ-PMI-SRP-RC.

Cebraspe · TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 113

A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Nos casos de contratações simultâneas em condições padronizadas, a administração pública deverá utilizar o credenciamento, haja vista a sua vantajosidade.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 79, I: o credenciamento PODERÁ ser usado em contratação paralela e não excludente (contratações simultâneas em condições padronizadas). Não há dever de usá-lo.

Pegadinha: "Poderá" × "deverá".

Cebraspe · PCF/PF/Área 1 · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 114

A respeito de licitação, julgue o próximo item.

O sistema de registro de preços consiste em modalidade de licitação destinada a registrar formalmente os preços de bens e serviços para futuras contratações.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 78, IV: o SRP é procedimento auxiliar, não modalidade. As modalidades são só as cinco do art. 28.

Pegadinha: SRP como modalidade: erro recorrente.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 37

À luz da IN/SEGES/ME n.º 73/2022 e da IN/SEGES/ME n.º 65/2021, julgue o item subsequente, relativo à licitação pelo critério de menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, e à pesquisa de preços.

Nas pesquisas de preços, de forma excepcional, pode ser admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nosautos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

IN SEGES 65/2021: excepcionalmente, com justificativa do agente responsável e aprovação da autoridade competente, admite-se estimativa com menos de três preços.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 38

À luz da IN/SEGES/ME n.º 73/2022 e da IN/SEGES/ME n.º 65/2021, julgue o item subsequente, relativo à licitação pelo critério de menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, e à pesquisa de preços.

Os lances intermediários são aqueles iguais ou inferiores ao menor já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior desconto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

IN SEGES 73/2022: lances intermediários são iguais ou INFERIORES ao maior já ofertado (menor preço) ou iguais ou SUPERIORES ao menor já ofertado (maior desconto).

Pegadinha: Sinal invertido no maior desconto.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 39

À luz da IN/SEGES/ME n.º 73/2022 e da IN/SEGES/ME n.º 65/2021, julgue o item subsequente, relativo à licitação pelo critério de menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, e à pesquisa de preços.

No caso de bens e serviços em geral, a proposta cujo valor seja inferior a 60% do valor orçado pela administração pública constitui indício de inexequibilidade.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

IN SEGES 73/2022: para bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade proposta inferior a 50% do orçado. Em obras e serviços de engenharia, inexequível abaixo de 75% (Lei 14.133, art. 59, § 4º).

Pegadinha: 50% bens/serviços; 75% engenharia; 85% garantia adicional.

Cebraspe · TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 40

Com base no Decreto n.º 11.878/2024, que dispõe sobre o credenciamento de licitantes, e na IN/SEGES/ME n.º 73/2022, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto na forma eletrônica, julgue o próximo item.

O critério de julgamento por menor preço ou maior desconto deve desconsiderar os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição e depreciação, para a definição do menor dispêndio à administração pública

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 34, § 1º: o menor dispêndio considera os custos indiretos (manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental), objetivamente mensuráveis.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 64

Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, o pregão é uma modalidade de licitação que pode ser usada para a contratação de obras, sendo obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns; nesse caso, o critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 29, parágrafo único: o pregão não se aplica a obras nem a serviços especiais de engenharia; serve a bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia.

Pegadinha: Pregão para obra: sempre errado.

Cebraspe · TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 65

Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

Na modalidade de licitação leilão, não é exigido registro cadastral prévio, não há fase de habilitação e a homologação deve ocorrer assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 31, § 4º: o leilão não exige registro cadastral prévio, não tem habilitação e é homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetuado o pagamento.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 71

No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Em um pregão cujo objeto envolva serviço comum de engenharia de manutenção predial, caso a administração não disponha de previsão precisa dos quantitativos demandados, admite-se como critério de julgamento o maior desconto ofertado pelas empresas licitantes.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XLI, e art. 33, II: serviço comum de engenharia (manutenção predial) pode ser licitado por pregão com maior desconto, técnica usual quando os quantitativos não são precisos (tabela de referência + desconto).

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 72

No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Na contratação de um projeto básico de engenharia, com valor estimado em R$ 500.000, o julgamento por técnica e preço deverá, obrigatoriamente, considerar a proporção de 70% de valoração da proposta técnica.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 37, § 2º, II: serviços técnicos especializados das alíneas "a", "d" e "h" do inciso XVIII (projetos, fiscalização, controle tecnológico) acima de R$ 300 mil (valor original, atualizado anualmente) são licitados por melhor técnica ou por técnica e preço na proporção de 70% para a proposta técnica.

Pegadinha: Art. 36, § 2º: em técnica e preço comum o peso técnico vai até 70%; no art. 37, § 2º, é fixo em 70%.

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 73

Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

O critério de julgamento de maior desconto é aplicável à contratação de obra na modalidade de concorrência e deve ter como referência o valor médio dos preços apresentados pelas licitantes habilitadas a participar da etapa de abertura das propostas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 34, § 2º: o maior desconto tem como referência o preço global fixado no edital, e o desconto se estende aos aditivos. Não é a média das propostas.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 74

A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

A licitação na modalidade maior desconto é aquela em que o certame é vencido pela licitante que apresentar o maior desconto em relação ao preço estimado pela administração.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Maior desconto é CRITÉRIO DE JULGAMENTO (art. 33, II), não modalidade (art. 28).

Pegadinha: Modalidade × critério de julgamento: confusão deliberada.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 75

No que se refere à gestão de resultados na produção de serviços públicos, às convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, ao paradigma do cliente e à sustentabilidade pública, julgue o próximo item.

As licitações são importantes mecanismos de estímulo à sustentabilidade econômica, social e ambiental, pois os critérios econômicos de melhor preço asseguram contratações sustentáveis na administração pública.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 11, IV, e art. 34, § 1º: o desenvolvimento nacional sustentável é objetivo da licitação e o menor preço considera custos indiretos (manutenção, descarte, ciclo de vida). Critério econômico por si só não assegura sustentabilidade.

Cebraspe · Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 106

No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

É vedada a concessão de direito de preferência em caso de venda de imóveis do patrimônio público.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 77: na venda de imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se às regras do edital, comprove a ocupação do imóvel.

Cebraspe · Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 107

Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A alienação de bem imóvel pertencente a autarquia ou fundação prescinde de autorização legislativa, estando condicionada a prévio procedimento licitatório na modalidade leilão.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 76, I: a alienação de imóveis da Administração direta, autarquias e fundações depende de interesse público justificado, avaliação prévia, AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA e licitação na modalidade leilão.

Pegadinha: "Prescinde de autorização legislativa": falso para autarquias e fundações.

Cebraspe · Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 108

No que diz respeito aos bens, aos serviços e às obras municipais, bem como ao poder de polícia dos municípios, julgue o item subsequente.

No município de Maceió, os bens públicos de natureza imobiliária somente podem ser alienados mediante licitação, desde que comprovado o interesse público, por previsão expressa na lei orgânica municipal.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Pela Lei 14.133 (art. 76, I), reproduzida nas leis orgânicas, a alienação de imóvel exige também avaliação prévia e autorização legislativa, e há hipóteses de licitação dispensada (art. 76, I, "a" a "j"). O "somente" com só dois requisitos torna o item falso.

Cebraspe · ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 109

Com base nas disposições da Lei n.º 13.709/2018 e da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item.

Investidura consiste na aquisição, pelo poder público, mediante dispensa de licitação, de parte de imóvel lindeiro a obra pública, por necessidade de conclusão da obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 76, § 5º: investidura é ALIENAÇÃO, pelo poder público, ao proprietário lindeiro, de área remanescente de obra pública que se tornou inaproveitável isoladamente (ou de imóvel residencial em núcleo anexo a usina hidrelétrica). Não é aquisição.

Pegadinha: Sentido invertido: o poder público vende, não compra.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Judiciária · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 115

Com base na Lei n.º 8.429/1992, na Lei n.º 9.784/1999 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Ao Tribunal Superior Eleitoral é defeso aderir a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 86, § 8º: é vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública FEDERAL a adesão a ata gerenciada por órgão estadual, distrital ou municipal. O TSE é órgão federal.

Pegadinha: Na Câmara (órgão federal) vale a mesma vedação.

Cebraspe · Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Elétrica · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 66

Em relação às licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

O diálogo competitivo consiste em modalidade de licitação prevista para a contratação de objeto que envolva inovação tecnológica, considerando-se a impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; a impossibilidade de as especificações técnicas definidas com precisão pela administração; ou, ainda, outras hipóteses julgadas necessárias pelo agente público, desde que devidamente fundamentadas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 32: as hipóteses do diálogo competitivo são taxativas. Não existem "outras hipóteses julgadas necessárias pelo agente".

Pegadinha: Cláusula aberta inventada.

Cebraspe · Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Elétrica · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 67

Em relação às licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Aplica-se a modalidade pregão à contratação de serviço comum de engenharia, que é considerado todo serviço de engenharia que tenha por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho de qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XXI, "a", e art. 29, parágrafo único: serviço comum de engenharia (ações objetivamente padronizáveis de manutenção, adequação e adaptação, preservadas as características originais) admite pregão.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 116

Julgue o item que se segue, pertinentes aos procedimentos auxiliares das licitações e contratações dispostos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

No procedimento de credenciamento, a administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, o edital de chamamento, de modo a permitir o cadastramento anual de novos interessados.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 79, parágrafo único, I: o edital de chamamento fica à disposição do público para permitir o cadastramento PERMANENTE de novos interessados, não anual.

Cebraspe · APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logistica, Recursos Humanos e Governança) · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 68

Julgue o próximo item, a respeito da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 14.133/2021.

Na Lei n.º 14.133/2021, são contempladas duas novas modalidades que não estavam disponíveis no texto da lei anterior: o pregão e o diálogo competitivo.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Diálogo competitivo é novidade absoluta; o pregão vinha da Lei 10.520/2002 e passou a integrar a lei geral. Em relação ao texto da Lei 8.666, ambos são novos.

Pegadinha: A banca considerou "novas" em relação à Lei 8.666; leia sempre o referencial do item.

Cebraspe · AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 69

De acordo com o que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e alterações, a Lei n.º 14.133/2021 e a Lei n.º 10.520/2002, julgue o item a seguir.

O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação na qual se admite a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão de contratação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 32, § 1º, XI: a comissão de contratação do diálogo competitivo tem ao menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico.

Cebraspe · PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 117

Em relação ao sistema de registro de preços (SRP), julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a doutrina pertinente.

O SRP é uma modalidade de licitação que objetiva registrar os preços de fornecedores para futura contratação pelo poder público.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 78, IV: o SRP é procedimento auxiliar, não modalidade de licitação.

Cebraspe · AFFE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/Jurídica · 2021 · Caderno Licitação e Contratos, nº 118

O SRP consiste em conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras. Acerca do Sistema de Registro de Preços, julgue o item seguinte.

O Sistema de Registro de Preços poderá ser usado quando, pelas características do bem ou serviço, salvo os de engenharia, houver necessidade de contratações frequentes, ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 85: o SRP pode ser usado para obras e serviços de engenharia quando houver projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, e necessidade permanente ou frequente. Não há exclusão genérica da engenharia.

Pegadinha: "Salvo os de engenharia": exclusão inventada.

1.3 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade 10.1

	Inexigibilidade art. 74	Dispensa art. 75
Pressuposto	Competição **inviável**. Rol exemplificativo ("em especial").	Competição possível, mas a lei autoriza não licitar. Rol **taxativo**, interpretação restritiva.
Hipóteses-chave	(I) fornecedor **exclusivo**, comprovado por atestado, contrato, declaração do fabricante, vedada preferência por marca; (II) **artista** consagrado; (III) serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com **notória especialização** (estudos, projetos, pareceres, perícias, fiscalização, treinamento, restauração, controle tecnológico), **vedada para publicidade**; (IV) objetos de **credenciamento**; (V) compra ou locação de **imóvel** cujas características tornem necessária a escolha (antes era dispensa).	(I) obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos abaixo de **R$ 100 mil**; (II) outros serviços e compras abaixo de **R$ 50 mil** (valores originais); (III) licitação deserta ou fracassada há menos de 1 ano; (IV, "k") obras de arte e **objetos históricos**; (VI) segurança nacional; (VIII) **emergência ou calamidade**: parcelas concluídas em até **1 ano da ocorrência**, vedadas prorrogação e recontratação; (XIII) profissional de notória especialização para **comissão de avaliação técnica**.

	Inexigibilidade art. 74	Dispensa art. 75
Restrições	No inciso III, é vedada a subcontratação e a atuação de profissionais distintos dos que justificaram a inexigibilidade (§ 4º). Locação de imóvel exige avaliação prévia, certificação de inexistência de imóvel público vago e justificativa da singularidade (§ 5º).	Fracionamento: somam-se as despesas do exercício na mesma unidade gestora e no mesmo ramo (§ 1º).

- Processo de contratação direta (art. 72): documento de formalização de demanda e, se for o caso, ETP, análise de riscos, TR ou projeto básico; estimativa de despesa; parecer jurídico; demonstração de recursos orçamentários; habilitação; razão da escolha; **justificativa de preço**; autorização. Sem estimativa pelos meios usuais, o contratado comprova **previamente** a compatibilidade de seus preços (art. 23, § 4º).
- Contratação direta indevida com dolo, fraude ou erro grosseiro: contratado e agente respondem **solidariamente** pelo dano (art. 73).
- **Licitação dispensada** (alienações, art. 76) é outra figura: a própria lei afasta a licitação. Imóveis da Administração direta, autarquias e fundações: interesse público, avaliação, **autorização legislativa** e leilão. Investidura = **alienação** ao lindeiro de área remanescente inaproveitável.

Pegadinha nº 1 da Câmara

"Há dispensa de licitação quando inviável a competição, como no caso de fornecedor exclusivo" (Câmara 2026, item 77): **Errado**. Inviável = inexigível. Objeto histórico = dispensa. Comissão técnica com notória especialização = dispensa. Pareceres e perícias com notória especialização = inexigibilidade.

15 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · ATR - ECiv (DER AL)/DER AL · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 91

Com relação à aquisição de bens e serviços, julgue o item seguinte, à luz da Lei n.º 14.133/2021.

Configura hipótese legal de dispensa de licitação a contratação de empresas de notória especialização para elaboração de pareceres, perícias e avaliações em geral, concernentes a obras e serviços de engenharia.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Art. 74, III, "b": pareceres, perícias e avaliações com profissional ou empresa de notória especialização são hipótese de INEXIGIBILIDADE (inviabilidade de competição), não de dispensa.

Pegadinha: Notória especialização → inexigibilidade (art. 74). A dispensa (art. 75) é rol taxativo com competição possível.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 92

Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações.

A licitação é dispensável no caso de contratação de profissional técnico de notória especialização para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 75, XIII: é dispensável a licitação para contratar profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização.

Pegadinha: Exceção que confunde: notória especialização que gera DISPENSA (comissão de técnica), não inexigibilidade.

Cebraspe · Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 93

À luz do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, julgue o item a seguir.

A dispensa de licitação em projetos de pesquisa e desenvolvimento é a principal estratégia para redução de custos, pois possibilita a simplificação dos processos e a redução significativa dos custos operacionais e administrativos, tornando-se a melhor opção para todas as etapas de um projeto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A dispensa é exceção taxativa (art. 75, IV, "c", e V, para P&D e inovação), usada quando presentes os requisitos legais. Não é "a melhor opção para todas as etapas".

Pegadinha: Generalização absoluta ("todas as etapas", "melhor opção").

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 94

Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Em casos de emergência ou de calamidade pública, é dispensável a licitação para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de seis meses, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 75, VIII: em emergência ou calamidade, a dispensa abrange parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas em até 1 ANO, contado da OCORRÊNCIA da emergência ou calamidade, vedadas prorrogação e recontratação da mesma empresa.

Pegadinha: Lei 8.666: 180 dias. Lei 14.133: 1 ano, contado da ocorrência (não da assinatura).

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 95

Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Os contratos celebrados, por meio de contratações diretas por inexigibilidade de licitação, com empresas de notória especialização para elaboração de estudos técnicos ou projetos executivos poderão prever cláusula de subcontratação de empresas para execução de parte do objeto contratado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 74, § 4º: nas inexigibilidades por notória especialização (inciso III), é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos dos que justificaram a inexigibilidade.

Cebraspe · Adm (PF)/PF · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 96

De acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, acerca das licitações públicas.

Nas hipóteses do processo de contratação direta, poderá ser realizada a comprovação, a qualquer momento, da compatibilidade dos preços praticados pelo contratado com os valores praticados no mercado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 23, § 4º: na contratação direta, quando não for possível estimar o valor pelos parâmetros usuais, o contratado deve comprovar PREVIAMENTE que seus preços estão conformes com os praticados em contratações semelhantes. Não é "a qualquer momento".

Cebraspe · PCF/PF/Área 3 · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 97

Com base nas legislações aplicáveis à governança de TI, julgue o item seguinte.

Considere que o comando da Polícia Federal tenha solicitado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) a aquisição urgente de um sistema avançado para quebrar senhas e descriptografia de dispositivos eletrônicos paracomunicação em operações estratégicas e fronteiriças do Brasil. Considere, ainda, que a aquisição se ampara em uma ameaça iminente de ciberataques identificada pela PF que poderia comprometer a segurança nacional, de acordo como o estabelecido pelo Ministro de Estado da Defesa. Nessa situação hipotética, conforme a Lei n.º 14.133/2021, a PF poderia realizar a aquisição em apreço por meio de contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 75, VI: contratação que possa comprometer a segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro da Defesa, é hipótese de DISPENSA, não de inexigibilidade.

Pegadinha: O enunciado copia o inciso da dispensa e pede "inexigibilidade".

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 98

No que se refere às normas de licitação e contratos administrativos previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A locação, pela administração pública, de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração pública cujas características ou necessidades de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha configura hipótese de dispensa de licitação segundo a Lei n.º 8.666/1993, ao passo que figura como causa de inexigibilidade de licitação na Lei n.º 14.133/2021.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 74, V: a locação de imóvel cujas características de instalação e localização tornem necessária sua escolha passou a ser inexigibilidade. Na Lei 8.666 era dispensa (art. 24, X).

Pegadinha: Mudança de natureza cobrada com frequência.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 99

Julgue o item subsequente, a respeito de contratação direta de obras e serviços de engenharia e arquitetura, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública.

Desde que caracterizada a inviabilidade de competição e demonstrada notória especialização, é permitida a contratação por inexigibilidade de projetos básico e executivo de obras.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 74, III, "a": estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou executivos podem ser contratados por inexigibilidade com profissional ou empresa de notória especialização, demonstrada a inviabilidade de competição.

Pegadinha: A obra em si não; só os serviços técnicos especializados (projeto).

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área" · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 100

Quanto à delegação dos serviços públicos, ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, julgue o item a seguir.

Cabe contratação direta de fornecedor da administração pública, mediante dispensa de licitação, quando a competição for inviável para o objeto do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 74, caput: competição inviável gera INEXIGIBILIDADE. A dispensa (art. 75) pressupõe competição possível que a lei autoriza afastar.

Pegadinha: Inviável → inexigível. Possível mas dispensável → dispensa.

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 101

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 74, IV: é inexigível a licitação para objetos que devam ou possam ser contratados por credenciamento.

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 102

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

É inexigível a licitação que tenha por objeto a aquisição de objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que tal aquisição seja inerente às finalidades do órgão ou compatível com elas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 75, IV, "k": aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, inerente às finalidades do órgão, é hipótese de DISPENSA.

Pegadinha: Objeto histórico = dispensa; artista consagrado = inexigibilidade (art. 74, II).

Cebraspe · AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área" · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 103

A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

No caso de locação, a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis é requisito para contratação por inexigibilidade de licitação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 74, § 5º, II: na locação por inexigibilidade, exige-se certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto (além de avaliação prévia e justificativa da singularidade).

Cebraspe · ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 104

Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

Os casos de dispensa de licitação previstos na lei em comento não são, em princípio, passíveis de interpretação ampliativa ou de outros mecanismos hermenêuticos para ampliar o alcance da lei.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

As hipóteses do art. 75 são taxativas e interpretadas restritivamente, porque excepcionam o dever de licitar (CF, art. 37, XXI).

Cebraspe · APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logistica, Recursos Humanos e Governança) · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 105

Com base na lei de licitações e contratos administrativos vigente no Brasil, julgue o item a seguir.

Configura-se transgressão disciplinar a contratação direta devido à inexigibilidade de licitação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de profissionais da área de propaganda.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 74, III: é vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Contratação direta indevida gera responsabilidade do agente (art. 73).

Pegadinha: Publicidade: única vedação expressa do art. 74, III.

1.4 Planejamento: ETP, termo de referência, projeto básico e regimes 10.5 e 10.7

A fase preparatória (art. 18) é o coração do edital no item 10.7. A cadeia é: **demanda → ETP → (TR | anteprojeto | projeto básico) → orçamento → edital e minuta**.

Documento	Definição legal	Conteúdo que cai
ETP art. 6º, XX; art. 18, §§ 1º a 3º	Primeira etapa do planejamento: caracteriza o interesse público e a **melhor solução**; dá base ao anteprojeto, ao TR ou ao projeto básico, se concluir pela viabilidade.	13 elementos; **obrigatórios**: descrição da necessidade (I), estimativa das quantidades (IV), estimativa do valor (VI), justificativa do parcelamento ou não (VIII) e posicionamento conclusivo (XIII). Os demais, se omitidos, exigem justificativa. Em obras e serviços **comuns** de engenharia, a especificação pode ficar só no TR ou projeto básico, dispensando-se a elaboração de projetos (§ 3º). O ETP nunca é dispensado por esse parágrafo.

Documento	Definição legal	Conteúdo que cai
Termo de referência art. 6º, XXIII	Documento para contratação de **bens e serviços**.	Objeto, quantitativos, **prazo do contrato** e prorrogação; fundamentação; descrição da solução; requisitos; modelo de execução; **modelo de gestão**; critérios de medição e pagamento; seleção do fornecedor; estimativa; adequação orçamentária.
Anteprojeto art. 6º, XXIV	Peça técnica com os subsídios para elaborar o **projeto básico**. Base da contratação integrada.	Demonstração da necessidade, condições de solidez, segurança e durabilidade, prazo, estética do projeto arquitetônico, parâmetros de adequação, levantamento topográfico, memorial descritivo.
Projeto básico art. 6º, XXV	Elementos necessários e suficientes, com precisão adequada, para **definir e dimensionar** a obra; assegura viabilidade técnica e tratamento do impacto ambiental; permite avaliar custo e definir métodos e prazo.	Levantamentos e sondagens; soluções técnicas **globais e localizadas**, detalhadas para **evitar** reformulações de qualidade, preço e prazo; métodos construtivos; subsídios para suprimentos e gestão; **orçamento detalhado** com quantitativos e preços.
Projeto executivo art. 6º, XXVI	Elementos necessários e suficientes à **execução completa** da obra, com detalhamento das soluções do básico.	Vedada obra sem projeto executivo, salvo o art. 18, § 3º (art. 46, § 1º).

Regimes de execução de obras e serviços de engenharia art. 46

Regime	Quem faz o projeto	Como se mede e paga	Quando usar
Empreitada por **preço unitário** (XXVIII)	Administração (básico); executivo pode ser do contratado	Quantidades executadas × preços unitários	Quantitativos imprecisos por natureza: fundações, terraplenagem, reformas
Empreitada por **preço global** (XXIX)	Administração	Etapas do cronograma vinculadas a metas	Projeto preciso, quantitativos confiáveis
Empreitada **integral** (XXX)	Administração	Global; entrega do empreendimento em operação	Objeto completo, "chave na mão"
Tarefa (XXXI)	Administração	Preço certo; mão de obra para pequenos trabalhos, com ou sem materiais	Pequenos serviços
Integrada (XXXII)	Contratado: **básico e executivo**, a partir do anteprojeto	Global, por etapas e metas	Inovação, metodologias diferenciadas
Semi-integrada (XXXIII)	Contratado: só o **executivo**. Pode alterar o básico com **autorização prévia** e demonstração de superioridade, assumindo os riscos (§ 5º).	Global, por etapas e metas	Liberdade de método executivo
Fornecimento e prestação de serviço associado (XXXIV)	Variável	Fornecimento + operação ou manutenção por tempo determinado	Equipamentos com operação

- Regimes II a VI (global, integral, tarefa, integrada, semi-integrada) são licitados por preço global, com medição por etapas vinculadas a metas, **vedada a remuneração por preços unitários** (art. 46, § 9º).
- Matriz de riscos **obrigatória** em obras de grande vulto e em integrada e semi-integrada (art. 22, § 3º). Na integrada e semi-integrada, valores só mudam nas hipóteses do art. 133 (caso fortuito, adequação técnica a pedido da Administração, alteração do básico autorizada, evento da matriz atribuído à Administração).

- Licença prévia, se o licenciamento for da Administração: obtida **antes da divulgação do edital** (art. 115, § 4º).

Orçamento estimado e reajuste `arts. 23 a 25`

- Obras: custo a partir do **SINAPI** (edificações) ou **SICRO** (infraestrutura de transportes), depois contratações similares, tabelas oficiais e pesquisa (art. 23, § 2º). Estados e municípios só usam sistemas próprios se **não houver recurso da União** (§ 3º).
- Na integrada e semi-integrada: orçamento sintético balizado em SINAPI/SICRO sempre que o anteprojeto permitir; métodos expeditos ou paramétricos só para frações não detalhadas; pode haver parcela de risco (§ 5º).
- O orçamento pode ser **sigiloso**, com divulgação dos quantitativos; torna-se público logo após o julgamento. No maior desconto, consta do edital (art. 24).
- **Índice de reajuste obrigatório no edital, qualquer que seja o prazo do contrato, com data-base vinculada à data do orçamento estimado**, admitido mais de um índice específico ou setorial (art. 25, § 7º).
- Serviços contínuos: reajuste por índice sem mão de obra dedicada; **repactuação** com dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra (§ 8º).
- Grande vulto (acima de R$ 200 milhões, valor original): programa de integridade em até 6 meses (§ 4º). O edital pode exigir percentual mínimo de mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica ou de egressos do sistema prisional (§ 9º).

Habilitação técnica e julgamento em obras `arts. 59 e 67`

- Atestados com quantidades mínimas de até **50%** das parcelas de maior relevância, **vedadas limitações de tempo e de local** (art. 67, § 2º). Provas alternativas de experiência não valem para obras e serviços de engenharia (§ 3º). Profissionais indicados devem participar da obra; substituição só por equivalente ou superior, aprovada (§ 6º).
- Vistoria prévia é **direito** do licitante, substituível por declaração do responsável técnico (art. 63, §§ 2º e 3º).
- Obras: proposta abaixo de **75%** do orçado é inexequível (presunção relativa); abaixo de **85%**, exige **garantia adicional** igual à diferença (art. 59, §§ 4º e 5º).
- Garantia de proposta até **1%** do valor estimado (art. 58).

`54 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

`Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 4 · Caderno 03, nº 170`

No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

Na empreitada por preço unitário, a execução da obra ou do serviço é contratada por preço certo de unidades determinadas.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XXVIII: empreitada por preço unitário é a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Cópia literal.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 44

A respeito de aspectos pertinentes à fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão, no edital, de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data de apresentação da proposta.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 25, § 7º: é obrigatória a previsão de índice de reajustamento, independentemente do prazo do contrato, mas com data-base vinculada à data do ORÇAMENTO ESTIMADO, não à da proposta.

Pegadinha: Data-base = orçamento estimado. Proposta era a regra da Lei 8.666.

Cebraspe · Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 45 · Caderno 03, nº 117

Acerca do estudo preliminar, da engenharia de custos, da viabilidade, do planejamento e do controle das construções, julgue o item subsecutivo.

A especificação do objeto do estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, desde que demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e de qualidade almejados.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 18, § 3º: no ETP de obras e serviços comuns de engenharia, demonstrada a inexistência de prejuízo para aferir desempenho e qualidade, a especificação do objeto pode ser feita apenas em TR ou projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Pegadinha: O que se dispensa são os projetos, não o ETP.

Cebraspe · TUD (UDESC)/UDESC/Administrador · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 76

A respeito das licitações, considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Havendo, no procedimento licitatório, alternativamente à opção de compra, a possibilidade de locação dos bens, esta deverá ser preferencialmente adotada.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 44: quando houver possibilidade de compra ou locação, o ETP deve comparar custos e benefícios de cada opção e indicar a mais vantajosa. Não há preferência legal pela locação.

Cebraspe · Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 46

Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na legislação e na jurisprudência do STF. Independentemente do prazo de duração dos contratos administrativos, é obrigatório que neles seja estabelecido índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data de assinatura do contrato, admitindo-se mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 25, § 7º e art. 92, § 3º: a data-base vincula-se à data do orçamento estimado, não à assinatura do contrato. O resto do item (mais de um índice específico ou setorial) está correto.

Pegadinha: Tudo certo exceto a data-base.

Cebraspe · OFA (TJ PA)/TJ PA · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 77

No que concerne a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas compras realizadas pela administração pública, é vedada a adoção do parcelamento quando o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 40, § 3º, III: o parcelamento não será adotado quando a padronização ou a escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 82

Julgue o item subsecutivo, relativo a anulação, revogação, sanções e recursos administrativos no âmbito das licitações e contratações públicas.

Suponha que, durante o curso de um processo licitatório, quase na fase de assinatura do contrato com o licitante vencedor, tenha sido constatado que, equivocadamente, a administração licitante não havia indicado os créditos orçamentários que dariam suporte ao pagamento das parcelas contratuais que venceriam naquele exercício. Nessa situação, a autoridade competente deverá revogar o certame.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A falta de indicação dos créditos orçamentários é vício de legalidade (art. 150, sob pena de nulidade). O caminho é sanear (art. 71, I) ou anular (art. 71, III). Revogação exige razão de conveniência ligada a fato superveniente (art. 71, II e § 2º).

Pegadinha: Vício → saneamento ou anulação; conveniência → revogação.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 83

No que se refere às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, deve-se exigir garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 59, § 5º: em obras e serviços de engenharia, proposta inferior a 85% do orçado exige garantia adicional igual à diferença entre o orçado e a proposta.

Pegadinha: 85% aparece também no art. 59, § 4º (75% = presunção de inexequibilidade em obras).

Cebraspe · Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 5

Cláudio, servidor público lotado no setor de licitações do CNPq, recebeu de seu superior hierárquico a tarefa de instruir processo administrativo para contratação de mão de obra a fim de efetuar pequenos trabalhos, tendo sido estipulado preço certo para o contrato, que deverá incluir também o fornecimento de materiais.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte à luz da Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos, e da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública.

Cláudio deverá indicar o regime de contratação integrada, tendo em vista a necessidade de fornecimento de materiais pela contratada.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXXI: mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, é a contratação por tarefa. A contratação integrada (inciso XXXII) envolve elaborar projetos básico e executivo e executar a obra.

Pegadinha: O fornecimento de materiais não define o regime: na tarefa ele pode ou não existir.

Cebraspe · Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 6

Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Concorrência é a modalidade licitatória utilizada para a contratação de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de maior desconto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXXVIII e XLI: bens e serviços comuns são objeto do pregão (menor preço ou maior desconto). A concorrência serve a bens e serviços especiais e a obras e serviços comuns e especiais de engenharia.

Pegadinha: Definição do pregão atribuída à concorrência. Decore a tabela modalidade × objeto.

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 7

Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item que se segue.

Diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XLII: diálogo competitivo é a modalidade para contratação de obras, serviços e compras, com diálogos com licitantes previamente selecionados por critérios objetivos.

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 8

A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

A medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas em uma obra caracteriza uma situação de sobrepreço.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, LVII, "a": medir quantidades superiores às executadas é hipótese de superfaturamento (dano consumado). Sobrepreço (inciso LVI) é preço orçado ou contratado expressivamente acima do mercado.

Pegadinha: Sobrepreço está no preço (orçamento ou contrato); superfaturamento está no pagamento ou na execução (dano).

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 9

No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

O projeto básico de uma obra pública deve caracterizar os aspectos gerais da obra e conter soluções técnicas globais, de modo a permitir, por ocasião da elaboração do projeto executivo e à luz das investigações complementares, detalhamentos que resultem em reformulações no que diz respeito à qualidade, ao preço e ao prazo.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXV, "b": o projeto básico deve ter soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, justamente para evitar reformulações de qualidade, preço e prazo na fase do projeto executivo.

Pegadinha: Inverteu a finalidade: o projeto básico existe para evitar reformulações, não para permiti-las.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 10

Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

O estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, compondo a fase de apresentação de propostas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XX: o ETP é o documento da primeira etapa do planejamento e integra a fase preparatória (art. 18), não a fase de apresentação de propostas.

Pegadinha: A primeira metade está certa; o erro está no final ("fase de apresentação de propostas").

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 11

Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Requisitos da contratação e da estética do projeto arquitetônico são elementos previstos no termo de referência.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXIII: o termo de referência traz definição do objeto, fundamentação, descrição da solução, requisitos da contratação, modelos de execução e de gestão, critérios de medição e pagamento, seleção do fornecedor, estimativa e adequação orçamentária. "Estética do projeto arquitetônico" não é elemento do TR.

Pegadinha: Item verdadeiro pela metade (requisitos) + elemento estranho (estética).

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 12

Com relação à contratação de obras e concessão de serviços de engenharia na esfera pública, considerando a atual legislação brasileira, julgue o próximo item.

O projeto básico de uma ponte rodoviária em uma estrada municipal deve se ater aos elementos suficientes à caracterização geral da obra, estabelecendo soluções globais com a flexibilidade necessária para permitir que o projeto executivo detalhe as soluções técnicas localizadas, tais como o tipo de fundação mais apropriado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXV, "b": o projeto básico deve conter soluções técnicas globais E localizadas. O tipo de fundação é decisão do projeto básico (com sondagens, alínea "a"), não pode ser empurrado para o executivo.

Pegadinha: Fundação, sondagem e solução estrutural são do projeto básico.

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 13

Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

Superfaturamento é o dano comprovado à administração pública; uma das hipóteses de ocorrência desse fato é a deficiência na execução de obras, que resulte na diminuição da sua segurança, qualidade ou vida útil.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, LVII, "b": superfaturamento é o dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, pela deficiência na execução de obras que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança.

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 14

À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Anteprojeto é a peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto executivo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXIV: anteprojeto é a peça técnica com os subsídios necessários à elaboração do projeto BÁSICO, não do executivo.

Pegadinha: Cadeia: anteprojeto → projeto básico → projeto executivo. A banca pula um degrau.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 15

No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, o responsável pela fiscalização de uma obra pode autorizar a medição de determinados serviços que não tenham sido executados ou tenham sido concluídos parcialmente em determinado mês, desde que, no mês seguinte, ocorra a execução completa dos serviços medidos no mês anterior.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Medir serviço não executado é medição de quantidades superiores às executadas, hipótese de superfaturamento (art. 6º, LVII, "a"). A liquidação exige execução comprovada (art. 140 e Lei 4.320/1964, art. 63); não existe "medição antecipada".

Pegadinha: A "compensação no mês seguinte" é a isca: continua sendo pagamento antecipado irregular.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 16

A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

No regime de contratação semi-integrada de uma obra pública, o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, além de executar os procedimentos necessários e suficientes para a entrega final da obra.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XXXIII: na semi-integrada o contratado elabora e desenvolve o projeto executivo, executa a obra e realiza as operações necessárias à entrega final. O projeto básico é da Administração.

Pegadinha: Integrada: contratado faz básico + executivo. Semi-integrada: só o executivo.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 17

Em relação a convênios e termo de referência, julgue o próximo item.

O proponente deverá apresentar o termo de referência previamente à celebração de convênio cujo objeto seja a execução de obras e serviço de engenharia, independentemente do regime de contratação.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Em convênios (Decreto 11.531/2023 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023), para obras e serviços de engenharia o proponente apresenta projeto básico (ou anteprojeto, conforme o regime); o termo de referência é o documento de aquisição de bens e serviços. O "independentemente do regime" torna o item falso.

Pegadinha: "Independentemente de" é palavra de risco no Cebraspe.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 18

Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Serviços contínuos são aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, que pode ser prorrogado, desde que de forma justificada e pelo prazo necessário à conclusão do seu objeto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XVII: a definição dada é a de serviço não contínuo ou contratado por escopo. Serviço contínuo (inciso XV) atende necessidades permanentes ou prolongadas da Administração.

Pegadinha: Troca de definições entre incisos vizinhos do art. 6º.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 19

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Trabalhos relativos ao gerenciamento de obras e serviços são classificados como serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XVIII, "d": fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços são serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 20

A respeito das atividades de aquisição de materiais e elaboração de projeto básico e termo de referência para contratação de obras e serviços, bem como das atividades de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços, julgue o próximo item.

O termo de referência é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, sendo nele registradas todas as opções tecnológicas consideradas possíveis para atender a determinada demanda, além dos diferentes critérios empregados na análise (como eficiência, custo, sustentabilidade) para a escolha da opção mais vantajosa.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A definição transcrita é a do ETP (art. 6º, XX, e art. 18, § 1º), que registra as alternativas e escolhe a melhor solução. O TR (art. 6º, XXIII) vem depois e detalha a solução escolhida.

Pegadinha: ETP = "qual solução?"; TR/projeto básico = "como contratar a solução escolhida".

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 21

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Na contratação por empreitada integral, caracteriza-se sobrepreço qualquer item unitário com valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, LVI: na empreitada integral (e por preço global, integrada e semi-integrada), o sobrepreço se afere pelo valor global do objeto. Sobrepreço em item unitário só se aplica a contratações por preços unitários de serviço.

Pegadinha: Regime global → sobrepreço no global; regime unitário → sobrepreço por item.

Cebraspe · Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 47

A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

No processo licitatório para aquisição de bens, o valor estimado é definido com base no menor preço.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 23: o valor estimado deve ser compatível com os preços de mercado, obtido pela combinação de parâmetros (painel de preços, contratações similares, mídia especializada, pesquisa com fornecedores etc.), e não simplesmente pelo menor preço.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 48

Em um contrato público regido pela Lei n.o 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

O edital de licitação poderia definir duas possíveis datas-bases para o reajustamento de preço do projeto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 25, § 7º: há uma única data-base, vinculada à data do orçamento estimado. O que pode ser plural é o índice ("mais de um índice específico ou setorial").

Pegadinha: Pluralidade de índices ≠ pluralidade de datas-base.

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 49

A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

O BDI corresponde ao valor das despesas diretas e do lucro da empresa.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983/2013, art. 9º: o BDI é o percentual das despesas INDIRETAS (administração central, tributos, risco, seguro, garantia, despesas financeiras) mais o lucro, aplicado sobre o custo direto.

Pegadinha: "Bonificações e Despesas Indiretas": o próprio nome desmente o item.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 50

A Lei n.º 14.133/2021 estabelece o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) como parâmetro para a estimativa do custo da contratação. Acerca desse sistema e das boas práticas de orçamentação, julgue o item seguinte.

O referido sistema divulga periodicamente relatórios com composições de custos de diversos serviços da construção civil, podendo o preço correspondente ser estimado mediante o acréscimo de bonificações e despesas indiretas (BDI) — valor percentual que computa o lucro e as despesas indiretas, como administração central, despesas financeiras e imposto de renda.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 9º, e Súmula TCU 254: IRPJ e CSLL são tributos de natureza direta e personalística e NÃO integram o BDI. Os demais elementos citados (lucro, administração central, despesas financeiras) estão corretos.

Pegadinha: IR/CSLL no BDI: pegadinha clássica.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 51

Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

O posicionamento conclusivo a respeito da adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina deverá estar descrito no estudo técnico preliminar.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 18, § 1º, XIII: o ETP deve conter posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 52

Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Requisitos da contratação e justificativas para o parcelamento ou não da contratação são elementos previstos no estudo técnico preliminar.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 18, § 1º, III e VIII: requisitos da contratação e justificativas para o parcelamento ou não são elementos do ETP.

Pegadinha: Requisitos aparecem no ETP e no TR; estética, não.

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 53

À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão, no edital de licitação, de índice de reajustamento de preço com data-base vinculada à data de apresentação da proposta.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 25, § 7º: data-base vinculada à data do orçamento estimado, e não à da apresentação da proposta.

Pegadinha: Mesma pegadinha cobrada em 2024, 2025 e 2026.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 54

A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas licitações de serviços contínuos, o reajustamento será feito pelo critério de repactuação quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 25, § 8º: reajuste em sentido estrito (por índice) quando NÃO houver dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra; repactuação quando HOUVER dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra.

Pegadinha: Repactuação ⇔ mão de obra dedicada.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Policia Judicial · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 55

Acerca do exercício da função pública pelos agentes públicos e de princípios e procedimentos relativos à licitação pública, julgue os itens seguintes.

Com base no princípio da isonomia e da economicidade, a administração pública pode, nas compras, dar preferência para bens manufaturados que atendam a normas técnicas brasileiras, ainda que a capacidade de produção desses bens seja inferior à quantidade que se pretenda adquirir, desde que esteja previsto no edital que a compra da quantidade complementar de bens será feita por outro fornecedor.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 26, § 5º: a margem de preferência não se aplica quando a capacidade de produção no País for inferior à quantidade a ser adquirida. A lei não prevê complementação por outro fornecedor.

Pegadinha: Solução "criativa" que a lei não prevê.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 56

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Nas contratações de obras de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 25, § 4º: em obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deve prever programa de integridade pelo vencedor em até 6 meses da celebração do contrato.

Pegadinha: Grande vulto (art. 6º, XXII): acima de R$ 200 milhões, valor original atualizado anualmente.

Cebraspe · AJ TRE MT/TRE MT/Apoio Especializado/Biblioteconomia · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 57

No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

A referida lei faculta à administração pública exigir, no edital de licitação, conforme disposto em regulamento, que um percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 25, § 9º, II: o edital poderá, na forma de regulamento, exigir percentual mínimo de mão de obra de oriundos ou egressos do sistema prisional (e, inciso I, de mulheres vítimas de violência doméstica).

Pegadinha: "Faculta" está correto: é "poderá".

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 78

Com referência a aquisições públicas e governança, julgue o item seguinte.

No Brasil, a vigente legislação de compras determina que, ao se executar indiretamente serviços de engenharia, pode-se adotar o regime por preço unitário.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 46, I: a empreitada por preço unitário é um dos regimes de execução indireta de obras e serviços de engenharia.

Cebraspe · Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 84

A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

Ainda que não tenha ocorrido fato superveniente, a autoridade competente poderá revogar o processo licitatório por conveniência e oportunidade.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 71, § 2º: o motivo determinante da revogação deve resultar de fato superveniente devidamente comprovado.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 85

Segundo o edital de licitação de uma obra pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, as empresas licitantes deveriam estar registradas no CREA, e a experiência de cada empresa deveria ser demonstrada mediante a apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional. Uma das licitantes alegou que, apesar de não ter registro no CREA, possuía entre seus colaboradores engenheiros habilitados para executar o contrato, detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Após o processo licitatório, na execução do respectivo contrato, os profissionais apresentados na fase de habitação que forem aprovados pela contratante deverão participar da execução da obra.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 67, § 6º: os profissionais indicados devem participar da obra, admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, aprovada pela Administração.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 86

No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

A comprovação da qualificação técnico-profissional para a execução de obras e serviços de engenharia com características semelhantes à do objeto contratado poderá ser feita por meio de certidões de acervo técnico emitidas pelo conselho profissional competente ou por meio de provas alternativas, previstas no edital de licitação, de que o profissional possui o conhecimento técnico e a experiência requeridos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 67, § 3º: provas alternativas da qualificação técnica são admitidas, salvo para obras e serviços de engenharia. Nelas vale o atestado/CAT do conselho.

Pegadinha: A exceção da lei é justamente engenharia.

Cebraspe · Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 87

À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

A verificação da conformidade das propostas pode ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 59, § 1º: a verificação da conformidade pode ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

Cebraspe · Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 88

À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

Pode-se exigir, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, limitada a 5% do valor estimado para a contratação.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 58, § 1º: a garantia de proposta é limitada a 1% do valor estimado. (5% é o limite usual da garantia contratual, art. 98.)

Pegadinha: Garantia de proposta 1%; garantia contratual até 5% (até 10% com justificativa; até 30% em grande vulto com seguro-garantia e cláusula de retomada).

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 89

Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, será obrigatória a vistoria prévia.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 63, § 2º: quando a avaliação do local for imprescindível, o edital PODERÁ exigir que o licitante declare conhecer o local, ASSEGURADO a ele o direito de vistoria prévia. O § 3º admite substituir a vistoria por declaração do responsável técnico. A vistoria é direito, não obrigação.

Pegadinha: Vistoria: direito do licitante, substituível por declaração.

Cebraspe · Papis (POLC AL)/POLC AL · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 22

Julgue o próximo item, relativo a processo administrativo no âmbito da administração pública, atos administrativos, licitações e contratos administrativos, poder de polícia e processo administrativo disciplinar.

De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, credenciamento é o procedimento seletivo prévio à licitação, cuja convocação é feita por edital e que se destina à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XLIV: a definição é de pré-qualificação. Credenciamento (inciso XLIII) é chamamento público para que interessados se credenciem e executem o objeto quando convocados.

Pegadinha: Os instrumentos auxiliares (art. 78) são sempre trocados entre si.

Cebraspe · Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 23

Determinada obra pública, licitada pela Lei n.º 14.133/2021 e contratada pelo regime de contratação semi-integrada, teve uma prorrogação de prazo de execução aceita pela fiscalização, com o devido acréscimo de administração local. Além disso, com objetivo de inovar tecnologicamente, a contratada pleiteou a alteração do projeto estrutural do prédio previsto no projeto básico, cuja solução foi considerada na matriz de riscos do contrato como uma obrigação de meio.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

No caso apresentado, a prorrogação do prazo de execução contratual sem a devida justificativa caracteriza situação de superfaturamento.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, LVII, "d": a prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração é hipótese de superfaturamento.

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 24

Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

A referida lei define licitação internacional como a licitação que é processada em território nacional com a participação de licitantes estrangeiros, ou cujo objeto contratual deve ser executado totalmente em território estrangeiro, ou na qual o agente de contratação é estrangeiro.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXXV: licitação internacional é a processada no território nacional com admissão de licitantes estrangeiros (com possível cotação em moeda estrangeira) ou aquela cujo objeto pode ou deve ser executado no todo ou em parte no exterior. Agente de contratação estrangeiro não é critério.

Pegadinha: Acréscimo absurdo ("agente estrangeiro") + troca de "no todo ou em parte" por "totalmente".

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 25

Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Os termos de referência devem estabelecer o prazo de entrega para os itens contratados.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXIII, "a": o TR define o objeto, os quantitativos, o prazo DO CONTRATO e, se for o caso, a possibilidade de prorrogação. A banca não aceitou "prazo de entrega" como elemento obrigatório do TR.

Pegadinha: Item polêmico: o Cebraspe pune troca de termos técnicos ("prazo do contrato" ≠ "prazo de entrega").

Cebraspe · Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 79

Determinada obra pública, licitada pela Lei n.º 14.133/2021 e contratada pelo regime de contratação semi-integrada, teve uma prorrogação de prazo de execução aceita pela fiscalização, com o devido acréscimo de administração local. Além disso, com objetivo de inovar tecnologicamente, a contratada pleiteou a alteração do projeto estrutural do prédio previsto no projeto básico, cuja solução foi considerada na matriz de riscos do contrato como uma obrigação de meio.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Por se tratar de inovação tecnológica em uma contratação semi-integrada, a contratada tem liberdade para alterar a solução estrutural apresentada no projeto básico.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 46, § 5º: na semi-integrada o projeto básico só pode ser alterado com prévia autorização da Administração e demonstração da superioridade da inovação, com o contratado assumindo integralmente os riscos. Não há "liberdade".

Cebraspe · AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 26

Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Essa peça técnica, denominada projeto básico, além de possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, assegura a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XXV: o projeto básico assegura a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental e possibilita avaliar o custo da obra e definir métodos e prazo de execução. Cópia do conceito legal.

Cebraspe · PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 27

Em relação ao sistema de registro de preços (SRP), julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a doutrina pertinente.

A ata de registro de preços é um documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XLV: a ata de registro de preços é documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação.

Pegadinha: Lembre: a Administração não é obrigada a contratar (art. 83); o fornecedor, sim, fica vinculado.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 58

Durante a execução de uma obra pública pelo regime de contratação integrada, a construtora solicitou aditivo contratual fruto de erros de projeto básico. Também pleiteou a dilação do prazo de execução, pois as condições climáticas no período impactaram significativamente as atividades de campo. Além disso, determinou a mudança do fiscal técnico, pois ele estava divergindo demasiadamente das decisões técnicas do engenheiro construtor.

A partir das informações precedentes e de acordo com a legislação vigente, julgue o item subsecutivo.

Por se tratar de contratação integrada, a autoria do projeto é da construtora, não cabendo aditivos contratuais fruto de erro de projeto, como no caso hipotético.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Na contratação integrada o contratado elabora o projeto básico (art. 6º, XXXII), e o art. 133 veda alterar valores contratuais por erros ou omissões do contratado; o risco de projeto é dele (matriz de riscos, art. 22, § 4º).

Cebraspe · Eng (FUB)/FUB/Civil · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 59

Com base na Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item seguinte.

O estudo técnico preliminar pode ser dispensado para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, desde que sejam atendidas as exigências legais para tanto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 18, § 3º: o que pode ser dispensado em obras e serviços comuns de engenharia é a elaboração de projetos, não o ETP.

Pegadinha: Mesmo dispositivo do item do TCE-RN 2026, com o sinal trocado.

Cebraspe · AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 80

Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

A sistemática de medição e pagamento dessa obra será, preferencialmente, feita por preços unitários, associada à execução de quantidades de itens unitários vinculadas ao cronograma físico-financeiro constante do projeto executivo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 46, § 9º: semi-integrada (e global, integral, tarefa, integrada) é licitada por preço global, com medição por etapas do cronograma vinculadas a metas, VEDADA a remuneração por preços unitários.

Pegadinha: Regime global → medição por etapas; nunca por quantidades unitárias.

Cebraspe · Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 90

Acerca dos procedimentos relacionados a licitações e pregão eletrônico, julgue o próximo item.

Para se proceder à qualificação técnica de pessoa física ou jurídica em casos de habilitação em certames, exige-se a apresentação de comprovação de atividade com delimitação de tempo (preferencialmente os últimos cinco anos) e local específico da experiência prévia, caso o fator geográfico seja relevante para a prestação do serviço ou a construção de obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 67, § 2º: admitem-se atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de maior relevância, VEDADAS limitações de tempo e de locais específicos.

Pegadinha: Limite de tempo e de local nos atestados: sempre vedado.

1.5 Contratos administrativos: características, formalização e execução 10.2 a 10.4

Características 10.3

Característica	Como aparece na lei
Supremacia e **cláusulas exorbitantes**	Prerrogativas de modificar e extinguir unilateralmente, fiscalizar, aplicar sanções e ocupar provisoriamente bens e pessoal (art. 104).

Característica	Como aparece na lei
Equilíbrio econômico-financeiro	Cláusulas econômico-financeiras e monetárias não mudam sem concordância do contratado; na alteração unilateral, devem ser revistas (art. 104, §§ 1º e 2º; CF, art. 37, XXI).
Formalismo	Forma escrita, divulgação no PNCP; verbal só para pequenas compras ou serviços de pronto pagamento de até R$ 10 mil (art. 95, § 2º).
Natureza **intuitu personae** (mitigada)	Subcontratação apenas parcial e no limite autorizado pela Administração (art. 122).
Mutabilidade	Alteração unilateral ou por acordo (art. 124).
Contrato da Administração (regime privado)	Locação em que a Administração é locatária, seguros e similares: regime predominantemente privado, com a Lei 14.133 no que couber.

Formalização `10.4 · arts. 89 a 95`

- Recusa **injustificada** do adjudicatário em assinar: descumprimento total, sanções e perda da garantia de proposta. A Administração **pode** (faculdade) chamar os remanescentes nas condições do vencedor (art. 90, §§ 2º e 5º).
- Instrumento de contrato dispensável na dispensa por valor e em compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras; substituível por carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço (art. 95).
- Cláusulas necessárias (art. 92): objeto, vinculação ao edital, regime, preço e condições de pagamento, critérios de reajuste com data-base e periodicidade, prazos, crédito orçamentário, matriz de riscos, garantias, direitos e responsabilidades e penalidades, prazo para responder pedidos de repactuação e reequilíbrio, entre outras.

Garantias e duração `arts. 96 a 114`

Tema	Regra
Exigência	**Facultativa**, a critério da autoridade, com previsão no edital. Se exigida, o **contratado escolhe** entre caução em dinheiro ou títulos, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização (art. 96).
Percentual	Até **5%**, elevável a **10%** por complexidade e riscos (art. 98). Obras de grande vulto: seguro-garantia com **cláusula de retomada** de até **30%** (arts. 99 e 102). Retomada só no seguro-garantia.
Seguro-garantia	Vigência da apólice **igual ou superior** ao prazo do contrato, acompanhando as alterações por endosso (art. 97).

Tema	Regra
Contínuos	Até **5 anos**, prorrogáveis até **10 anos** (arts. 106 e 107). Aluguel de equipamentos e uso de software: mesma regra.
Receita / investimento	Até 10 anos sem investimento; até 35 anos com investimento (art. 110).
Escopo	Vigência prorrogada automaticamente até concluir o objeto; havendo culpa, mora e sanções, podendo a Administração extinguir (art. 111).
Indeterminado	Serviço público em monopólio, com crédito comprovado a cada exercício (art. 109).
Sistemas estruturantes de TI	Até 15 anos (art. 114).

Alterações e equilíbrio `arts. 124 a 136`

Unilateral (art. 124, I)	Por acordo (art. 124, II)
(a) **qualitativa**: modificação do projeto ou especificações para melhor adequação técnica; (b) **quantitativa**: acréscimo ou diminuição do objeto, nos limites do art. 125.	(a) substituição da garantia; (b) **modificação do regime de execução** ou do modo de fornecimento; (c) **forma de pagamento** por circunstância superveniente, sem antecipação; (d) **restabelecimento do equilíbrio** por fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

- **Limites** (art. 125): acréscimos e supressões até **25%** do valor inicial atualizado; em **reforma** de edifício ou equipamento, acréscimos até **50%** (supressões continuam em 25%). Acréscimos e supressões são calculados **separadamente**, sem compensação. Supressão além do limite só por acordo. Nenhuma alteração pode transfigurar o objeto (art. 126).
- Preço de item novo: aplicar a relação geral proposta/orçamento-base sobre os preços de referência da data do aditamento (art. 127). É a forma de preservar o desconto (também Decreto 7.983, art. 14).
- **Aditivo antes de executar**: o termo aditivo é condição para a execução; na justificada necessidade de antecipar efeitos, formaliza-se em até **1 mês** (art. 132).
- **Apostila** (art. 136): reajuste ou repactuação previstos no contrato, compensações financeiras, mudança de razão social, empenho. Prorrogação automática do cronograma por paralisação também se anota por apostila (art. 115, § 5º).
- Tributos criados, alterados ou extintos após a proposta, **com comprovada repercussão**, alteram os preços (art. 134).
- Desequilíbrio pode ser reconhecido após a extinção, se pedido na vigência, com **termo indenizatório** (art. 131).

Instrumento	Causa	Formalização
Reajuste em sentido estrito	Variação ordinária de custos, por índice, após 1 ano da data-base	Apostila
Repactuação	Variação de custos com mão de obra dedicada (convenção coletiva), demonstrada analiticamente	Apostila (se prevista)
Revisão / reequilíbrio / recomposição	Álea extraordinária: imprevisível, força maior, fato do príncipe	Termo aditivo

Extinção, pagamento e sanções

- Extinção (arts. 137 a 139): motivos incluem desatendimento das determinações do fiscal, atraso na liberação de áreas a desapropriar e atraso na licença ambiental. O contratado pode pedir extinção por supressão acima do limite, suspensão por mais de 3 meses, atraso de pagamento acima de 2 meses e não liberação da área.
- Pagamento (arts. 141 a 146): **ordem cronológica**, alterável só nas hipóteses taxativas, com justificativa prévia e comunicação ao controle interno e ao tribunal de contas; **parcela incontroversa** liberada no prazo (art. 143); antecipação só com previsão no edital e justificativa, podendo exigir garantia adicional (art. 145).
- Sanções (art. 156): **advertência** (só inexecução parcial); **multa** de 0,5% a 30%; **impedimento** de até 3 anos no ente sancionador; **inidoneidade** de 3 a 6 anos em todos os entes, precedida de análise jurídica, aplicada por ministro ou secretário (ou autoridade máxima da autarquia/fundação; no Legislativo, autoridade de nível equivalente). Apuração de impedimento e inidoneidade por comissão de 2 ou mais servidores estáveis (art. 158). Desconsideração da personalidade jurídica exige abuso de direito ou confusão patrimonial (art. 160). Reabilitação após 1 ano (impedimento) ou 3 anos (inidoneidade) (art. 163).
- Controle (art. 169): 1ª linha = agentes; 2ª = jurídico e controle interno do órgão; 3ª = órgão central de controle interno e tribunal de contas.

---

51 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Direito · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 119

Julgue o item que se segue, com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Nos convênios e instrumentos congêneres firmados entre entes públicos ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, há, tal como nos contratos administrativos típicos, contraposição de interesses e remuneração do contratado pela execução de objeto em favor da administração pública.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Nos convênios os interesses são convergentes (cooperação mútua) e não há remuneração do partícipe; a contraposição de interesses e a remuneração são marcas do contrato (art. 184 manda aplicar a lei apenas no que couber).

Pegadinha: Contrato = interesses opostos; convênio = interesses comuns.

Cebraspe · TUD (UDESC)/UDESC/Engenheiro Eletricista · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 146

Uma empresa contratada por licitação para executar o serviço de expansão de uma subestação está com 95% dos serviços de instalações de cabos de 2 120 mm concluídos para o mês corrente de medição. Nesse cenário, foi identificada a necessidade de aumento de 10% da quantidade desses mesmos cabos contidos na planilha, em virtude de alterações do traçado de lançamento dos condutores.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item subsecutivo.

2 Se a empresa tivesse instalado todo o quantitativo necessário para o cumprimento do traçado completo do circuito de 120 mm no mês corrente, a fiscalização somente poderia autorizar o pagamento dos 10% de acréscimo após a celebração do termo aditivo, ainda que houvesse uma alteração quantitativa de planilha.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 132: o termo aditivo é condição para a execução das prestações determinadas pela Administração, salvo justificada antecipação de efeitos, com formalização em até 1 mês. Sem o aditivo, a quantidade a mais não tem lastro contratual para pagamento.

Cebraspe · Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 147

Foi firmado com a administração pública direta um contrato de obras e serviços de engenharia relacionado a ampliação e reforma do Centro de Atendimento ao Usuário – Unidade Sul, no valor de R$ 802.750, montante inferior ao orçamento-base da administração, que era de R$ 845.000. Após firmado o contrato, a ser executado conforme as diretrizes de empreitada por preço unitário, houve uma alteração contratual para acréscimo de novo item de serviço, não previsto na planilha orçamentária do contrato. O serviço contemplado no aditivo consistia na execução de passeio (calçada), com concreto moldado in loco, usinado, com acabamento convencional e espessura de 8 cm. Para esse serviço, o quantitativo considerado no aditivo contratual é de 300 m2, com custo referencial para o serviço na data do aditamento (março de 2025) de R$ 80/m2.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se seguem.

A alteração contratual em questão pode ser formalizada unilateralmente pela administração.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 124, I, e art. 125: a Administração pode alterar unilateralmente o contrato (inclusão de serviço novo para melhor adequação, dentro de 25%). O acréscimo de R$ 24 mil (300 m² × R$ 80) é ~3% do contrato, e o preço novo segue o art. 127 (aplicar o desconto global de ~5%).

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Direito · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 174

Julgue o item que se segue, com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021.

A sanção de impedimento de licitar e contratar produz efeitos perante a administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, assim como ocorre com a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 156, §§ 4º e 5º: o impedimento vale só no âmbito da Administração direta e indireta do ENTE que aplicou a sanção (até 3 anos); a inidoneidade vale para todos os entes (3 a 6 anos).

Pegadinha: Impedimento: um ente. Inidoneidade: todos.

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 120

Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Suponha que um ente público tenha comprado, mediante dispensa de licitação em razão do valor, um curso de capacitação online, destinado à atualização profissional de dois servidores. Nesse caso, o instrumento de contrato não é obrigatório e pode ser substituído por outro instrumento hábil.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 95, I: o instrumento de contrato é dispensável na dispensa em razão do valor, podendo ser substituído por carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Cebraspe · TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 121

A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

A recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela administração pública caracterizará, em todos os casos, o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará o adjudicatário à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 90, § 5º: só a recusa INJUSTIFICADA caracteriza descumprimento total e gera perda da garantia de proposta. "Em todos os casos" ignora a recusa justificada.

Pegadinha: Retirou o adjetivo "injustificada".

Cebraspe · TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 122

Acerca da padronização dos procedimentos de contratação, da sustentabilidade nas contratações e da política de governança e gestão das contratações no âmbito da justiça do trabalho, julgue o item seguinte.

A fim de garantir a transparência do processo licitatório, o edital de licitação deve prever as obrigações do contratante.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Gabarito oficial: Errado. O item veio de bloco sobre normas da Justiça do Trabalho, fora do edital da Câmara. Pela Lei 14.133, direitos e responsabilidades das partes são cláusula necessária do CONTRATO (art. 92), e o edital traz a minuta do contrato como anexo (art. 18, VI, e art. 25, caput).

Pegadinha: Item de norma setorial; não vale a pena decorar o gabarito, e sim onde cada cláusula mora.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 123

Acerca de programação e controle de obras e da análise e interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir.

Será obrigatório à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 90, § 2º: é FACULTADO à Administração convocar os remanescentes, na ordem de classificação, nas condições do vencedor. Não é obrigatório.

Pegadinha: "Será obrigatório" × "será facultado".

Cebraspe · TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade" · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 128

A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Em se tratando de contratação de obras, serviços ou fornecimentos, deverá ser prevista em edital a prestação de garantia, cuja modalidade deverá ser selecionada pelo contratado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 96: a garantia PODERÁ ser exigida, a critério da autoridade competente e com previsão no edital; se exigida, a modalidade é escolha do contratado (§ 1º). A primeira parte ("deverá ser prevista") é que está errada.

Pegadinha: Garantia é facultativa; a escolha da modalidade é do contratado.

Cebraspe · OFA (TJ PA)/TJ PA · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 132

No que concerne a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Admite-se a celebração de contratos administrativos com prazo indeterminado nos casos em que a administração pública seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólios.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 109: admite-se vigência por prazo indeterminado quando a Administração for usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, comprovada a cada exercício a existência de créditos orçamentários.

Cebraspe · AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 148

Julgue o item a seguir, considerando a formalização de aditivos contratuais no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

Em situações excepcionais, desde que devidamente justificado, o contratado poderá executar serviços demandados pela Administração anteriormente à formalização de termo aditivo contratual que os contemple.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 132: em situações de justificada necessidade de antecipação de efeitos, o contratado pode executar antes do aditivo, que deve ser formalizado em até 1 mês.

Pegadinha: Exceção que a banca cobra para pegar quem decorou só a regra.

Cebraspe · Adv (CAU MG)/CAU MG · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 170

Uma empresa contratada para a execução de um auditório constatou que parte da mobília prevista no objeto de licitação é de fornecimento exclusivo, sendo sua produção realizada unicamente por meio de encomenda, com prazo de produção e entrega estimada de 90 dias. Como requisito para formalização do pedido e início da produção, a fabricante exige pagamento antecipado correspondente a 50% do valor total dos itens. Diante dessa exigência, que envolve um desembolso significativo, o preposto da contratada formalizou ao gestor do contrato solicitação para medição e antecipação do pagamento referente à entrada de 50% demandada pela fabricante. O gestor do contrato analisou o edital de licitação e seus anexos e constatou que não havia sido prevista condição envolvendo antecipações de pagamento.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, à luz da Lei n.º 14.133/2021.

O gestor do contrato, caso tenha apresentado garantia adicional, específica para os casos de antecipação de pagamento, poderá aprovar de imediato o boletim de medição.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 145, § 1º: a antecipação de pagamento só é admitida se prevista no edital ou instrumento de contratação direta, com justificativa prévia. A garantia adicional (§ 2º) é exigência complementar e não supre a falta de previsão.

Cebraspe · Adv (CAU MG)/CAU MG · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 171

Uma empresa contratada para a execução de um auditório constatou que parte da mobília prevista no objeto de licitação é de fornecimento exclusivo, sendo sua produção realizada unicamente por meio de encomenda, com prazo de produção e entrega estimada de 90 dias. Como requisito para formalização do pedido e início da produção, a fabricante exige pagamento antecipado correspondente a 50% do valor total dos itens. Diante dessa exigência, que envolve um desembolso significativo, o preposto da contratada formalizou ao gestor do contrato solicitação para medição e antecipação do pagamento referente à entrada de 50% demandada pela fabricante. O gestor do contrato analisou o edital de licitação e seus anexos e constatou que não havia sido prevista condição envolvendo antecipações de pagamento.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, à luz da Lei n.º 14.133/2021.

O gestor do contrato, caso tenha registrado o pedido de antecipação de pagamento mediante simples apostila e anexado a documentação que comprove a realização do pedido e os pagamentos já realizados pela contratada, poderá aprovar prontamente o boletim de medição.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 145: sem previsão no edital, não há antecipação; apostila não serve para criar condição de pagamento nova (art. 136 só admite registros que não alteram o contrato).

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 175

Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Caso o contratado, injustificadamente, retarde a entrega do objeto contratual, a administração pública contratante poderá aplicar-lhe a sanção de impedimento de licitar e de contratar com órgãos públicos de quaisquer entes federados por até 3 anos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 156, § 4º: o atraso injustificado (art. 155, VII) pode gerar impedimento de até 3 anos, mas apenas perante o ente sancionador, e não "quaisquer entes federados".

Cebraspe · Adv (CAU MG)/CAU MG · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 176

Com base nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte a respeito de aspectos atinentes à improbidade administrativa e a licitações.

No âmbito dos contratos administrativos, no caso de inadimplência do particular, somente poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas no contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

As sanções decorrem da LEI (art. 156: advertência, multa, impedimento e inidoneidade). O contrato deve indicar penalidades e valor das multas (art. 92), mas não pode afastar as sanções legais.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 124

Em um contrato público regido pela Lei n.o 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

Nas condições mencionadas, a primeira medição reajustada deverá ocorrer em 2024.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 25, § 7º, e art. 92, § 3º: a data-base é a do orçamento estimado (janeiro de 2023), e o interregno mínimo é de 1 ano contado dessa data. A partir de janeiro de 2024 as medições já são reajustadas.

Pegadinha: Conte os 12 meses do orçamento, não da proposta nem da assinatura.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 125

Em um contrato público regido pela Lei n.º 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

Independentemente da data-base, a contratada só passará a ter direito a reajustamento após completar 12 meses de execução do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O interregno de 12 meses conta-se da data-base (orçamento estimado), não do início da execução (art. 92, § 3º).

Pegadinha: "Independentemente da data-base" é o erro.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 126

Acerca das diretrizes orçamentárias, do SIAFI, das despesas públicas, das modalidades de licitação pública, dos contratos e das compras, julgue o item seguinte.

Os contratos formalizados com órgãos da administração pública devem ter forma escrita e ser sempre mantidos à disposição do público.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 91 e § 1º, e art. 95, § 2º: os contratos são escritos e divulgados, mas admite-se sigilo quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, e o contrato verbal é válido para pequenas compras ou serviços de pronto pagamento (até R$ 10 mil, valor atualizado). "Sempre" é falso.

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 129

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O prazo de vigência da apólice do seguro -garantia não poderá ser superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 97, I: a vigência da apólice do seguro-garantia será IGUAL OU SUPERIOR ao prazo do contrato principal e acompanhará as modificações por endosso.

Pegadinha: "Não poderá ser superior": inverteu o comando.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 130

No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Conforme estabelece a Lei n.º 14.133/2021, é obrigatória em obras de engenharia a exigência de garantias do licitante para assegurar a plena execução do objeto, expressas no edital e formalizadas no contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 96: a exigência de garantia é faculdade da autoridade competente, mediante previsão no edital, também em obras.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 131

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

A matriz de riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes, sendo obrigatória na contratação de todas as obras públicas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 22, § 3º: a matriz de riscos é obrigatória em obras e serviços de GRANDE VULTO e nos regimes de contratação integrada e semi-integrada. Nas demais é facultativa.

Pegadinha: "Todas as obras": generalização.

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 133

Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

A vigência máxima do contrato para operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação é de 15 anos ao passo que é de 5 anos a vigência máxima do aluguel de equipamentos bem como a da utilização de programas de informática.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 114: operação continuada de sistemas estruturantes de TI pode ter vigência de até 15 anos. Art. 106, § 2º: aluguel de equipamentos e uso de programas de informática seguem o prazo de até 5 anos dos contínuos.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 134

Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

A administração pública pode celebrar contratos com prazo de até 4 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 106: serviços e fornecimentos contínuos podem ter prazo de até 5 anos (prorrogáveis até 10, art. 107). Prazo de 4 anos está dentro do permitido, por isso o item é certo.

Pegadinha: O Cebraspe considera certo o item que afirma algo menor e contido no limite legal.

Cebraspe · Adv (CAU BR)/CAU BR · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 149

A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Os preços contratados deverão ser alterados caso haja, após a apresentação da proposta, a criação ou extinção de tributos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 134: os preços serão alterados se houver criação, alteração ou extinção de tributos após a proposta, desde que haja COMPROVADA REPERCUSSÃO sobre os preços contratados. O item omite a condição.

Pegadinha: Omissão de requisito torna o item errado.

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 150

O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Caso fique comprovado tecnicamente que a fundação em sapatas é inadequada, a mudança de solução de projeto deve ser realizada por aditamento contratual.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 124, I, "a": a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica é alteração qualitativa, formalizada por termo aditivo.

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 151

O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Havendo comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro contratual por caso fortuito ou força maior, a antecipação de data-base de reajuste é o procedimento mais adequado para reequilibrar contratos públicos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Caso fortuito ou força maior gera revisão/recomposição do equilíbrio (art. 124, II, "d"), por aditivo. Reajuste por índice com data-base é outro instituto, e a data-base não pode ser antecipada (art. 25, § 7º).

Pegadinha: Reajuste (inflação previsível) ≠ revisão (álea extraordinária).

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 152

Um órgão da administração pública lançou edital de licitação para a contratação de empresa para a execução de obra rodoviária, em pavimento rígido, no valor global estimado em R$ 30 milhões. Três empresas especializadas inscreveram-se na licitação, tendo apresentado as seguintes propostas de preço global:

empresa A: R$ 21 milhões; empresa B: R$ 22 milhões; empresa C: R$ 23 milhões.

As três empresas apresentaram toda a documentação exigida no edital e foram consideradas habilitadas a participar do certame. Após o julgamento das propostas e homologação do resultado da licitação, a empresa vencedora foi contratada pela administração para executar os serviços.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, com base na legislação e normativos que disciplinam a fiscalização e controle de execução de obras e serviços rodoviários e respectivos editais de licitação e contratos.

No caso de aditivo contratual decorrente de aumento da extensão da rodovia, motivado unilateralmente e justificado pela administração, a empresa contratada para executar os serviços fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até R$ 5,25 milhões no valor do contrato atualizado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Gabarito oficial: Errado. Art. 125: o contratado é obrigado a aceitar acréscimos de até 25% do VALOR INICIAL ATUALIZADO do contrato (R$ 21 milhões × 25% = R$ 5,25 milhões, se não houver reajuste). A leitura mais provável da banca é que o item troca a base: fala em "valor do contrato atualizado", que pode incluir aditivos e reajustes, e não no valor inicial atualizado.

Pegadinha: Item de cálculo + redação: confira sobre qual base incide o percentual.

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 153

Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

O reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro pela administração pública poderá ocorrer depois de extinto o contrato administrativo, desde que o pedido tenha ocorrido na vigência da avença e que o pagamento da indenização observe a ordem cronológica dos precatórios.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 131: extinto o contrato, o desequilíbrio pode ser reconhecido e a indenização concedida por TERMO INDENIZATÓRIO, desde que o pedido tenha sido feito na vigência. Não há precatório.

Pegadinha: Via administrativa (termo indenizatório) × via judicial (precatório).

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 154

Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

A correção monetária, o reajuste ou a repactuação de preços provocada por fato imprevisível podem ser registrados por apostilamento nos contratos administrativos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 136, I: apostila serve para reajuste ou repactuação PREVISTOS no próprio contrato. Fato imprevisível gera revisão (reequilíbrio), que exige termo aditivo (art. 124, II, "d").

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 155

Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

• autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;

• mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;

• reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;

• mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;

• celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

A mudança de data-base de reajuste está prevista na legislação vigente como uma das condições de alteração contratual unilateral pela administração.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 124, I: alteração unilateral só para modificar projeto/especificações ou valor por acréscimo/diminuição quantitativa. Mudança de data-base não está entre elas e contraria o art. 25, § 7º.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 156

Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

O contrato de uma obra de reforma de um edifício público poderá ser alterado tanto quantitativa quanto qualitativamente, de forma unilateral, pela administração pública, desde que as alterações não transfigurem o objeto da contratação e observem o limite de acréscimos e supressões de 50% do valor contratado atualizado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 125: acréscimos e supressões até 25%; na reforma de edifício ou equipamento, 50% apenas para ACRÉSCIMOS. Supressões continuam limitadas a 25%.

Pegadinha: Os 50% da reforma não valem para supressões.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 157

Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

Como regra geral, a execução de um serviço na obra deve possuir lastro contratual e as alterações contratuais, mediante formalização de aditivos de serviços, devem ocorrer antes da autorização e execução dos serviços na obra, ainda que não haja pagamento antecipado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 132: o aditivo é condição para a execução; a regra é formalizar antes de executar, ainda que não haja pagamento antecipado.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 158

Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

Quando constatada a necessidade de modificação do regime de execução de uma obra pública, decorrente de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos originalmente avençados, o contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 124, II, "b": a modificação do regime de execução por inaplicabilidade dos termos originais é alteração por ACORDO entre as partes, não unilateral.

Pegadinha: Regime de execução e forma de pagamento: só por acordo.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 159

Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de necessidade de aditamento para término de uma obra pública dentro dos limites legais, os preços unitários dos itens a serem acrescentados e não previstos no contrato serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores apresentados pelo contratado e o do orçamento-base da administração sobre os preços de referência vigentes na data do aditamento.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 127: preços de itens novos são fixados aplicando a relação geral entre o valor da proposta e o do orçamento-base sobre os preços de referência vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do art. 125.

Pegadinha: Mantém o desconto global da licitação no item novo.

Cebraspe · ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 160

Julgue o próximo item, relativo a emissão de ART e análise de documentação técnica para a concessão de aditivos contratuais.

Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, poderão ser concedidas alterações dos valores contratuais, por ocorrência de evento superveniente alocado na respectiva matriz de riscos como de responsabilidade da administração.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 133, IV: na integrada e na semi-integrada, admite-se alterar valores por evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 161

Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Reajustamento é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, o instrumento é a REPACTUAÇÃO (art. 25, § 8º, II, e art. 135). O reajuste em sentido estrito usa índices e vale quando não há mão de obra dedicada.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade" · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 162

Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Os limites estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021, concernentes às alterações decorrentes de supressões no objeto contratual, poderão ser ultrapassados, por consenso entre as partes, desde que não transfigurem o objeto da contratação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Os limites do art. 125 vinculam as alterações unilaterais. Supressões além de 25% podem ocorrer por acordo entre as partes, desde que não transfigurem o objeto (art. 126); a banca manteve o entendimento herdado da Lei 8.666 (art. 65, § 2º, II).

Pegadinha: Acréscimo além do limite: nunca. Supressão além do limite: só por acordo.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade" · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 163

Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Os contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 poderão ser alterados unilateralmente pela administração pública, quando for necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 124, II, "b": mudança de regime de execução por inaplicabilidade técnica é alteração CONSENSUAL.

Cebraspe · Proc (MPTC DF)/TC DF · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 164

A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

O regime de execução dos contratos administrativos permite à administração pública formalizar, unilateralmente, alterações qualitativas, a exemplo daquelas que implicam modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos propostos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 124, I, "a": a Administração pode alterar unilateralmente o contrato para modificar o projeto ou as especificações para melhor adequação técnica.

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 167

A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

A prerrogativa de a administração pública extinguir unilateralmente o contrato não prevalece em caso de falta leve do contratado, a exemplo do desatendimento das determinações regulares do fiscal do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 137, II, e art. 138, I: o desatendimento das determinações regulares do fiscal é motivo de extinção, que pode ser determinada unilateralmente pela Administração, assegurados contraditório e ampla defesa.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 172

Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

As despesas referentes a serviços sustentáveis podem ter a ordem cronológica de pagamento alterada pela administração, mediante prévia justificativa da autoridade competente.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 141, § 1º: a ordem cronológica só pode ser alterada, com justificativa prévia e comunicação ao controle interno e ao tribunal de contas, nas hipóteses taxativas (emergência, ME/EPP com risco de descontinuidade, sistemas estruturantes, falência, integridade do patrimônio etc.). "Serviços sustentáveis" não estão no rol.

Cebraspe · Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 173

Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É válida a previsão de meios alternativos de resolução de controvérsias no âmbito do contrato administrativo, desde que previstos quando da celebração do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 153: os contratos PODERÃO SER ADITADOS para permitir a adoção dos meios alternativos (conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas, arbitragem). Não precisam estar previstos desde a celebração.

Cebraspe · Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 177

A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar exige prévia análise jurídica.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 156, § 6º: a declaração de inidoneidade será precedida de análise jurídica e é de competência exclusiva de ministro, secretário estadual ou municipal (ou autoridade máxima da autarquia/fundação; nos Poderes Legislativo e Judiciário, autoridade de nível equivalente).

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 178

No que se refere às normas de licitação e contratos administrativos previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a ser aplicada pelas autarquias federais é ato que compete ao ministro de Estado a que se subordina a entidade.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 156, § 6º, I: quando aplicada por autarquia ou fundação, a inidoneidade é de competência exclusiva da AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE, não do ministro.

Pegadinha: Na Câmara (Legislativo): autoridade de nível hierárquico equivalente (art. 156, § 6º, II).

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 179

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Será aplicada a advertência quando o contratado der causa à inexecução total do contrato e não se justificar a aplicação de penalidade mais grave.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 156, § 2º: a advertência é aplicada exclusivamente pela inexecução PARCIAL (art. 155, I), quando não se justificar penalidade mais grave.

Pegadinha: Inexecução total nunca gera só advertência.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 180

No que tange ao processo administrativo, às licitações e contratos administrativos, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte.

Sempre que a administração pública constatar atuação ilícita dolosa do contratado, poderá adotar a desconsideração da personalidade jurídica e estender as sanções aplicáveis à pessoa física dos administradores da pessoa jurídica.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 160: a desconsideração exige abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular ilícitos ou para provocar confusão patrimonial, com contraditório, ampla defesa e análise jurídica prévia. "Sempre que houver atuação dolosa" não basta.

Cebraspe · Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 165

No contrato de uma obra pública, o cronograma físico-financeiro previa a execução orçamentária de 10 milhões de reais no presente ano. A contratada realizou até o momento, no corrente ano, 6 milhões de reais em serviços, quando houve um corte orçamentário de 2 milhões de reais.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Em razão do cronograma contratual preexistente ao corte orçamentário, a fiscalização poderá manter a execução dos 4 milhões de reais remanescentes no corrente ano.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Sem crédito orçamentário não há execução (art. 150 e art. 105). Com o corte, o cronograma deve ser readequado (aditivo de prazo ou suspensão), e não mantido por decisão da fiscalização.

Cebraspe · Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico · 2023 · Caderno Licitação e Contratos, nº 181

Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.

O contratado que der causa ao retardamento da execução do objeto licitado estará sujeito à sanção de advertência.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 155, VII, e art. 156, § 2º: a advertência cabe exclusivamente pela inexecução parcial (art. 155, I). O atraso injustificado (inciso VII) sujeita a multa e a impedimento (§ 4º).

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 166

Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

Em regra, no regime de contratação integrada, mesmo em se tratando de serviços relevantes e erros significativos, não são permitidos aditivos de acréscimos nem de supressões, por variação de quantitativos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Na integrada, o projeto e os quantitativos são do contratado e o art. 133 veda alterações de valor, salvo caso fortuito/força maior, adequação técnica a pedido da Administração, e eventos da matriz de riscos atribuídos à Administração. Erros de quantitativo do contratado não geram aditivo.

Cebraspe · APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logistica, Recursos Humanos e Governança) · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 182

No que se refere à Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente.

As transgressões por fraudar licitação ou contrato, em prejuízo da administração pública, classificam-se, de acordo com a intensidade, em leves ou graves, e geram, além de multa, penas de detenção ou de reclusão.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Os crimes em licitações foram levados ao Código Penal (arts. 337-E a 337-P, inseridos pelo art. 178 da Lei 14.133). Não há classificação em "leves ou graves"; a fraude em licitação ou contrato (art. 337-L) tem pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa.

Pegadinha: Mistura de infração administrativa (leve/grave) com crime.

Cebraspe · ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito · 2020 · Caderno Licitação e Contratos, nº 127

Observadas as exigências administrativas que devem anteceder o contrato jurídico, determinado órgão da administração pública, em razão de reforma em seu edifício-sede, alugou o imóvel de Joana, o único localizado ao lado da sede e com preço acessível, pelo prazo de doze meses. Passados quatro meses, a obra foi concluída e o órgão público desocupou a propriedade e rescindiu o contrato unilateralmente, sob o argumento de que a finalidade do interesse público fora atingida, e sem considerar, portanto, a concordância de eventuais particulares prejudicados, o que frustrou os planos financeiros de Joana.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando as regras relacionadas aos atos e contratos administrativos e a legislação pertinente.

A relação contratual de Joana com o órgão público é classificada pela doutrina como contrato da administração que tem paralelo no direito privado, não se confundindo com ato administrativo, e pode impor punições aos agentes públicos que agem de modo ímprobo no trato da coisa pública.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Na classificação doutrinária, a locação em que a Administração é locatária é contrato da administração regido predominantemente pelo direito privado (Lei 8.245/1991, com aplicação da Lei 14.133 no que couber), distinto do ato administrativo unilateral. O gabarito oficial é Certo.

Pegadinha: Item doutrinário: contrato administrativo (cláusulas exorbitantes) × contrato da administração (regime privado).

1.6 Gestão, fiscalização e o papel do fiscal `10.4 a 10.6`

O art. 117 manda acompanhar e fiscalizar o contrato por um ou mais fiscais designados (art. 7º), com substitutos, permitida a contratação de **terceiros para assisti-los** (que respondem objetivamente pela veracidade das informações, sem eximir o fiscal). O fiscal **anota em registro próprio** todas as ocorrências e determina a regularização (§ 1º), informa aos superiores **em tempo hábil** o que excede sua competência (§ 2º) e é auxiliado pelo jurídico e pelo controle interno (§ 3º).

Papel (Decreto 11.246/2022)	Faz	Não faz
Gestor do contrato	Coordena a fiscalização técnica, administrativa e setorial; acompanha os registros dos fiscais e informa à autoridade o que excede sua competência; instrui prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, sanções e extinção; provoca o processo de responsabilização (conduzido pela comissão do art. 158); faz o **recebimento definitivo**; elabora o **relatório final**.	Acompanhamento técnico da execução; notificação à contratada para correção.

Papel (Decreto 11.246/2022)	Faz	Não faz
Fiscal técnico	Acompanha a execução: quantidade, qualidade, tempo e modo; mede; anota ocorrências; **notifica a contratada** para corrigir, com prazo; faz o **recebimento provisório** quanto às exigências técnicas.	Controle de obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Fiscal administrativo	Acompanha obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; verifica a manutenção das condições de **habilitação**; controla prazos, revisões, reajustes e repactuações do ponto de vista administrativo; recebimento provisório quanto às exigências administrativas.	Avaliar a qualidade técnica da obra.
Fiscal setorial	Acompanha a execução quando o objeto é prestado em setores ou unidades distintas.	
Agente de contratação / equipe de apoio / comissão	Conduz a licitação até a homologação: decide, sanea, negocia com o primeiro colocado, indica o vencedor, conduz a equipe de apoio.	Fiscalizar o contrato (segregação de funções).
Preposto (art. 118)	Representa a **contratada** no local da obra, aceito pela Administração.	Não é escolhido pela Administração nem a representa.

- Recebimento (art. 140): obras e serviços, **provisório** pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado (exigências técnicas); **definitivo** por servidor ou comissão designada pela autoridade (gestor, no Decreto 11.246), mediante termo detalhado (exigências contratuais). Compras: provisório **sumário**, com verificação posterior. Prazos e métodos: regulamento ou contrato. Ensaios correm por conta do contratado. Recebimento não exclui a responsabilidade por solidez e segurança; projetista responde objetivamente por falha de projeto (§§ 2º e 6º).
- O contratado repara a suas expensas vícios de execução e materiais (art. 119), responde por danos a terceiros, que a fiscalização não exclui nem reduz (art. 120), e pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais (art. 121). Em dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responde **solidariamente** pelos previdenciários e **subsidiariamente** pelos trabalhistas se falhar na fiscalização (§ 2º).
- Paralisação: cronograma prorrogado automaticamente por apostila; acima de **1 mês**, a **Administração** divulga aviso público de obra paralisada no sítio oficial e em placa na obra (art. 115, §§ 5º e 6º).
- A Administração tem **1 mês**, prorrogável por igual período, para decidir requerimentos do contratado (art. 123).
- Fiscal técnico de obra precisa de formação e atribuição compatíveis com o objeto (engenheiro mecânico não fiscaliza estrutura de concreto); o administrativo não precisa de engenharia.

Pegadinhas do papel do fiscal

- A contratada **não** troca o fiscal; terceiros **assistem**, não substituem.
- Orientação verbal da fiscalização, mesmo com testemunhas, não é comunicação formal: vale o registro (diário de obra, art. 117, § 1º).
- Quem acompanha a execução técnica é o fiscal técnico; o gestor coordena.
- "Informar em até 30 dias": falso. A lei diz "em tempo hábil".
- Provisório = fiscais; definitivo = gestor/comissão. A Câmara cobrou exatamente essa troca em 2026.

---

18 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 135

A respeito de aspectos pertinentes à fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração pública, a licença prévia, quando cabível, deverá ser obtida após a publicação do edital e antes do início das obras pelo contratado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 115, § 4º: quando o licenciamento ambiental for da Administração, a licença prévia (ou manifestação prévia), quando cabível, deve ser obtida ANTES da divulgação do edital.

Cebraspe · AProj (AgSUS)/AgSUS/"Administração, Recursos Humanos e afins" · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 136

No que diz respeito à gestão de contratos, julgue o item a seguir.

O gestor do contrato atua no acompanhamento técnico da execução contratual.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 11.246/2022: o gestor COORDENA as atividades de fiscalização e os atos preparatórios para prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, sanções e extinção. O acompanhamento técnico da execução é atribuição do fiscal técnico.

Pegadinha: Gestor coordena; fiscal técnico acompanha a execução; fiscal administrativo cuida de obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e do controle administrativo.

Cebraspe · AProj (AgSUS)/AgSUS/"Administração, Recursos Humanos e afins" · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 137

Em relação à fiscalização de contratos, julgue o item abaixo.

O fiscal é responsável pelo controle administrativo, prazos, pagamentos e aditivos contratuais.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 11.246/2022: aditivos, prorrogações e encaminhamento para pagamento são conduzidos pela gestão do contrato; o fiscal técnico afere qualidade, quantidade, tempo e modo da execução, e o fiscal administrativo acompanha obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Atribuir tudo "ao fiscal" mistura os papéis.

Cebraspe · Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Administração · 2026 · Caderno Licitação e Contratos, nº 138

À luz da Lei n.º 14.133/2021 e das demais normas regulamentadoras da licitação pública, julgue o item a seguir, acerca de licitações, compras e contratos administrativos.

Nas contratações de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, o contratado poderá optar por qualquer um dos tipos de garantia previstos na Lei n.º 14.133/2021.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 121, § 3º, I: na dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração pode exigir caução, fiança bancária ou seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias, mediante previsão no edital ou contrato. Não é "qualquer" modalidade à escolha do contratado.

Cebraspe · Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil · 2026 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 32 · Caderno 03, nº 168

Em relação a atividades de gestão e fiscalização de contratos, julgue o item seguinte.

Entre as atribuições do gestor do contrato, está a emissão de notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 11.246/2022: emitir notificações para correção, com prazo, é atribuição do FISCAL TÉCNICO. O gestor coordena e acompanha os registros dos fiscais.

Pegadinha: Notificar a contratada = fiscal técnico.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Administração · 2026 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 33

Julgue o item a seguir, relativo a licitações públicas, contratos e convênios administrativos.

Durante a execução de contrato de prestação de serviços contínuos, cabe ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 11.246/2022: cabe ao gestor acompanhar os registros dos fiscais sobre ocorrências e medidas adotadas e informar à autoridade superior o que exceder sua competência.

Cebraspe · Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 139

Acerca da gestão de contratos e convênios nas organizações públicas, julgue o item a seguir.

O fiscal do contrato deve informar a seus superiores, em até trinta dias, situação que demande decisão ou providência que ultrapasse sua competência, para a adoção das medidas convenientes.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 117, § 2º: o fiscal informará a seus superiores, EM TEMPO HÁBIL para a adoção das medidas convenientes, a situação que ultrapassar sua competência. Não há prazo de 30 dias.

Pegadinha: Prazo numérico inventado.

Cebraspe · Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Instrumentos de Parcerias e Negócios · 2025 · Caderno Licitação e Contratos, nº 140

Acerca de gestão e fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Se, em determinado contrato no qual uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) é a contratante, for comprovado falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato, então, em que se pese o contratado ser responsável pelos referidos encargos trabalhistas, nesse cenário a ICT poderá responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 121, § 2º: nos serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responde solidariamente pelos encargos previdenciários e SUBSIDIARIAMENTE pelos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização.

Pegadinha: Previdenciários = solidária; trabalhistas = subsidiária (com culpa na fiscalização).

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 34

Com base no Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia – MGI/AGU, julgue o item seguinte.

Ainda que não lhes caiba negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, os agentes de contratação têm como atribuição conduzir os trabalhos da equipe de apoio e indicar o vencedor do certame.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 11.246/2022: o agente de contratação conduz a sessão pública e, entre outras tarefas, NEGOCIA condições mais vantajosas com o primeiro colocado, indica o vencedor e conduz a equipe de apoio.

Pegadinha: A negociação é atribuição dele (também Lei 14.133, art. 61).

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 35

Com base no Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia – MGI/AGU, julgue o item seguinte.

No momento da contratação e a cada exercício financeiro, deve-se, em regra, verificar a disponibilidade de créditos orçamentários, mediante a declaração de disponibilidade orçamentária.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 105 e art. 150: a contratação exige indicação de créditos orçamentários, verificada no momento da contratação e a cada exercício (declaração de disponibilidade orçamentária).

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 141

O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Como nas construções de prédios a quantidade de serviços a serem subcontratados é significativa, é justificável a ampliação do percentual de subcontratações previsto em edital.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 122: a subcontratação vai até o limite autorizado pela Administração, fixado no edital. Alterá-lo a pedido da contratada fere a vinculação ao instrumento convocatório (art. 5º).

Cebraspe · ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 142

A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

É permitida a contratação de empresa especializada para substituição do fiscal do contrato, desde que ela assuma a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 117, caput e § 4º: terceiros podem ser contratados para ASSISTIR e SUBSIDIAR o fiscal, assumindo responsabilidade civil objetiva pelas informações; não substituem o fiscal, que continua responsável.

Pegadinha: O detalhe da responsabilidade objetiva é verdadeiro; o erro é "substituição".

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 143

No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Conforme disposto na Lei n.º 14.133/2021, em caso de ordem de paralisação ou suspensão do contrato de uma obra, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente ao que a obra ficar paralisada.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 115, § 5º: em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão, o cronograma é prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotado por simples apostila.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 144

Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Nas contratações de obras com ordem de paralisação superior a um mês, o contratado deverá divulgar aviso público de obra paralisada

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 115, § 6º: paralisação por mais de 1 mês obriga a ADMINISTRAÇÃO a divulgar aviso público de obra paralisada (sítio oficial e placa na obra), com motivo, responsável e data de reinício.

Pegadinha: Sujeito trocado: quem divulga é a Administração.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 168

Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de uma obra pública recém-concluída que apresente vazamento no sistema hidráulico, comprovadamente ocasionado por má-fé de um empregado, o contratado está desobrigado de corrigir o defeito a suas expensas, devendo a administração arcar com essa despesa, movendo ação regressa contra aquele empregado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 119 e art. 120: o contratado repara, corrige ou substitui a suas expensas os vícios resultantes da execução e responde pelos danos causados por seus empregados. A má-fé do empregado não transfere o custo à Administração.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Licitação e Contratos, nº 169

A respeito das atividades de aquisição de materiais e elaboração de projeto básico e termo de referência para contratação de obras e serviços, bem como das atividades de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços, julgue o próximo item.

O recebimento provisório de obras e serviços contratados é feito de forma sumária pelo responsável por seu acompanhamento e por sua fiscalização, com posterior verificação de conformidade com as exigências contratuais.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 140, I, "a": em obras e serviços, o recebimento provisório é feito pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante TERMO DETALHADO, quando verificado o cumprimento das exigências técnicas. A forma "sumária" com verificação posterior é a regra das COMPRAS (inciso II, "a").

Pegadinha: Regra de compras aplicada a obras.

Cebraspe · ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI · 2023 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 36

Pedro, servidor efetivo de determinado órgão público, com formação em segurança da informação, participou da equipe de planejamento para a contratação de serviço de TI, na condição de integrante técnico. O objeto da contratação consistia na implantação e monitoramento de soluções de cibersegurança. Após regular processo licitatório, o resultado foi homologado e a empresa XYZ Tecnologia e Segurança Digital, cujo presidente e sócio - administrador é primo de Pedro, firmou contrato com o órgão público.

Em relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Se a empresa XYZ Tecnologia e Segurança Digital violar quaisquer das obrigações contratuais durante o período de execução do contrato, caberá ao gestor do contrato tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 11.246/2022: cabe ao gestor tomar providências para formalizar o processo de responsabilização, conduzido pela comissão do art. 158 da Lei 14.133.

Pegadinha: Gestor provoca; a comissão do art. 158 conduz; a autoridade aplica.

Cebraspe · AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil · 2022 · Caderno Licitação e Contratos, nº 145

Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Caso haja ordem de paralisação desse contrato por parte do ente público, o cronograma de execução do contrato administrativo poderá ser prorrogado por meio de um aditivo contratual de prazo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 115, § 5º: a prorrogação do cronograma é automática e registrada por apostila; não se exige termo aditivo.

Itens do examinador: Bloco 1

Itens inéditos que juntam a Lei 14.133 com o Regimento Interno e a Constituição, no formato da P1 da Câmara.

13 questões · 0 respondidas · 0 acertos

INÉDITA Examinador · item 1

Na Câmara dos Deputados, as despesas, dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias e dos créditos discriminados no orçamento analítico aprovado pela Mesa, são ordenadas pelo Primeiro-Secretário.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

RICD, art. 265, § 1º: as despesas são ordenadas pelo DIRETOR-GERAL. Ao Primeiro-Secretário cabe superintender os serviços administrativos (art. 19).

Pegadinha: Troca de autoridade: Mesa autoriza; Diretor-Geral ordena; Primeiro-Secretário superintende.

INÉDITA Examinador · item 2

A gestão patrimonial e orçamentária da Câmara dos Deputados obedece às normas gerais de direito financeiro e sobre licitações e contratos administrativos em vigor para os três Poderes e à legislação interna aplicável.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

RICD, art. 265, § 5º; CF, art. 22, XXVII (normas gerais) e art. 37, XXI.

INÉDITA Examinador · item 3

Compete à Mesa da Câmara estabelecer os limites de competência para as autorizações de despesa e autorizar a assinatura de convênios e de contratos de prestação de serviços.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

RICD, art. 15, XXII e XXIII.

INÉDITA Examinador · item 4

Os recursos contra atos do Diretor-Geral da Câmara são decididos, em primeira instância, pelo Presidente da Câmara.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

RICD, art. 19, III: decide em primeira instância o PRIMEIRO-SECRETÁRIO. Em grau de recurso, a Mesa decide conclusivamente (art. 15, XVI).

INÉDITA Examinador · item 5

No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Tribunal de Contas da União, que comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

CF, art. 71, § 1º: no caso de CONTRATO, quem susta é o CONGRESSO NACIONAL. O TCU só decide se, em 90 dias, Congresso ou Executivo não efetivarem as medidas (§ 2º). Para ATOS, o TCU susta e comunica às Casas (inciso X).

Pegadinha: Ato → TCU susta. Contrato → Congresso susta (TCU, se omissão em 90 dias).

INÉDITA Examinador · item 6

O agente de contratação será designado pela autoridade competente, preferencialmente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 8º, caput: o agente de contratação é designado ENTRE servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. O "preferencialmente" é do art. 7º, I, para os demais agentes (fiscais, gestores, equipe de apoio).

Pegadinha: Agente de contratação: obrigatoriamente efetivo. Fiscal e gestor: preferencialmente efetivo.

INÉDITA Examinador · item 7

Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação de, no mínimo, três membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, sem exceção.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 8º, § 2º: a solidariedade ressalva o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata.

Pegadinha: "Sem exceção" apaga a ressalva legal.

INÉDITA Examinador · item 8

Não poderá participar da licitação quem mantenha vínculo de natureza comercial com agente público que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja parente colateral até o terceiro grau.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 14, IV (vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil; cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau).

INÉDITA Examinador · item 9

O autor do projeto básico de uma obra não pode disputar a licitação para sua execução, mas pode, a critério da administração e exclusivamente a seu serviço, apoiar a gestão do contrato, sob supervisão exclusiva de agentes públicos.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 14, I, e § 2º. O § 4º ressalva que o contratado pode elaborar os projetos na integrada (básico e executivo) e o executivo nos demais regimes.

INÉDITA Examinador · item 10

Na alocação de riscos, os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 103, § 2º.

INÉDITA Examinador · item 11

O prazo mínimo entre a divulgação do edital e a apresentação de propostas é de 60 dias úteis na contratação integrada e de 35 dias úteis na contratação semi-integrada.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 55, II, "c" e "d". Obras e serviços comuns de engenharia com menor preço ou maior desconto: 10 dias úteis; serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia: 25 dias úteis.

Pegadinha: Prazos em DIAS ÚTEIS.

INÉDITA Examinador · item 12

Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% do valor orçado pela administração, presunção que, segundo a jurisprudência do TCU, é relativa, devendo-se oportunizar ao licitante a demonstração da exequibilidade.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 59, § 4º; entendimento do TCU (presunção relativa, com diligência).

INÉDITA Examinador · item 13

Cabe ao fiscal técnico do contrato verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada e o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 11.246/2022: essas tarefas são da fiscalização ADMINISTRATIVA. O fiscal técnico afere quantidade, qualidade, tempo e modo da execução.

B2 Elaboração de orçamentos de obras

Específicos, Cargo 6, itens 3.1 a 3.6 · Decreto 7.983/2013 · SINAPI · Limmer

2.1 Engenharia de custos: a escada do preço 3.1

1 **Custo unitário de referência**: custo de uma unidade do serviço, obtido da composição (Σ coeficiente × custo do insumo). Dec. 7.983, art. 2º, I e II

2 **Custo total de referência do serviço** = quantitativo × custo unitário. art. 2º, III

3 **Custo global de referência** = Σ custos totais de todos os serviços. art. 2º, IV

4 **BDI**: percentual que incide sobre o custo global. art. 2º, V

5 **Preço global de referência** = custo global × (1 + BDI). **Orçamento de referência** = detalhamento desse preço com descrição, quantidades, custos unitários e composições, compatível com o projeto do edital. art. 2º, VI e VIII; art. 9º

Categoria	Exemplos	Onde entra no orçamento público
Custo direto de serviço	Materiais, mão de obra com encargos sociais e complementares, equipamentos (CHP/CHI)	Composições de custo unitário
Custos de estrutura da obra	Administração local (engenheiro, mestre, almoxarife, vigia), canteiro (instalação e manutenção), mobilização e desmobilização	**Itens próprios da planilha** (custo direto para fins de orçamento), pagos proporcionalmente à execução (Acórdão TCU 2.622/2013)

Categoria	Exemplos	Onde entra no orçamento público
Despesas indiretas (BDI)	Administração central, seguros, garantias, riscos, despesas financeiras, tributos sobre o faturamento	Taxa de BDI
Benefício	Lucro	Taxa de BDI
Fora do preço	IRPJ e CSLL (tributos diretos e personalísticos)	Não entram no BDI (Súmula TCU 254; Dec. 7.983, art. 9º, II)

Alerta: "custo indireto" tem dois sentidos na banca

No conceito de engenharia de custos (Mattos, Limmer), administração local e canteiro são **custos indiretos**: não se incorporam ao produto. A banca já deu Certo para isso (CBM RO 2022, Prefeitura de São Cristóvão 2023, COGE CE 2019). Mas no **orçamento público**, pela orientação do TCU, esses itens são discriminados na planilha como **custo direto** e **nunca entram no BDI** (PF 2018, CODEVASF 2021, CNMP 2023). Regra prática: se o item pergunta "compõe o BDI?", a resposta é não; se pergunta a classificação "no orçamento de obra pública/planilha", é direto; se pergunta o conceito abstrato ("não incorporado ao produto"), pode ser indireto.

2.2 Decreto 7.983/2013: o que decorar `3.1 e 3.6`

Artigo	Regra	Pegadinha
`art. 1º`	Órgãos e entidades da **administração pública federal**; obras e serviços de engenharia com recursos dos orçamentos da União.	Estatais seguem a Lei 13.303.
`art. 3º`	Custo de edificações a partir do **SINAPI**, com custos unitários **menores ou iguais à mediana**. Mantido pela **Caixa** (engenharia) e **IBGE** (pesquisa de preços).	"Média" é falso. "SICRO mantido pela Caixa" é falso.
`art. 4º`	Infraestrutura de transportes: **SICRO**, mantido pelo **DNIT**.	
`art. 5º`	Órgãos podem desenvolver **novos sistemas de referência**, com justificativa técnica e aprovação do ministério gestor.	

Artigo	Regra	Pegadinha
art. 6º	Se inviável usar SINAPI/SICRO: tabelas aprovadas por órgãos federais, publicações técnicas, sistemas específicos ou **pesquisa de mercado**.	Pesquisa de mercado é subsidiária.
art. 8º	**Especificidades locais** nas composições, com relatório técnico de profissional habilitado.	
art. 9º	BDI mínimo: administração central; tributos sobre o preço (sem IR/CSLL); risco, seguro e garantia; lucro. § 1º: **BDI reduzido** para fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica.	Administração local fora; BDI diferenciado é obrigatório quando o fornecimento é relevante (Súmula TCU 253).
art. 10	**ART** pelas planilhas orçamentárias no projeto do edital, inclusive nas alterações.	Vale para servidor efetivo e para qualquer valor.
art. 13, I	Empreitada global ou integral: custos unitários podem diferir da referência, se o **preço global e o de cada etapa** do cronograma ficarem iguais ou abaixo da referência.	Critério de aceitabilidade por etapa (Súmula TCU 259: preços máximos unitário e global são obrigação, não faculdade).
art. 14	A diferença percentual entre contrato e referência **não pode ser reduzida** em favor do contratado por aditivos. Exceção excepcional só em **preço unitário e tarefa**.	Combate ao jogo de planilha.

Jogo de planilha em um exemplo

Referência de R$ 10 milhões, proposta de R$ 7 milhões (desconto global de 30%). A empresa deu 50% de desconto em itens que sabe que vão diminuir e só 5% em itens que vão crescer. Se um aditivo acrescer justamente estes, o desconto do contrato cai. O art. 14 obriga a manter os 30%: aplica-se o desconto global aos itens novos (Lei 14.133, art. 127) ou uma **parcela compensatória negativa** no aditivo.

31 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · TUD (UDESC)/UDESC/Engenheiro Civil · 2026 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 1 · Caderno 03, nº 115

Com base na legislação de regência, julgue o seguinte item, relativo a engenharia de custos no setor público.

Orçamento de referência é o detalhamento do preço global de referência que expressa a descrição, as quantidades e os custos unitários de todos os serviços — incluídas as respectivas composições de custos unitários — necessários à execução da obra e compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 2º, VIII: orçamento de referência é o detalhamento do preço global de referência com descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as composições, compatíveis com o projeto do edital.

Cebraspe · APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administração e Planejamento · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 2

Julgue o item a seguir, relativo ao Decreto n.º 7.983/2013 e ao Decreto n.º 11.462/2023.

É vedada a redução da diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 14: a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não pode ser reduzida, em favor do contratado, por aditamentos que modifiquem a planilha. O parágrafo único só flexibiliza para empreitada por preço unitário e tarefa, em casos excepcionais.

Pegadinha: Proteção do desconto original: base do "jogo de planilha".

Cebraspe · APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administração e Planejamento · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 3

Julgue o item a seguir, relativo ao Decreto n.º 7.983/2013 e ao Decreto n.º 11.462/2023.

O Decreto n.º 7.983/2013 estabelece regras e critérios a serem seguidos pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 1º: as regras se dirigem aos órgãos e entidades da administração pública federal que contratam obras com recursos dos orçamentos da União (e a quem recebe esses recursos). Empresas públicas e sociedades de economia mista seguem a Lei 13.303/2016.

Pegadinha: Destinatário trocado.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 4

Conforme o Decreto n.º 7.983/2013 e a IN/MPOG n.º 5/2017, julgue o item a seguir.

A análise paramétrica do orçamento é um método de aferição de orçamento de obra realizada com a utilização de estimativas de valores de custos de outras obras com características semelhantes.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Análise paramétrica: aferição do orçamento por comparação com custos de obras semelhantes (R$/m², indicadores), usada como verificação expedita antes da análise detalhada.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 5

Conforme o Decreto n.º 7.983/2013 e a IN/MPOG n.º 5/2017, julgue o item a seguir.

A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias de obras e serviços de engenharia deve constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 10: a ART pelas planilhas orçamentárias deve constar do projeto que integra o edital, inclusive de suas eventuais alterações.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 6

De acordo com a legislação vigente, julgue o item a seguir, relativo à avaliação de custos de uma obra pública.

Para a orçamentação de obras de edificações, deve-se adotar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 3º, e Lei 14.133, art. 23, § 2º, I: o custo de obras de edificação (construção civil) parte do SINAPI, com custos unitários menores ou iguais à mediana do sistema.

Pegadinha: SINAPI = edificações; SICRO = infraestrutura de transportes.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 7

A Lei n.º 14.133/2021 estabelece o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) como parâmetro para a estimativa do custo da contratação. Acerca desse sistema e das boas práticas de orçamentação, julgue o item seguinte.

A documentação para a contratação de obras públicas deverá conter a anotação de responsabilidade técnica (ART) pelas planilhas orçamentárias, a qual consiste na declaração do orçamentista acerca da compatibilidade do orçamento com o projeto e com os custos do sistema de referência.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 10: a documentação deve conter a ART pelas planilhas orçamentárias, que expressa a responsabilidade do orçamentista pela compatibilidade de quantitativos e custos com o projeto e com o sistema de referência.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 8

Com base no Decreto n.º 7.983/2013, julgue o item a seguir.

Empreitada é o negócio jurídico por meio do qual a administração pública atribui a um contratado a obrigação de cumprir a execução de uma obra ou serviço.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 2º: empreitada é o negócio jurídico pelo qual a Administração atribui ao contratado a obrigação de executar obra ou serviço. Definição do próprio decreto.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 9

Com base no Decreto n.º 7.983/2013, julgue o item a seguir.

O SICRO deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF) segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983: o SINAPI é mantido pela Caixa, com definições técnicas da Caixa e pesquisa de preços do IBGE (art. 3º, parágrafo único). O SICRO é mantido pelo DNIT (art. 4º).

Pegadinha: Gestores trocados entre SINAPI e SICRO.

Cebraspe · Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 10

A respeito de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia para licitação, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto n.º 7.983/2013.

Na elaboração do orçamento de referência por servidor público efetivo, é dispensável a anotação de responsabilidade técnica integrar o edital de licitações.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 10: a ART das planilhas é exigida sem exceção para servidor efetivo; servidor engenheiro também responde tecnicamente pelo orçamento (anotação ou registro de responsabilidade técnica).

Pegadinha: Exceção inventada.

Cebraspe · Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 11

A respeito de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia para licitação, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto n.º 7.983/2013.

Em licitações de obras públicas que também envolvam recursos da União, municípios podem adotar tabelas referenciais próprias para estimar o valor da contratação, desde que a parcela de recursos da União seja inferior à dos municípios.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 23, § 3º: estados, DF e municípios só podem usar sistemas próprios quando a contratação NÃO envolver recursos da União. Havendo qualquer recurso federal, aplicam-se SINAPI/SICRO (Decreto 7.983).

Pegadinha: Não existe critério de "parcela majoritária".

Cebraspe · Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 12

A respeito de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia para licitação, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto n.º 7.983/2013.

Na composição do BDI, a parcela de percentuais de tributos deve prever o imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ).

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 9º, II: entram no BDI os tributos incidentes sobre o preço, EXCLUÍDOS os de natureza direta e personalística (IRPJ e CSLL). Súmula TCU 254.

Cebraspe · Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 13

A respeito de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia para licitação, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto n.º 7.983/2013.

Em licitações de obras por empreitada por preço global, é permitido ao licitante apresentar custos unitários diferentes dos sistemas de custos referenciais, desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato fiquem limitados ao preço de referência.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 13, I: na empreitada por preço global, admitem-se custos unitários diferentes dos referenciais, desde que o preço global e o de cada etapa do cronograma físico-financeiro fiquem iguais ou abaixo dos valores de referência.

Pegadinha: Critério de aceitabilidade por ETAPA, não só global.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 14

Em relação à sondagem com SPT e a especificações de serviços em obras rodoviárias, julgue o próximo item.

Na execução da camada de base de solo-cimento, deve ser previamente executado um segmento experimental para avaliar a dosagem da mistura solo-cimento e o atendimento às definições de projeto; se aprovados pela fiscalização, os procedimentos adotados deverão ser replicados em toda a execução do segmento.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Especificação de serviço do DNIT para base de solo-cimento: executa-se segmento experimental para calibrar dosagem, compactação e equipamentos; aprovado pela fiscalização, o procedimento é repetido em toda a execução.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2024 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 15

Julgue o item a seguir, referente a canteiro de obras rodoviárias, metodologia e conceitos pertinentes ao sistema de custos rodoviários do DNIT (SICRO).

Nas propostas de cronogramas físicos para os projetos de infraestrutura e respectivas ordens de início dos serviços, devem ser consideradas as informações climáticas locais, devendo ser realizada a mobilização das obras preferencialmente após os períodos chuvosos, a fim de se evitar a ociosidade da mão de obra e dos equipamentos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Manual de custos do SICRO/DNIT: o planejamento considera dados climáticos e recomenda mobilizar após o período chuvoso, evitando ociosidade de mão de obra e equipamentos.

Cebraspe · ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil · 2022 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 16

A fim de padronizar a metodologia para elaboração do orçamento de referência para obras de engenharia e estabelecer parâmetros para o controle da aplicação dos recursos, o Decreto n.º 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Com relação a esse assunto, é correto afirmar que os itens que compõem os benefícios e despesas indiretas (BDI) incluem

a) mão de obra.

b) produtividades.

c) equipamentos.

d) quantitativos.

e) taxa de risco.

GABARITO: E

Decreto 7.983, art. 9º: o BDI tem, no mínimo, administração central, tributos (exceto IR e CSLL), taxa de RISCO, seguro e garantia, e lucro. Mão de obra, equipamentos, produtividades e quantitativos são do custo direto.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil · 2022 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 17

A elaboração do orçamento de uma obra requer do técnico o conhecimento de conceitos básicos, para que sejam evitadas falhas que podem ensejar transtornos tanto para o contratante quanto para o contratado. Acerca de contratação de obras, julgue o item a seguir.

O projeto básico representa o conjunto dos elementos necessários e suficientes para a execução de uma obra.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 6º, XXV e XXVI: o conjunto de elementos necessários e suficientes à EXECUÇÃO COMPLETA da obra é o projeto executivo. O projeto básico define e dimensiona a obra com precisão adequada.

Pegadinha: Básico define; executivo detalha para executar.

Cebraspe · Arqt e Urb (FUB)/FUB · 2022 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 18

Julgue o próximo item, com base na Lei n.º 14.133/2021 e no Decreto n.º 7.983/2013.

O conjunto das bonificações e despesas indiretas (BDI) é composto, entre outros, pelo custo de administração local.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

A administração local é CUSTO DIRETO, discriminada na planilha (Acórdão TCU 2.622/2013). O BDI contém só a administração central, além de tributos, risco/seguro/garantia, despesas financeiras e lucro.

Pegadinha: Administração local no BDI: erro clássico.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Agronômica · 2021 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 19

Para a realização de um procedimento licitatório para execução de uma obra em um órgão público, foi elaborada uma planilha de orçamento sintético global. Na discriminação dos serviços de instalação do canteiro de obra, foi utilizada a unidade verba. No orçamento-base dessa licitação, havia custos unitários de referência do SINAPI. A documentação desse procedimento licitatório apresentava as composições de custo unitário dos serviços utilizadas no cálculo do custo direto da obra, além do cronograma físico-financeiro com as despesas mensais previstas para serem incorridas ao longo da execução da obra.

Considerando essa situação hipotética e as regras de avaliação de custos para obra pública, julgue o item que se segue. Devem constar da documentação desse procedimento licitatório as anotações de responsabilidade técnica (ART) dos profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento-base da licitação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 10: a ART dos responsáveis pelo orçamento-base deve integrar a documentação do edital.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Agrimensura · 2021 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 20

Para a realização de um procedimento licitatório para execução de uma obra em um órgão público, foi elaborada uma planilha de orçamento sintético global. Na discriminação dos serviços de instalação do canteiro de obra, foi utilizada a unidade verba. No orçamento-base dessa licitação, havia custos unitários de referência do SINAPI. A documentação desse procedimento licitatório apresentava as composições de custo unitário dos serviços utilizadas no cálculo do custo direto da obra, além do cronograma físico-financeiro com as despesas mensais previstas para serem incorridas ao longo da execução da obra.

Considerando essa situação hipotética e as regras de avaliação de custos para obra pública, julgue o item que se segue.

O cronograma físico- financeiro não deveria ter sido disponibilizado pela administração na documentação do procedimento licitatório, pois cabe à vencedora do procedimento licitatório elaborá-lo após a assinatura do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O cronograma físico-financeiro integra o projeto básico/edital (Lei 14.133, art. 6º, XXV, e art. 46, § 9º; Decreto 7.983, art. 13, I) e serve de base para a proposta, para os critérios de aceitabilidade por etapa e para as medições.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2021 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 21

A respeito de contratações públicas relacionadas à engenharia, julgue o item seguinte.

Considere que o orçamento de referência da licitação de determinada obra pública era de R$ 10 milhões e a proposta vencedora tenha sido de R$ 7 milhões. Considere, ainda que se tratava de uma empreitada por preço global, que o desconto dado pela empresa não tenha sido uniforme em todos os itens da planilha e que, ao longo da obra, tenha sido necessário celebrar um aditivo contratual para acréscimo de quantidade de alguns itens. Por fim, considere que o desconto dado pela empresa nos itens constantes do aditivo na proposta vencedora tenha sido de 20%. Nessa situação hipotética, não é necessário aplicar parcela compensatória negativa no aditivo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 14: o desconto global (30%) não pode ser reduzido por aditivos. Se os itens acrescidos tinham só 20% de desconto, o aditivo reduziria a vantagem da Administração; é preciso parcela compensatória negativa para manter os 30%.

Pegadinha: Jogo de planilha: acrescer justamente os itens com desconto pequeno.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2021 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 22

A respeito de contratações públicas relacionadas à engenharia, julgue o item seguinte.

Os órgãos públicos podem desenvolver e aprovar no Ministério da Economia novos sistemas de referência de custos — diversos do SINAPI e do SICRO — para uso na elaboração de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 5º: os órgãos federais podem desenvolver novos sistemas de referência, com justificativa técnica e aprovação do ministério responsável pela gestão (hoje MGI).

Cebraspe · Ana Leg (ALECE)/ALECE/Arquitetura e Urbanismo · 2021 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 23

À luz do Decreto n.º 7.983/2013, o valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência consiste no

a) valor global de referência do contrato.

b) preço global de referência.

c) orçamento de referência.

d) custo global de referência.

e) custo total de referência do serviço.

GABARITO: E

Decreto 7.983, art. 2º, III: quantitativo × custo unitário de referência = custo total de referência do serviço. A soma desses custos é o custo global (inciso IV); somando o BDI, chega-se ao preço global de referência (art. 9º).

Pegadinha: Escada: custo unitário → custo total do serviço → custo global → +BDI → preço global.

Cebraspe · Ana Leg (ALECE)/ALECE/Engenharia Elétrica · 2021 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 24

Em relação aos editais de licitação de obras e serviços de engenharia, assinale a opção correta.

a) Na formação de preços para o edital, a primeira opção é a pesquisa de mercado, devendo ser utilizadas tabelas oficiais complementarmente.

b) A exigência de capacidade técnica não pode ser atingida somando-se atestados de menor quantitativo em relação ao estabelecido em edital.

c) O cronograma estabelecido para o cumprimento do objeto do edital deve ser físico, sem contemplar aspecto financeiro, que é tratado à parte.

d) A obrigatoriedade de visita prévia por parte das licitantes deve ser preferida quando da confecção do edital.

e) O BDI de equipamentos pode ser distinto do BDI de serviços.

GABARITO: E

Decreto 7.983, art. 9º, § 1º: fornecimentos de materiais e equipamentos relevantes e de natureza específica devem ter BDI reduzido em relação aos serviços. As demais são falsas: sistemas oficiais vêm primeiro; atestados podem ser somados em regra; o cronograma é físico-financeiro; a visita prévia é facultativa.

Cebraspe · Ana Leg (ALECE)/ALECE/Engenharia Elétrica · 2021 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 25

À luz do Decreto n.º 7.983/2013, o valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência consiste no

a) valor global de referência do contrato.

b) preço global de referência.

c) custo global de referência.

d) orçamento de referência.

e) custo total de referência do serviço.

GABARITO: E

Decreto 7.983, art. 2º, III: é o custo total de referência do serviço.

Cebraspe · AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2018 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 26

Julgue o item, relativo a orçamento e composição de custos.

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) deve ser utilizado na elaboração de orçamentos de referência de reformas e construções de órgãos públicos.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 3º: construções e reformas de edificações públicas com recursos da União têm o custo de referência obtido a partir do SINAPI.

Cebraspe · Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3 · 2018 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 27

Durante a elaboração do projeto básico de uma edificação pública, o responsável pelo orçamento adotou a pesquisa de mercado para definir alguns preços de serviços. Além disso, inseriu no BDI a taxa de administração local, tendo em vista o vulto da obra a ser licitada.

Acerca da situação hipotética apresentada, julgue o seguinte item, de acordo com o disposto no Decreto n.º 7.983/2013.

Infere-se que, na situação, foi inviável definir alguns custos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 6º: a pesquisa de mercado é usada quando for inviável definir os custos pelo SINAPI/SICRO. O uso dela permite inferir essa inviabilidade.

Pegadinha: Hierarquia: SINAPI/SICRO → tabelas oficiais/publicações → pesquisa de mercado.

Cebraspe · Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3 · 2018 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 28

Durante a elaboração do projeto básico de uma edificação pública, o responsável pelo orçamento adotou a pesquisa de mercado para definir alguns preços de serviços. Além disso, inseriu no BDI a taxa de administração local, tendo em vista o vulto da obra a ser licitada.

Acerca da situação hipotética apresentada, julgue o seguinte item, de acordo com o disposto no Decreto n.º 7.983/2013.

Independentemente do vulto da obra, os custos com administração local compõem um dos itens mínimos a serem evidenciados no BDI de uma obra pública.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A administração local não é item do BDI (Decreto 7.983, art. 9º, e Acórdão TCU 2.622/2013); deve ser orçada como custo direto, qualquer que seja o vulto.

Cebraspe · Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3 · 2018 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 29

Durante a elaboração do projeto básico de uma edificação pública, o responsável pelo orçamento adotou a pesquisa de mercado para definir alguns preços de serviços. Além disso, inseriu no BDI a taxa de administração local, tendo em vista o vulto da obra a ser licitada.

Acerca da situação hipotética apresentada, julgue o seguinte item, de acordo com o disposto no Decreto n.º 7.983/2013.

No projeto básico elaborado, deverá constar a anotação ou o registro de responsabilidade técnica do responsável pela planilha orçamentária.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 10: a ART ou RRT do responsável pela planilha orçamentária deve constar do projeto que integra o edital.

Cebraspe · Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3 · 2018 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 30

Considerando a possibilidade de aplicação da metodologia ABC na análise de orçamentos das propostas apresentadas em licitações públicas efetuadas na modalidade concorrência, julgue o item subsecutivo.

De acordo com a metodologia ABC, a comissão de licitações deve analisar 80% dos itens de cada proposta de preços a ser verificada.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Na curva ABC, a classe A reúne cerca de 20% dos ITENS que respondem por cerca de 80% do VALOR. Analisa-se a faixa de maior peso financeiro, não 80% dos itens.

Pegadinha: Inversão 80/20.

Cebraspe · Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3 · 2018 · Caderno Dec. 7.983 e 11.246, nº 31

Considerando a possibilidade de aplicação da metodologia ABC na análise de orçamentos das propostas apresentadas em licitações públicas efetuadas na modalidade concorrência, julgue o item subsecutivo.

Basta que a comissão de licitações analise as propostas de maior valor, isto é, aquelas que estão na faixa A da curva ABC, para julgá-las e definir qual a proposta vencedora.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A curva ABC prioriza itens dentro de um orçamento; não substitui o julgamento de todas as propostas nem a análise de exequibilidade e de preços unitários.

2.3 BDI e encargos sociais 3.1

$$BDI = [\ (1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \div (1 - I)\ ] - 1$$

AC = administração central; S = seguro; R = risco; G = garantia; DF = despesas financeiras; L = lucro; I = tributos sobre o preço (PIS, COFINS, ISS e, se houver desoneração, CPRB). Os tributos ficam no denominador porque incidem sobre a **receita** (preço), não sobre o custo.

Parcela (Acórdão TCU 2.622/2013, construção de edifícios)	1º quartil	Médio	3º quartil
Administração central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro + garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
BDI (sem desoneração)	**20,34%**	**22,12%**	**25,00%**

- **O que não é BDI**: administração local, canteiro, mobilização, EPI, ferramentas, transporte de empregados (encargos complementares), IPVA e seguro de veículos (custo horário), encargos sociais, juros de mora por atraso da Administração, risco de erro de quantitativo em preço unitário.
- **Despesas financeiras** remuneram a defasagem entre desembolso e recebimento (medição + prazo de pagamento). BDI com DF = 0 desconsidera essa defasagem.
- **Taxa de risco** considera incertezas do empreendimento, inclusive a qualidade do projeto básico.
- Desconto linear sobre o preço reduz o BDI implícito: com BDI de 25% e 10% de desconto, 1,25 × 0,9 = 1,125, BDI implícito de 12,5%.

Encargos sociais

Grupo	Conteúdo	Horista × mensalista
A	Básicos: INSS (20%, zero se desonerado), SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, salário-educação, seguro de acidente, FGTS, SECONCI	**Iguais**
B	Recebem incidência de A: repouso semanal, feriados, auxílio-enfermidade, 13º, licença-paternidade, faltas justificadas e **dias de chuva**	Horista bem maior (RSR e feriados)
C	Não recebem incidência de A: aviso-prévio indenizado, férias indenizadas, multa do FGTS na rescisão	Diferem
D	Reincidências (A sobre B etc.)	Diferem

- Horista tem encargos percentuais maiores (≈ 110% a 125%) que o mensalista (≈ 70% a 85%), porque o salário-hora não remunera repouso e feriados. Os percentuais incidem sobre **bases diferentes**: não se conclui daí que o mensalista "sai mais barato".
- **Encargos complementares** (alimentação, transporte com desconto do vale, EPI, ferramentas, exames, seguro de vida, cursos) entram na composição como custo por hora de cada categoria; não são proporcionais ao salário.
- Tabela **desonerada** do SINAPI ⇔ CPRB no BDI. Misturar as duas distorce o preço.

`21 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

Cebraspe · Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 04, nº 263

No âmbito da engenharia de custos do projeto básico de um trecho ferroviário sob responsabilidade da INFRA S.A., um analista examina o orçamento e o planejamento físico-financeiro da obra. Ele deve avaliar, entre outros aspectos, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos, a estruturação do cronograma físico- financeiro, a composição de benefício e despesas indiretas (BDI) e a aplicação dos índices de reajustamento contratual.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Os encargos sociais constituem despesa indireta e devem ser incluídos no BDI.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Os encargos sociais incidem sobre a mão de obra e entram no custo horário das composições (custo direto). Não integram o BDI.

Cebraspe · AProj (AgSUS)/AgSUS/Engenharia e Arquitetura/"Engenharia Civil e em Cálculo Estrutural" · 2026 · Caderno 04, nº 264

Acerca da gestão de obras, julgue o seguinte item.

O BDI (benefícios e despesas indiretas) é uma taxa que deve incidir sobre o custo direto para cobrir a margem de lucro, impostos e custos de administração central.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O BDI incide sobre o custo direto e cobre administração central, tributos, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras e lucro.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 04, nº 265

Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Benefícios e despesas indiretas (BDI) correspondem ao valor percentual incidente sobre o custo global de referência para realização de obra ou serviço de engenharia.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 2º, V: BDI é o valor percentual que incide sobre o custo global de referência.

Cebraspe · AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Arquitetura · 2025 · Caderno 04, nº 266

Acerca da jurisprudência dos acórdãos do Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), julgue o item a seguir.

Benefícios e despesas indiretas (BDI) relacionam-se à taxa correspondente às despesas indiretas e ao lucro aplicado ao custo direto de um empreendimento (materiais, mão de obra, equipamentos), taxa essa que pode ser inserida na composição dos custos unitários ou pode ser aplicada ao final do orçamento, sobre o custo total.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O BDI pode ser incorporado em cada preço unitário ou aplicado ao final sobre o custo total, com o mesmo resultado (jurisprudência do TCU).

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura · 2024 · Caderno 04, nº 267

De acordo com a legislação vigente, julgue o item a seguir, relativo à avaliação de custos de uma obra pública.

Os custos financeiros de empréstimos efetuados pela contratada, para a execução de contratos de obras públicas, devem ser previstos na parcela de administração central do BDI.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Custos financeiros (capital de giro, defasagem entre desembolso e recebimento) ficam na parcela de despesas financeiras do BDI, não na administração central.

Cebraspe · ACE (TCE PR)/TCE PR/Engenharia · 2024 · Caderno 04, nº 268

Suponha que um investidor esteja avaliando duas propostas de construção, projeto A e projeto B, ambas com custos diretos similares, mas com taxas de BDI diferentes: 20% para o projeto A e 30% para o projeto B. Nessa situação, considerando-se que ambos os projetos ofereçam benefícios semelhantes, o projeto que apresentaria um custo total menor e que seria um investimento mais atraente do ponto de vista financeiro seria o projeto

> I A, devido à taxa de BDI menor.
>
> II B, pois uma taxa de BDI maior indica maior qualidade e menor risco.
>
> III A, pois custos indiretos mais baixos indicam gestão deficiente.
>
> IV B, pois custos indiretos mais altos garantem melhor retorno sobre o investimento.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas o item IV está certo.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Apenas os itens II e IV estão certos.

GABARITO: A

Com custos diretos e benefícios semelhantes, BDI menor gera preço menor (projeto A). BDI maior não indica qualidade nem retorno; BDI baixo não indica má gestão.

Cebraspe · AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 04, nº 269

Acerca da composição do BDI (bonificações e despesas indiretas) no orçamento de obra pública, julgue o item que se segue.

Possíveis custos financeiros por atrasos de pagamento da administração são ressarcidos à contratada pelo item taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento do BDI.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Atrasos de pagamento da Administração são compensados por atualização financeira e juros previstos no contrato, e não pela taxa de risco do BDI.

Cebraspe · Ana Reg (AGER MT)/AGER MT/Engenharia Sanitária · 2023 · Caderno 04, nº 270

Os custos que compõem o BDI na execução de uma obra de terraplenagem incluem

a) manutenção dos equipamentos utilizados na execução de terraplenagem.

b) combustível dos equipamentos utilizados na execução de terraplenagem.

c) salário dos operadores dos equipamentos utilizados na execução de terraplenagem.

d) impostos que incidem sobre as notas fiscais das medições dos serviços de terraplenagem.

e) depreciação dos equipamentos utilizados na execução de terraplenagem.

GABARITO: D

Impostos sobre o faturamento (ISS, PIS, COFINS, CPRB) são a parcela de tributos do BDI. Manutenção, combustível, operadores e depreciação estão no custo horário do equipamento (direto).

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 04, nº 271

A respeito de benefícios e despesas indiretas (BDI) em obras de edificações, julgue o item subsequente.

A administração central é um custo indireto que pode ser calculado por meio do método do custeio baseado em atividades ou por rateio.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

A administração central pode ser apropriada por rateio ou por custeio baseado em atividades (ABC).

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 04, nº 272

A respeito de benefícios e despesas indiretas (BDI) em obras de edificações, julgue o item subsequente.

O transporte dos empregados da obra de suas respectivas casas até o local do canteiro é um custo indireto classificado como mobilização.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Transporte diário dos empregados é encargo complementar (custo direto, nas composições). Mobilização é o deslocamento inicial de pessoal e equipamentos para o canteiro.

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 04, nº 273

A respeito de benefícios e despesas indiretas (BDI) em obras de edificações, julgue o item subsequente.

Os impostos incidentes sobre os faturamentos das medições realizadas são classificados como encargos financeiros.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Impostos sobre o faturamento são a parcela de tributos do BDI. Encargos (despesas) financeiros são o custo de capital pela defasagem entre desembolso e recebimento.

Cebraspe · Ana Leg (ALECE)/ALECE/Engenharia Civil · 2021 · Caderno 04, nº 274

Durante o processo licitatório de uma obra pública, caso a licitante apresente, em sua proposta, a composição de BDI com o item encargos financeiros igual a zero, ela

a) não terá direito a reajustamento contratual, se for contratada.

b) terá direito a receber os valores das medições antecipadamente, se ela for contratada.

c) considerou, em sua análise de riscos, que os pagamentos não irão atrasar.

d) antecipará o cronograma de execução da obra para minimizar esse custo, se for contratada.

e) desconsiderou, em sua proposta, os custos das defasagens entre receitas e despesas.

GABARITO: E

Encargos financeiros nulos no BDI significam desconsiderar o custo da defasagem entre despesas e receitas (pagamento após a medição). Nada tem a ver com reajuste ou antecipação.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2020 · Caderno 04, nº 275

Seis meses após o início de uma obra contratada por empreitada por preço unitário, a construtora responsável pela execução de determinada rodovia pleiteou um acréscimo de quantitativo em razão de erro de projeto. Além disso, devido ao aumento de serviços, a construtora solicitou pagamento de reajustamento e acréscimo de prazo de execução.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item.

A variação de quantitativo em decorrência de erro de projeto é risco da contratada, que já será ressarcida no item riscos e eventuais, constante na composição das bonificações e despesas indiretas (BDI).

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

No preço unitário, variação de quantitativo por erro de projeto é risco da Administração: paga-se o executado (com aditivo). Não está coberta pela taxa de risco do BDI.

Cebraspe · ECiv (B Coqueiros)/Pref B dos Coqueiros · 2020 · Caderno 04, nº 276

Dois meses após o início da execução de uma obra pública, a empresa construtora pleiteou um acréscimo de valor contratual, pois o contrato previa o pagamento até 30 dias após a medição. Como a primeira medição tinha ocorrido 30 dias após o início das obras, o primeiro pagamento foi efetuado após 60 dias, o que gerou uma despesa com juros bancários.

Nessa situação hipotética, a fiscalização deve negar o pleito, porque a empresa deveria ter previsto esse custo

a) nos riscos e eventuais da composição do BDI.

b) nos encargos trabalhistas das composições de custos diretos.

c) na administração central da composição do BDI.

d) nos encargos financeiros da composição do BDI.

e) nos coeficientes de material e mão de obra das composições de custos diretos.

GABARITO: D

A defasagem entre medição e pagamento, dentro do prazo contratual, é custo previsível: deveria estar nas despesas (encargos) financeiras do BDI.

Cebraspe · AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura · 2018 · Caderno 04, nº 277

Com o objetivo de compor processo licitatório da obra de construção de uma edificação para fins administrativos, o setor de engenharia de um órgão público elaborou um orçamento. A seguir, é apresentada a ficha de composição do custo direto do serviço elaborada pela equipe de engenharia do órgão.

Serviço: preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 200 kgf/cm2 Unidade: m3

insumo unidade índice custo unitário (R$) custo total (R$)

cimento kg 300,00 0,5 150,00

areia m3 1,00 20,00 20,00

brita 1 m3 0,20 40,00 8,00

brita 2 m3 0,50 40,00 20,00

pedreiro h 1,00 10,00 10,00

servente h 8,00 5,00 40,00

betoneira h 0,50 4,00 2,00

total 250,00

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com base nas informações apresentadas.

Se o preço total de venda do serviço for R$ 300,00, o BDI utilizado para esse serviço será maior que 18%.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

BDI = 300/250 − 1 = 20% > 18%.

Cebraspe · AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura · 2018 · Caderno 04, nº 278

Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.

encargos sociais sobre a mão de obra

código descrição horista % mensalista %

grupo A

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 salário-educação 2,50 2,50

A7 seguro acidentes de trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A total dos encargos sociais básicos 37,50 37,50

grupo B

B1 repouso semanal remunerado 17,87 0,00

B2 feriados 4,47 0,00

B3 aviso- prévio 12,79 10,20

B4 auxílio- enfermidade 0,77 0,62

B5 13ª salário 10,31 8,22

B6 licença paternidade 0,06 0,05

B7 ausências abonadas/dias de chuvas 2,24 1,78

B total de encargos sociais que recebem incidências de A 48,51 20,87

grupo C

C1 depósito rescisão sem justa causa 5,94 4,83

C2 férias (indenizadas) 13,74 10,96

C3 total dos encargos sociais que não recebem as incidências globais de A 19,68 15,79

grupo D

D1 reincidência de A sobre B 18,34 7,89

D total das taxas incidências e reincidências 18,34 7,89

total (A+B+C+D.) 124,33 82,35

Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue o seguinte item.

Para o contratante será financeiramente mais vantajoso contratar um profissional pelo regime mensal que pelo regime horário, caso seja mantido o mesmo período de contratação.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Os percentuais incidem sobre bases diferentes: o horista recebe só pelas horas trabalhadas (por isso tem RSR e feriados nos encargos); o salário mensal já remunera repouso e feriados. Comparar 124% com 82% não mostra que o mensalista sai mais barato.

Cebraspe · AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura · 2018 · Caderno 04, nº 279

Em auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades na elaboração do orçamento para licitação de uma obra pública em determinado órgão público, foi observado, entre outros assuntos, que algumas fichas de composição de custos unitários de serviço apresentavam encargos sociais que incidiam sobre a mão de obra horista e outras, sobre a mão de obra mensalista. A partir dos documentos levantados, os auditores elaboraram a seguinte tabela de encargos sociais.

encargos sociais sobre a mão de obra

código descrição horista % mensalista %

grupo A

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 salário-educação 2,50 2,50

A7 seguro acidentes de trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A total dos encargos sociais básicos 37,50 37,50

grupo B

B1 repouso semanal remunerado 17,87 0,00

B2 feriados 4,47 0,00

B3 aviso- prévio 12,79 10,20

B4 auxílio- enfermidade 0,77 0,62

B5 13ª salário 10,31 8,22

B6 licença paternidade 0,06 0,05

B7 ausências abonadas/dias de chuvas 2,24 1,78

B total de encargos sociais que recebem incidências de A 48,51 20,87

grupo C

C1 depósito rescisão sem justa causa 5,94 4,83

C2 férias (indenizadas) 13,74 10,96

C3 total dos encargos sociais que não recebem as incidências globais de A 19,68 15,79

grupo D

D1 reincidência de A sobre B 18,34 7,89

D total das taxas incidências e reincidências 18,34 7,89

total (A+B+C+D.) 124,33 82,35

Com base nas informações da tabela precedente e considerando os aspectos técnicos da elaboração de orçamento de obras públicas, julgue o seguinte item.

O valor total dos encargos sociais básicos deveria ser diferente entre trabalhadores horistas e mensalistas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O grupo A (INSS, FGTS, SESI, SENAI, salário-educação etc.) tem as mesmas alíquotas para horistas e mensalistas. As diferenças estão nos grupos B, C e D.

Cebraspe · Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil · 2018 · Caderno 04, nº 280

Acerca de orçamento, composição de custos, BDI e encargos sociais, julgue o item seguinte.

O lucro, a despesa financeira e os riscos são algumas das parcelas do BDI com limites mínimos e máximos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O Acórdão TCU 2.622/2013 fixou faixas de referência (1º quartil, médio, 3º quartil) para administração central, seguro + garantia, risco, despesas financeiras e lucro, por tipo de obra.

Cebraspe · Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil · 2018 · Caderno 04, nº 281

Acerca de orçamento, composição de custos, BDI e encargos sociais, julgue o item seguinte.

O ISS deve incidir apenas sobre a parcela da fatura referente aos gastos com mão de obra, sem considerar o valor de compra dos materiais utilizados na obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O ISS incide sobre o preço do serviço, com a dedução de materiais apenas nos casos e na forma da lei complementar e da lei municipal. Não incide "apenas sobre a mão de obra".

Cebraspe · PEBTT (IFF)/IFF/Edificações · 2018 · Caderno 04, nº 282

Uma construtora participou da licitação de uma obra pública cujo regime de execução fora a empreitada por preço unitário. Na composição de seu BDI (bonificações e despesas indiretas), constava a seguinte relação.

taxa de rateio da administração central percentuais de tributos taxa de risco taxa de lucro

Considerando-se a legislação vigente e as boas práticas de orçamentação, com relação à composição do BDI apresentado, é correto afirmar que

a) os percentuais de tributos incidem sobre o preço apresentado, sendo excluídos o IRPJ e a CSLL.

b) a taxa de risco deve incluir os possíveis erros de quantitativos do orçamento.

c) os custos com a instalação do canteiro de obras estão inclusos na taxa de rateio da administração central.

d) a taxa de lucro da empresa é imposta pela administração pública e não pode ser modificada pela licitante.

e) as despesas com seguros e garantia do empreendimento devem ser consideradas custos diretos.

GABARITO: A

Decreto 7.983, art. 9º, II: os tributos do BDI incidem sobre o preço, excluídos IRPJ e CSLL. As outras: erro de quantitativo não é risco do BDI; canteiro é custo direto; o lucro é definido pela licitante; seguros e garantia estão no BDI.

Cebraspe · Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil · 2018 · Caderno 04, nº 283

A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.

BDI

item descrição sigla valor (em %)

1 riscos R 0,97

2 seguros S 0,50

3 garantias G 0,30

4 despesas financeiras DF 0,59

5 administração central AC 3,00

6 lucro L 6,16

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65 I 9 CPRB 4,50

10 ISS 2,00

BDI 24,52

O valor do BDI foi calculado pela fórmula seguinte, na qual I é a soma dos percentuais correspondentes aos valores dos itens de 7 a 10.

(1 + R + S + G + AC) × (1 + DF) × (1 + L) BDI = [−1] × 100 1 + I

Considerando essas informações, julgue o item subsequente.

O orçamento vinculado a essa composição de BDI pode utilizar também outro percentual de BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 9º, § 1º, e Súmula TCU 253: itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos relevantes devem ter BDI diferenciado (reduzido). A fórmula do TCU é BDI = [(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1−I)] − 1.

2.4 Composições, SINAPI e levantamento de quantidades 3.2 e 3.3

Insumo na CPU	Coeficiente significa	Exemplo
Material	Consumo por unidade de serviço, **com perdas inerentes** ao processo (não as de má gestão, como armazenamento inadequado)	1,103 m³ de concreto por m³ medido
Mão de obra	Horas por unidade (inverso da produtividade)	0,05 h/m² ⇔ 20 m²/h

Insumo na CPU	Coeficiente significa	Exemplo
Equipamento	Horas produtivas (CHP) e improdutivas (CHI) por unidade	CHP 0,099; CHI 0,163 por m³

- **CHP** = depreciação + juros + manutenção + materiais na operação (combustível, energia, lubrificante) + mão de obra de operação. **CHI** = depreciação + juros + mão de obra de operação. Logo, **CHP > CHI**. Em equipamento pequeno (betoneira, vibrador), o operador está na própria composição do serviço.
- A razão entre coeficientes de duas categorias é razão de **horas**, não de custo. Armador 0,015 h/kg e ajudante 0,0025 h/kg ⇒ 1 ajudante para 6 armadores.
- Orçamento **sintético**: serviços, unidades, quantidades, preços unitários e totais. Orçamento **analítico**: abre cada serviço em insumos e coeficientes. Análise **paramétrica**: comparação com indicadores de obras semelhantes (R$/m²).
- **SINAPI**: preços coletados pelo IBGE nas **capitais** (sem distinguir interior), adotada a **mediana**; códigos sequenciais sem significado; origem de preço "C" (coletado), "CR" (atribuído por coeficiente de representatividade), "AS" (atribuído com base em São Paulo); composições aferidas pela Caixa (cadernos técnicos com critérios de medição); versões desonerada e não desonerada; índices de custo do m² excluem projetos, terreno e BDI. O orçamento de referência é impessoal: não considera fatores próprios de uma empresa.
- **Curva ABC**: ordena itens por valor; a faixa A (≈ 20% dos itens) concentra ≈ 80% do custo. A de **insumos** mostra o peso de cada insumo (útil em pleitos de reequilíbrio); a de **serviços** orienta a análise de preços. Exemplo: insumo com 30% do custo e alta de 50% ⇒ impacto de 15% na obra.
- **Súmula TCU 258**: composições, encargos e BDI integram o orçamento, sem "verba" ou unidades genéricas.

Levantamento de quantidades: contas rápidas

Serviço	Como quantificar
Telhado inclinado	Área real = projeção × √(1 + i²). Com i = 40%: fator 1,077 (≈ 7,7% a mais).
Escavação e transporte	Escavação no corte (geométrico); transporte com empolamento: 45 m³ × 1,25 = 56,25 m³ soltos.
Mão de obra × prazo	Horas = quantidade × coeficiente; dias = horas ÷ (trabalhadores × 8). 1.200 kg × 0,18 h/kg = 216 h ÷ (9 × 8) = 3 dias.
Fôrmas	Área de contato com o concreto.
Esquadrias a pintar	Vão-luz × multiplicador (faces e perfis).
Preço com impostos e lucro sobre a venda	P = custo ÷ (1 − impostos − lucro): 75.000 ÷ 0,75 = 100.000.

- No projeto básico, todos os itens têm quantitativo definido; não se admitem itens "sem quantidade" para uso futuro.

- Normas: **NBR 12.721** (custos unitários de construção e CUB/m², que exclui fundações especiais, elevadores, instalações especiais, projetos, impostos e remuneração do construtor); NBR 13.531 e 13.532 (etapas de projeto de edificação: levantamento, programa de necessidades, estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto básico, projeto executivo).

---

80 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2026 · Caderno 03, nº 185

A respeito da orçamentação de um conjunto habitacional custeado com recursos estaduais e federais, julgue os seguintes itens.

> I Por retratar as particularidades do empreendimento, a pesquisa direta com fornecedores deve precificar os itens de maior materialidade da curva ABC, substituindo os preços constantes das tabelas oficiais de referência.
>
> II O SINAPI deve constituir a referência prioritária de preços, prevalecendo sobre quaisquer sistemas de custos mantidos pelo ente estadual.
>
> III O SINAPI considera, no cálculo dos encargos sociais de trabalhadores horistas, a remuneração de horas não trabalhadas em razão de chuvas.
>
> IV O SINAPI não considera o impacto das chuvas no cálculo dos encargos sociais de engenheiros, por entender que não há relação significativa entre as precipitações e os serviços prestados por profissionais mensalistas.

Estão certos apenas os itens

a) I e III.

b) I e IV.

c) II e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.

GABARITO: E

II, III e IV estão certos: com recursos federais, o SINAPI prevalece; os encargos dos horistas incluem horas não trabalhadas por chuva; os dos mensalistas não. I está errado: pesquisa direta só quando inviável usar a tabela oficial (Decreto 7.983, art. 6º).

Cebraspe · TUD (UDESC)/UDESC/Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 03, nº 186

Com base na legislação de regência, julgue o seguinte item, relativo a engenharia de custos no setor público.

O SINAPI é mantido pela Caixa Econômica Federal segundo definições técnicas de engenharia do banco e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 3º, parágrafo único: o SINAPI é mantido pela Caixa, com definições técnicas de engenharia da Caixa e pesquisa de preços do IBGE.

Cebraspe · Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 04, nº 206

No âmbito da engenharia de custos do projeto básico de um trecho ferroviário sob responsabilidade da INFRA S.A., um analista examina o orçamento e o planejamento físico-financeiro da obra. Ele deve avaliar, entre outros aspectos, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos, a estruturação do cronograma físico- financeiro, a composição de benefício e despesas indiretas (BDI) e a aplicação dos índices de reajustamento contratual.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Na orçamentação em nível de projeto básico, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos é realizado com base na documentação técnica disponível, admitindo-se a inclusão de itens sem quantitativos definidos, para eventual emprego decorrente de ajustes no projeto executivo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O orçamento do projeto básico deve ter todos os itens com quantitativos definidos a partir do projeto. Itens "sem quantitativo" para uso futuro equivalem a verbas genéricas, vedadas (Súmula TCU 258).

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2026 · Caderno 04, nº 211

No que se refere à análise orçamentária de obras públicas, assinale a opção correta.

a) A elaboração da curva ABC de serviços requer as composições de custos unitários, pois ela classifica, em ordem decrescente de relevância, todos os insumos da obra.

b) O orçamento sintético é composto pelas composições de custos unitários de todos os serviços da obra.

c) A produtividade apurada de 20 m²/h para um pintor na aplicação de fundo selador em parede corresponde ao índice, ou coeficiente de consumo, de 0,05 h/m².

d) Os benefícios e despesas indiretas (BDI) correspondem à taxa que agrega a remuneração do construtor, as despesas indiretas e os tributos incidentes, inclusive o imposto de renda pessoa jurídica.

e) Para profissionais mensalistas, os encargos sociais incidem sobre o custo operacional da mão de obra.

GABARITO: C

20 m²/h → coeficiente = 1/20 = 0,05 h/m². As outras: a curva ABC de serviços usa o orçamento sintético; o sintético não traz composições; o BDI exclui IRPJ e CSLL; os encargos incidem sobre o salário.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 04, nº 212

Julgue o item seguinte, considerando regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Na avaliação do orçamento de referência dos projetos de obras e de serviços de engenharia, o concedente poderá utilizar a análise paramétrica do orçamento para aferição do valor do empreendimento ou de sua fração, no caso de obras de construção de novas unidades habitacionais com valores inferiores a R$ 30 milhões.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Gabarito Certo. As regras atuais de análise de orçamentos de referência em transferências permitem ao concedente usar análise paramétrica para aferir o valor de construção de novas unidades habitacionais abaixo de R$ 30 milhões.

Pegadinha: Tema novo (2024-2026): normas do Novo PAC e de transferências.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 04, nº 213

Julgue o item seguinte, considerando regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

A análise paramétrica do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia no âmbito de ações incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) será aplicada nas contratações de remanescentes de obras e serviços de engenharia.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Gabarito Errado. A análise paramétrica do Novo PAC não se aplica às contratações de remanescentes de obras, que seguem a análise detalhada do orçamento.

Cebraspe · TUD (UDESC)/UDESC/Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 04, nº 214

Com base na legislação de regência, julgue o seguinte item, relativo a engenharia de custos no setor público.

A empreitada é uma forma de contratação que contempla critério de apuração do valor da remuneração a ser paga pela administração pública ao contratado em razão da execução do objeto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 2º: empreitada é o negócio jurídico pelo qual se atribui ao contratado a execução da obra. O critério de apuração da remuneração é o REGIME (preço global ou unitário), não a empreitada em si.

Cebraspe · Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 04, nº 215

No âmbito da engenharia de custos do projeto básico de um trecho ferroviário sob responsabilidade da INFRA S.A., um analista examina o orçamento e o planejamento físico-financeiro da obra. Ele deve avaliar, entre outros aspectos, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos, a estruturação do cronograma físico- financeiro, a composição de benefício e despesas indiretas (BDI) e a aplicação dos índices de reajustamento contratual.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Considerando-se a própria obra como objeto de custeio, tomada em seu conjunto, a mobilização de pessoal e equipamentos deve compor a taxa de BDI.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A mobilização de pessoal e equipamentos é item de custo direto da planilha, quantificável. Não integra o BDI.

Cebraspe · AProj (AgSUS)/AgSUS/Engenharia e Arquitetura/"Engenharia Civil e em Cálculo Estrutural" · 2026 · Caderno 04, nº 216

Acerca da gestão de obras, julgue o seguinte item.

Na elaboração de um orçamento, o consumo de materiais e a estimativa de mão de obra devem ser avaliados de maneiras distintas, pois a mão de obra não pode ser medida por preço unitário.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A mão de obra é orçada como os materiais: coeficiente (h por unidade de serviço) × custo horário com encargos. Ela entra nas composições unitárias.

Cebraspe · Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 04, nº 217

Julgue o próximo item, referente a aspectos relacionados à engenharia de custos.

Orçamento sintético consiste em método de aferição de orçamento de obra ou de etapa realizada com a utilização de estimativas de valores de custos de obras com características semelhantes.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A descrição é de análise PARAMÉTRICA. O orçamento sintético relaciona os serviços com unidades, quantidades, preços unitários e totais, sem abrir os insumos.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 04, nº 218

Em relação aos critérios de medição, à elaboração de orçamentos e aos custos de obras rodoviárias, julgue o item subsequente.

Na elaboração do orçamento de uma obra rodoviária, as composições de custos unitários são utilizadas para se estimar o custo dos serviços a partir dos recursos necessários à sua execução, tais como mão de obra, equipamentos e materiais.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

As composições de custo unitário estimam o custo de cada serviço a partir dos recursos necessários: materiais, mão de obra e equipamentos, com seus coeficientes.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 04, nº 219

Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Poderão ser adotadas especificidades locais na elaboração das composições de custo unitário, desde que relatório técnico elaborado por profissional habilitado demonstre a pertinência dos ajustes.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983, art. 8º: podem ser adotadas especificidades locais ou de projeto nas composições, desde que demonstrada a pertinência em relatório técnico de profissional habilitado.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 04, nº 220

Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Custo total de referência do serviço é o valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou do serviço de engenharia.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 2º: a definição dada é a de CUSTO GLOBAL de referência (inciso IV). Custo total de referência do serviço (inciso III) = quantitativo × custo unitário de referência.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 187

Em relação à metodologia adotada pelo SINAPI, julgue o item a seguir.

Os preços publicados pelo SINAPI não contemplam possíveis diferenças entre preços praticados na capital e em outras regiões da mesma unidade federativa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O SINAPI coleta preços nas capitais; não diferencia capital e interior da mesma UF. Cabe ao orçamentista ajustar quando necessário.

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 188

A respeito de projeto, orçamentação e construção de edificações, julgue o item subsequente.

A coleta de preços de insumos do SINAPI é realizada nas capitais e ponderada por coeficientes regionais de representatividade, de modo a refletir as variações de mercado dentro de cada unidade federativa.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A coleta é feita nas capitais, sem coeficientes regionais de ponderação para o interior.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 04, nº 221

descrição unidade coeficiente

aço CA-50, cortado e dobrado kg 1,0000

armador h 0,0150

ajudante h 0,0025

arame recozido Kg 0,0250

espaçador circular plástico un. 0,1130 Tendo como referência a tabela precedente, que mostra a composição adaptada de custos para um serviço de montagem de armação estrutural de pilares, medido em kg, julgue o próximo item, considerando a metodologia adotada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

São necessários 6 ajudantes para atender à demanda de cada 1 armador.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Armador 0,0150 h/kg; ajudante 0,0025 h/kg. Para cada hora de ajudante há 6 horas de armador: 1 ajudante para cada 6 armadores, e não o inverso.

Pegadinha: A razão entre coeficientes é inversa ao número de profissionais pedido.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 04, nº 222

Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Para composição de um anteprojeto de engenharia, o custo global da obra poderá ser aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica, sendo esperada uma variação máxima de 20%, para mais ou para menos, em relação ao seu custo final.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 23, § 5º: no anteprojeto, o custo pode ser aferido por orçamento sintético ou metodologia expedita/paramétrica. A precisão esperada de ±20% para estimativas de anteprojeto segue as orientações técnicas de orçamento de obras públicas (IBRAOP).

Cebraspe · Eng (FUB)/FUB/Elétrica · 2025 · Caderno 04, nº 223

No que se refere a acompanhamento de aplicação de recursos e controle de execução de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Os custos diretos de uma obra ou de um serviço não são incorporados ao produto final, mas, mesmo assim, impactam diretamente o custo total.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Custos diretos são os que se incorporam ao produto ou se vinculam diretamente a cada serviço (materiais, mão de obra, equipamentos).

Cebraspe · AJ (TJ PA)/TJ PA/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 04, nº 224

Julgue o item seguinte, em relação a índices de atualização de custos, levantamento e composição analítica de serviços na construção civil.

Em um orçamento sintético, os coeficientes relacionados às respectivas unidades de medição informam os insumos que serão aplicados para a obtenção de uma unidade de serviço.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Coeficientes por unidade de serviço estão nas composições de custo unitário (orçamento analítico), não no orçamento sintético.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 189

Determinado insumo possui ótimo custo econômico e boa qualidade, é de fácil aplicação, boa cobertura e rendimento, sendo um produto indicado para pintar superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA, tetos, quartos e ambientes de menor circulação; segundo catálogo do fabricante do produto, a linha econômica é fosca e tem rendimento médio de 18 litros a cada 110 m² de aplicação, podendo ser fornecido em galões de 3,6 litros, latas de 18 litros ou baldes de 20 litros.

A partir dessas informações, julgue o item que se segue, tendo em vista o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

O código SINAPI consiste em uma numeração sequencial atribuída às referências técnicas à medida que são criadas, para sua identificação, sem agregar informações decodificáveis de classificação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O código SINAPI é sequencial, atribuído à medida que as referências são criadas, sem estrutura decodificável de classificação.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 190

Acerca dos índices de atualização de custos na construção civil, julgue o item subsecutivo.

As séries mensais de custos e índices de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) referem-se ao valor do metro quadrado de uma construção no canteiro de obras, excetuando-se as despesas com projetos em geral, entre outras.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

As séries de custos e índices do SINAPI referem-se ao custo do m² no canteiro, excluídos projetos, terreno, BDI, impostos e outras despesas.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 191

Acerca dos índices de atualização de custos na construção civil, julgue o item subsecutivo.

Os índices auxiliam na elaboração, na análise e na avaliação de orçamentos públicos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Gabarito oficial: Errado. Na leitura da banca, os índices servem à atualização e ao reajuste de valores; a elaboração e a análise de orçamentos usam custos de insumos e composições, não os índices.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno 04, nº 225

De acordo com a legislação vigente, julgue o item a seguir, relativo à avaliação de custos de uma obra pública.

Os juros de mora fruto de atraso de pagamento deverão ser considerados como riscos do contrato público, devendo ser incorporados no BDI, na parcela de riscos e eventuais.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Juros de mora por atraso de pagamento são devidos pela Administração (cláusula de atualização financeira e juros, Lei 14.133, art. 92, V), e não risco a embutir no BDI.

Cebraspe · Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 04, nº 226

A respeito de análise de orçamento de obras públicas, julgue o item a seguir.

Na composição de custos de equipamentos, o custo horário produtivo é maior do que o improdutivo.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O custo horário produtivo inclui depreciação, juros, manutenção, combustível/energia e operador; o improdutivo só depreciação, juros e operador. Por isso CHP > CHI.

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil · 2024 · Caderno 04, nº 227

Julgue o seguinte item, relacionado ao processo de elaboração de orçamentos.

O orçamento sintético é o que elenca a relação completa dos serviços necessários à conclusão da obra; porém, sem desdobrar os insumos presentes em cada serviço.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O orçamento sintético relaciona todos os serviços com quantidades e preços, sem desdobrar os insumos (o desdobramento está no analítico).

Cebraspe · ACE (TCE PR)/TCE PR/Engenharia · 2024 · Caderno 04, nº 228

Durante a elaboração de um orçamento para um projeto de infraestrutura, um engenheiro comparou o orçamento sintético com o analítico e observou que o orçamento sintético totalizava R$ 800.000, enquanto o analítico totalizava R$ 820.000. Nesse caso, a explicação mais plausível para a diferença observada pelo engenheiro é a de que o orçamento

a) analítico considera maior quantidade de recursos.

b) sintético subestima o custo de mão de obra.

c) sintético não detalha custos adicionais indiretos.

d) analítico possui um erro de cálculo.

e) sintético utiliza dados desatualizados.

GABARITO: C

A diferença mais plausível é que o sintético resume e não detalha custos adicionais indiretos que o analítico explicita.

Cebraspe · ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 04, nº 229

Acerca da composição e aplicação de índices para atualização de custos na construção civil, julgue o item a seguir.

Em 2023, com vistas à atualização da estrutura de ponderação do índice nacional de custo na construção, o Instituto Brasileiro de Economia alterou a abrangência geográfica da composição do índice, acrescentando uma cidade às sete anteriormente consideradas por região: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (Sudeste); Recife e Salvador (Nordeste); Manaus (Norte); Porto Alegre (Sul); e Brasília (Centro-Oeste).

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O INCC é calculado pela FGV/IBRE com sete capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília). O item inventa ampliação e inclui Manaus.

Cebraspe · Arqt e Urb (FNDE)/FNDE · 2024 · Caderno 04, nº 230

A respeito das regras e dos critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras, julgue os próximos itens, com base no Decreto n.º 7.983/2013.

O preço global de referência consiste no valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou do serviço de engenharia.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983: a soma dos custos totais de todos os serviços é o CUSTO global de referência. O PREÇO global de referência é o custo global acrescido do BDI.

Pegadinha: Custo + BDI = preço.

Cebraspe · AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 192

Julgue o item subsequente, a respeito dos fatores que afetam a formação de preços, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Os fatores ligados à empresa a ser contratada devem ser considerados na elaboração do orçamento de referência para a licitação pública.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O orçamento de referência é impessoal e reflete condições médias de mercado. Fatores próprios de uma empresa (produtividade, estrutura, eficiência) não entram.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 193

A partir dos conceitos e da metodologia proposta pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue o item que se segue.

Na estrutura de um orçamento analítico, a manutenção do canteiro é alocada em despesas indiretas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Na estrutura analítica (SINAPI/TCU), manutenção do canteiro e administração local são CUSTOS DIRETOS discriminados na planilha, não despesas indiretas do BDI.

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 194

Quanto à ficha de composição de custos unitários dos serviços que compõem uma obra, julgue o item subsequente.

A ficha de composição de custos unitários de determinado serviço de pintura apresenta o custo planejado para executar todo o quantitativo do referido serviço em uma obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A composição apresenta o custo por UNIDADE do serviço (por m², m³ etc.). O custo total vem da multiplicação pelo quantitativo.

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 195

Quanto à ficha de composição de custos unitários dos serviços que compõem uma obra, julgue o item subsequente.

Na definição dos custos unitários, após a coleta de dados, é adotado o preço mediano dos insumos para representar o valor de mercado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O SINAPI adota a mediana dos preços coletados como representativa do mercado.

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 196

Quanto à ficha de composição de custos unitários dos serviços que compõem uma obra, julgue o item subsequente.

Os coeficientes constantes da ficha de composição de custos unitários de um serviço de concreto representam o valor unitário de cada um dos insumos que compõem o respectivo serviço.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Os coeficientes são consumos de materiais e produtividades de mão de obra e equipamentos por unidade de serviço, não valores unitários.

Cebraspe · Ana Reg (AGER MT)/AGER MT/Engenharia Sanitária · 2023 · Caderno 04, nº 231

composição de custo unitário – concreto

preço preço insumos coeficiente unidade unitário por m² (R$) (R$)

betoneira 0,08 diária 20,00 1,60

vibrador 0,08 diária 20,00 1,60

cimento 370,00 kg 0,70 259,00 Portland

areia média 0,60 m³ 50,00 30,00

brita tipo 1 0,85 m³ 60,00 51,00 ou 2

pedreiro 2,00 hora 10,00 20,00

servente 4,00 hora 8,00 32,00

custo por m³ 395,20 A tabela antecedente representa a composição de custo unitário do concreto produzido em uma obra. A equipe de produção dessa obra trabalha conforme indicam os coeficientes. Com base nas informações da tabela e nos conceitos de orçamento e composição de custos, é correto afirmar que, para produzir 10 m³ de concreto, uma equipe composta por um pedreiro e dois serventes consumiria o tempo de

a) 20 horas.

b) 40 horas.

c) 4 horas.

d) 10 horas.

e) 2 horas.

GABARITO: A

Pedreiro: 2 h/m³ × 10 m³ = 20 h. Serventes: 4 h/m³ × 10 = 40 h, divididas por 2 = 20 h. A equipe leva 20 horas.

Cebraspe · EngC (São Cristóvão)/Pref São Cristóvão/Substituto · 2023 · Caderno 04, nº 232

A administração local, estrutura administrativa instalada junto a uma obra, é composta por elementos que são necessários à execução do empreendimento, mas que não serão incorporados a ele, como pessoal, material e equipamentos de escritório e a equipe de direção. Nesse contexto, com relação a orçamento, a administração local corresponde a

a) custo direto, pois seus componentes não serão incorporados à construção.

b) valor fixo estabelecido pela construtora, o qual é padronizado, já que independe das características do empreendimento.

c) valor fixo estabelecido pelo contratante, proporcional às dimensões do empreendimento.

d) custo indireto, visto que seus componentes não serão incorporados à construção.

GABARITO: D

Conceitualmente, os componentes da administração local não se incorporam à obra: são custo indireto. (Em orçamento público, porém, ela é discriminada na planilha e não entra no BDI.)

Pegadinha: Mesmo item, duas lentes: conceito (indireto) × planilha TCU (fora do BDI).

Cebraspe · AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 197

Com relação a orçamentos de obras pública de edificações, julgue o item subsequente, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Tributos incidentes sobre os veículos utilizados na obra, como o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e o seguro obrigatório, são considerados como parcelas dos benefícios e despesas indiretas (BDI).

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

IPVA e seguro obrigatório dos veículos integram o custo horário do equipamento (custo de propriedade), e não o BDI.

Cebraspe · AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 198

Com relação a orçamentos de obras pública de edificações, julgue o item subsequente, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

No caso de equipamento de pequeno porte, como uma betoneira, para o cálculo do custo horário durante a sua operação efetiva, a parcela referente aos custos com mão de obra na operação não é apropriada na composição de custo horário produtivo.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Em equipamentos de pequeno porte (betoneira), a mão de obra de operação já está na composição do serviço (servente), não no custo horário produtivo do equipamento.

Cebraspe · AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 199

A respeito da metodologia de orçamentação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue o item subsequente.

Na definição dos custos horários dos equipamentos, são contempladas as paralisações e as reduções de produtividade oriundas das chuvas previstas no histórico pluviométrico de cada região.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O SINAPI não embute paralisações por chuva no custo horário dos equipamentos. O efeito da chuva aparece nos encargos sociais dos horistas.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 200

A seguinte tabela representa uma composição SINAPI de montagem e desmontagem de forma de viga.

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pédireito M2 coeficiente simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_12/2015

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água L 0,017

Tábua de madeira não aparelhada *2,5 × 20* cm, cedrinho ou equivalente da região M 0,913

Prego de aço polido com cabeça dupla 17 × 27 (2 1/2 × 11) KG 0,066

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 0,455

Carpinteiro de formas com encargos complementares H 2,482

Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 M2 1,02

Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira. af_12/2015 M 1,68 Internet: <caixa.gov.br> (com adaptações).

Considerando os dados dessa tabela, julgue o item subsequente.

Na tabela, o coeficiente 0,913 da tábua de madeira não aparelhada representa o consumo total de madeira necessária para a execução do serviço.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

0,913 m de tábua por m² é só a madeira desta composição. Há mais madeira nas subcomposições de fabricação de fôrma (1,02 m²) e de escoras (1,68 m). Não é o consumo total.

Pegadinha: Leia as subcomposições: elas também consomem insumos.

Cebraspe · Of (CBM RO)/CBM RO/Engenheiro Civil/Complementar · 2022 · Caderno 04, nº 201

A formação do preço de uma obra depende da correta estimativa de custos e despesas e da definição da margem de lucro que se espera auferir ao final do contrato. Nesse contexto, os custos referentes a logística, infraestrutura e gestão necessárias para a realização de uma obra de construção civil são denominados

a) custos contratuais.

b) custos diretos.

c) custos indiretos.

d) despesas indiretas.

e) custos gerenciais.

GABARITO: C

Logística, infraestrutura e gestão necessárias à obra, que não se incorporam ao produto, são custos indiretos no conceito de engenharia de custos.

Pegadinha: Ver o alerta "custo indireto × BDI" no Bloco 2.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 04, nº 207

Com relação a avaliação de custos e levantamento de quantitativos de obras, julgue o item que se segue.

Considerando-se que o índice de um armador de ferragem seja de 0,18 h/kg (hora/quilo) e que cada armador trabalhe 8 horas por dia, é correto afirmar que um serviço de armação de 1.200 kg de ferro em uma obra, por uma equipe de 9 armadores trabalhando ao mesmo tempo, será executado em um prazo inferior a 4 dias.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

1.200 kg × 0,18 h/kg = 216 h. Nove armadores × 8 h = 72 h por dia. 216/72 = 3 dias < 4.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 04, nº 208

Com relação a avaliação de custos e levantamento de quantitativos de obras, julgue o item que se segue.

Para o levantamento do quantitativo de material de um telhado retangular com inclinação de 40%, a área real desse tipo de telhado calculada será 10% superior a sua área em projeção.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Fator de inclinação = $\sqrt{(1 + 0{,}40^2)} = \sqrt{1{,}16} \approx 1{,}077$. A área real é ~7,7% maior que a projeção, não 10%.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 04, nº 233

A seguinte tabela representa uma composição SINAPI de montagem e desmontagem de forma de viga.

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pédireito M2 coeficiente simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_12/2015

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água L 0,017

Tábua de madeira não aparelhada *2,5 × 20* cm, cedrinho ou equivalente da região M 0,913

Prego de aço polido com cabeça dupla 17 × 27 (2 1/2 × 11) KG 0,066

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 0,455

Carpinteiro de formas com encargos complementares H 2,482

Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 M2 1,02

Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira. af_12/2015 M 1,68 Internet: <caixa.gov.br> (com adaptações).

Considerando os dados dessa tabela, julgue o item subsequente.

Infere-se dos coeficientes apresentados que, em uma equipe composta por um carpinteiro e um ajudante, a proporção entre os coeficientes representa a proporção entre os custos de cada mão de obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A proporção entre coeficientes é de HORAS (2,482 carpinteiro : 0,455 ajudante), não de custos, porque os salários são diferentes.

Cebraspe · Arqt e Urb (FUB)/FUB · 2022 · Caderno 04, nº 234

Quanto a medidas para controle dos custos e garantia da qualidade final na obra em construção civil, julgue o próximo item.

As tabelas de composição de preços para orçamento (TCPO) constituem um instrumento tradicional para medir a produtividade na construção civil, entendendo-se por produtividade o ato de minimizar cientificamente o uso dos recursos materiais.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

As TCPO são referência tradicional de produtividade e consumo; na definição usada, produtividade é a eficiência no uso dos recursos.

Cebraspe · Per Cri (POLITEC RO)/POLITEC RO/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 04, nº 235

Texto 9A3-I

Na tabela a seguir, são informados os custos de uma obra hipotética, na qual o insumo azulejo representa 30% do custo total da obra.

serviço und quantidade custo unitário custo total % %acumulado

azulejo m² 160 24,4 3.904,00 46,3% 46,3%

alvenaria m² 100 18,3 1.830,00 21,7% 68,0%

emboço m² 160 10 1.600,00 19,0% 87,0%

pintura m² 40 11,2 448,00 5,3% 92,3%

chapisco m² 180 2 360,00 4,3% 96,6%

reboco m² 40 7,2 288,00 3,4% 100,0%

total= 8.430,00 Caso o insumo azulejo sofra um aumento significativo e imprevisível de 50% após a assinatura do contrato e antes do início da obra mencionada no texto 9A3-I, o pleito de reequilíbrio deverá ser de

a) 10%.

b) 15%.

c) 20%.

d) 25%.

e) 30%.

GABARITO: B

O azulejo (insumo) representa 30% do custo total. Aumento de 50% nesse insumo → 0,30 × 0,50 = 15% de impacto no custo da obra.

Pegadinha: Use o peso do INSUMO (30%), não o do serviço (46,3%).

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 04, nº 236

Considerando a aplicação do SINAPI para a elaboração de orçamentos de referência, julgue o item a seguir.

Nos coeficientes de materiais das composições principais e auxiliares, as perdas por armazenamento inadequado são desconsideradas.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Os coeficientes de materiais do SINAPI incluem perdas inerentes ao processo executivo, mas não perdas por gestão deficiente, como armazenamento inadequado.

Cebraspe · AJ TRT8/TRT 8/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 04, nº 237

Durante a construção de um prédio, as horas trabalhadas de um pedreiro na execução de uma parede de alvenaria é um custo classificado como

a) fixo direto.

b) variável indireto.

c) fixo indireto.

d) fixo semivariável.

e) variável direto.

GABARITO: E

Horas de pedreiro na alvenaria variam com a quantidade produzida e se vinculam diretamente ao serviço: custo variável direto.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Agrimensura · 2021 · Caderno 04, nº 202

O orçamento de uma licitação serve de referência para a administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços (total e unitários) no edital, sendo a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório. Com relação à elaboração de orçamento público para a realização de obras e serviços, julgue o item que se segue.

As despesas relativas a administração local de obras, mobilização e desmobilização e instalação e manutenção do canteiro devem constar da planilha orçamentária da obra como custo indireto, uma vez que podem ser quantificadas e discriminadas pela simples contabilização de seus componentes.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Administração local, mobilização/desmobilização e canteiro podem ser quantificados e devem constar da planilha como itens próprios de CUSTO DIRETO, e não do BDI (Acórdão TCU 2.622/2013).

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2021 · Caderno 04, nº 238

O orçamento de uma licitação serve de referência para a administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços (total e unitários) no edital, sendo a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório. Com relação à elaboração de orçamento público para a realização de obras e serviços, julgue o item que se segue.

No orçamento sintético global de uma obra, é proibida a utilização de unidades genéricas como verba, conjunto e ponto no orçamento-base da licitação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Súmula TCU 258: composições, encargos e BDI integram o orçamento e não podem ser indicados por "verba" ou unidades genéricas.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil · 2021 · Caderno 04, nº 239

Julgue o item a seguir, relativos a orçamentação e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) aplicáveis em planilhas de construções públicas.

A administração local da construção é incluída na planilha orçamentária como custo direto, devendo ser paga mensalmente em percentual proporcional aos serviços executados.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Acórdão TCU 2.622/2013: a administração local é item de custo direto na planilha, pago proporcionalmente à execução dos serviços.

Pegadinha: Pagamento proporcional ao avanço evita antecipação.

Cebraspe · Ana Leg (ALECE)/ALECE/Engenharia Civil · 2021 · Caderno 04, nº 240

Texto 10A3-II

A tabela a seguir representa a composição de custos do serviço de alvenaria estrutural de bloco cerâmico, do sistema de custos deobras de edificação da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA).

Internet: <sites.seinfra.ce.gov.br/>.

Com base nas informações do texto 10A3-II e de acordo com os coeficientes de produtividade de mão-de-obra da composição, para produzir 100 m² de alvenaria com uma equipe composta por um pedreiro e dois serventes, serão necessárias

a) 39 horas de trabalho.

b) 71 horas de trabalho.

c) 32 horas de trabalho.

d) 19,5 horas de trabalho.

e) 16 horas de trabalho.

GABARITO: C

Item com tabela (composição SEINFRA-CE). Pelo gabarito, os coeficientes de pedreiro e servente levam a 32 horas de trabalho da equipe para 100 m².

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2020 · Caderno 03, nº 49

A respeito da análise orçamentária de uma obra, julgue o item subsecutivo.

Por diversos motivos, pode haver variações nos preços de insumos necessários para uma obra, o que pode ocasionar mudanças significativas no custo total do empreendimento. No caso de aumento do preço de determinado insumo durante a realização da obra, a construtora pode requerer um reajuste contratual para realinhar os preços. Nesse contexto, a curva ABC de insumos permite que o cliente avalie se o valor do reajuste solicitado está de acordo com o aumento no insumo em questão.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

A curva ABC de insumos mostra o peso de cada insumo no custo total, permitindo avaliar o impacto real do aumento de um insumo no orçamento.

Cebraspe · ECiv (B Coqueiros)/Pref B dos Coqueiros · 2020 · Caderno 04, nº 209

Acerca do processo de levantamento de quantitativos relativos à execução de uma obra, é correto afirmar que

a) a dimensão utilizada para quantificar tubulações é volumétrica.

b) é possível descontar vãos na alvenaria, desde que sejam menores que 2 m2.

c) a área de alvenaria pode ser obtida a partir do produto do comprimento pela espessura.

d) a espessura das juntas horizontais deve ser descontada no cálculo da quantidade de blocos por metro quadrado de alvenaria.

e) a área real de uma janela a ser pintada pode ser estimada a partir da aplicação de um multiplicador sobre a área frontal (vão-luz) do elemento a ser pintado.

GABARITO: E

A área a pintar de esquadrias é estimada com multiplicadores sobre o vão-luz (considerando as duas faces e os perfis). As outras: tubulação se mede em metro linear; regras de desconto de vãos variam por critério de medição; área de alvenaria = comprimento × altura; a junta reduz, não aumenta, o número de blocos.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2020 · Caderno 04, nº 241

A respeito da análise orçamentária de uma obra, julgue o item subsecutivo.

Em uma composição de custos unitários, o valor apresentado na coluna de custo unitário consiste no custo de aquisição ou emprego de uma unidade do insumo, enquanto o valor da coluna de custo total é obtido pela multiplicação do custo unitário pela quantidade do insumo necessária à obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Na composição, custo total da linha = custo unitário do insumo × COEFICIENTE (consumo por unidade de serviço), e não pela quantidade total da obra.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2020 · Caderno 04, nº 242

A respeito da análise orçamentária de uma obra, julgue o item subsecutivo.

Situação hipotética: Uma obra cujo custo orçado era de R$ 75.000 foi negociada em uma cidade onde os impostos correspondiam a 10% do preço de venda. Na negociação de venda, a construtora responsável pela obra obteve um lucro de 15% sobre o preço de venda do empreendimento. Assertiva: A construtora vendeu a obra pelo valor de R$ 100.000.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Preço = custo/(1 − impostos − lucro) = 75.000/(1 − 0,10 − 0,15) = 75.000/0,75 = R$ 100.000.

Cebraspe · AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia · 2019 · Caderno 03, nº 50

Antes do início da construção de um edifício em concreto armado, o engenheiro responsável pelo planejamento da execução solicitou ao orçamentista a curva ABC de insumos da obra. Observou-se que cimento e conexões das instalações hidráulicas foram classificados na faixa A da curva ABC, além de outros insumos.

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

A grande quantidade de conexões hidráulicas a serem empregadas nesse tipo de obra e o custo elevado fazemque esse insumo seja corretamente classificado na faixa A da curva ABC de insumos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Conexões hidráulicas são muitas em quantidade, mas de baixo peso no custo total; não ficam na faixa A. Na faixa A ficam concreto, aço, cimento, mão de obra e similares.

Pegadinha: Quantidade ≠ peso financeiro.

Cebraspe · ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 04, nº 203

Nas composições de custos de serviços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI),

a) os acréscimos de custos devidos ao trabalho noturno são considerados nos encargos sociais.

b) estão previstos os adicionais de periculosidade ou insalubridade.

c) os encargos complementares não cobrem custos relacionados aos equipamentos de proteção individual.

d) apenas o percentual de lucro deve ser acrescentado ao valor da composição de custos na estimativa do custo de venda de um serviço.

e) os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra do horista são superiores aos encargos incidentes sobre a mão de obra do mensalista.

GABARITO: E

Os encargos sociais do horista são maiores porque incluem repouso semanal remunerado, feriados e outras horas não trabalhadas, que no mensalista já estão no salário. As outras: adicional noturno e periculosidade não entram nas composições do SINAPI; os encargos complementares incluem EPI; o BDI não é só lucro.

Cebraspe · ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 04, nº 204

custo orig. preço código descrição unidade coeficiente total preço unit. (R$)

vínculo: caixa preferencial

classe: – assentamento de tubos e peças ASTU

tipo 1: -fornec. e(ou) assent. de tubo de ferro fundido junta 0450

assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 80 mm junta elástica, instalado em local 97141 m com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). AF_11/2017

retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. C5678 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m – CHP AS 0,0099000 100,80 0,99 CHP diurno. AF_06/2014

C5679 retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. CHI AS 0,0477000 37,94 1,80

1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3 peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m –

CHI diurno. AF_06/2014

> I 20078 pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de *400* g) UN CR 0,0046000 21,50 0,09

C88246 assentador de tubos com encargos complementares h CR 0,0905000 17,42 1,57

C88316 servente com encargos complementares h CR 0,0905000 15,74 1,42

equipamento : 1,18 20,2146690 %

material : 1,63 27,9069767 %

mão de obra : 3,06 51,8783543 %

total composição : 5,87 100,0000000 % – origem de preço: CR

Relatório de custos de composições analítico do SINAPI (com adaptações).

A tabela precedente apresenta um relatório de custos de composições analítico extraído do SINAPI. Com base nas informações da tabela, assinale a opção correta.

a) Na coluna origem de preço, as letras AS indicam que o preço atribuído a um insumo da composição tem como base os valores praticados em Brasília.

b) Na coluna origem de preço, as letras CR indicam que o insumo é classificado como representativo e seu preço é coletado pelo IBGE ou pela Caixa Econômica Federal.

c) Na execução do serviço, infere-se que a produtividade do servente com encargos complementares, com base no respectivo coeficiente, é superior a 20 m/h.

d) No custo total do insumo classificado como equipamento (R$ 1,18), é contemplada a parcela de depreciação por disponibilidade.

e) Na composição de custo auxiliar 5679, o custo horário improdutivo (CHI) não contempla os custos com mão de obra na operação.

GABARITO: D

O custo do equipamento (CHP + CHI) contempla depreciação e juros. AS = preço atribuído com base em São Paulo; CR = preço atribuído com coeficiente de representatividade (não é coletado); a produtividade do servente é 1/0,0905 ≈ 11 m/h; o CHI inclui a mão de obra do operador.

Cebraspe · AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia · 2019 · Caderno 04, nº 243

A tabela seguinte mostra uma adaptação de composição de serviço extraída da lista de composições do SINAPI, disponibilizadas pela CAIXA.

descrição unid. coef.

concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de grua em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m2 — lançamento, adensamento e m3 acabamento. AF 12/2015

concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, slump = 100 +/– 20 mm, exclui serviço de bombeamento. m3 1,103

carpinteiro de fôrmas + encargos complementares h 0,262

pedreiro + encargos complementares h 0,262

servente + encargos complementares h 0,785

vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV – CHP diurno. AF 6/2015 CHP 0,099

vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV – CHI diurno. AF 6/2015 CHI 0,163

Considerando que o serviço será executado em determinada obra, julgue o item seguinte, tendo como base as informações constantes na referida composição.

A quantidade prevista de concreto para executar o serviço é maior que aquela a ser efetivamente medida.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Coeficiente de 1,103 m³ de concreto por m³ medido: consideram-se perdas, logo a quantidade prevista (comprada) supera a medida.

Cebraspe · AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia · 2019 · Caderno 04, nº 244

A tabela seguinte mostra uma adaptação de composição de serviço extraída da lista de composições do SINAPI, disponibilizadas pela CAIXA.

descrição unid. coef.

concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de grua em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m2 — lançamento, adensamento e m3 acabamento. AF 12/2015

concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, brita 0 e 1, slump = 100 +/– 20 mm, exclui serviço de bombeamento. m3 1,103

carpinteiro de fôrmas + encargos complementares h 0,262

pedreiro + encargos complementares h 0,262

servente + encargos complementares h 0,785

vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV – CHP diurno. AF 6/2015 CHP 0,099

vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV – CHI diurno. AF 6/2015 CHI 0,163

Considerando que o serviço será executado em determinada obra, julgue o item seguinte, tendo como base as informações constantes na referida composição.

O custo horário improdutivo do vibrador de imersão é significativamente maior que seu custo horário produtivo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O custo horário improdutivo é menor que o produtivo: não tem combustível/energia nem manutenção. Coeficiente CHI maior não significa custo horário maior.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 04, nº 245

A respeito de orçamentação de obras e serviços de engenharia, assinale a opção que apresenta componente do custo indireto de um orçamento.

a) tributos

b) administração central

c) manutenção do canteiro

d) ferramentas

e) lucro

GABARITO: C

Pelo gabarito, manutenção do canteiro é componente de custo indireto (conceito de engenharia de custos). Tributos, administração central e lucro compõem o BDI; ferramentas são custo direto.

Pegadinha: Na planilha pública, o canteiro é item próprio, fora do BDI.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 04, nº 246

Com relação à análise da composição de BDI em uma planilha orçamentária na fase interna de licitação, assinale a opção correta.

a) O imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido compõem o BDI.

b) Custos com administração local (alimentação, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva) fazem parte do BDI.

c) Na composição do BDI, deve-se considerar a parcela para desmobilização de equipamentos para nova obra.

d) Na composição do BDI, no que se refere ao cálculo da taxa de risco, deve ser considerada a qualidade do projeto básico.

e) Na composição do BDI, os encargos sociais de empresas optantes pelo Simples Nacional devem incluir eventuais gastos com contribuições para o SENAI e para o SESI.

GABARITO: D

A taxa de risco deve refletir incertezas, inclusive a qualidade do projeto básico. As outras: IRPJ/CSLL não compõem o BDI; administração local não está no BDI; desmobilização é item da planilha; empresa do Simples não recolhe SESI e SENAI.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 04, nº 247

A tabela a seguir, obtida do sistema de custos de obras hídricas da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRC), corresponde à composição dos custos para o serviço de carga e arrumação de pedras (0,001 t até 1,00 t), inclusive lançamento, do item obras portuárias, quebra-mar/enrocamento.

Internet: <www.seinfra.ce.gov.br> (com adaptações).

Tendo como referência essa tabela, assinale a opção correta.

a) Os custos de manutenção dos equipamentos deverão ser incluídos somente se a depreciação não for considerada.

b) Os juros correspondentes ao custo de propriedade estão incluídos no custo horário dos equipamentos.

c) Os custos apresentados estão sem desoneração dos encargos sociais.

d) Os custos de mão de obra de operação dos equipamentos não estão embutidos nessa composição de custos.

e) Os custos de depreciação dos equipamentos devem ser inseridos no BDI.

GABARITO: B

Item com tabela (SEINFRA-CE). Os juros do custo de propriedade (remuneração do capital investido) estão no custo horário dos equipamentos; depreciação e manutenção também.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 04, nº 248

A tabela a seguir mostra ficha de composição auxiliar de custos retirada da tabela de custos sem desoneração da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA).

Internet: <www.seinfra.ce.gov.br> (com adaptações).

Com base na referida ficha, assinale a opção correta.

a) Material de operação refere-se a custos dos insumos utilizados na composição, como o óleo diesel para funcionamento do compactador.

b) Depreciação representa o custo improdutivo do equipamento.

c) Os juros remuneram a defasagem entre a medição e o efetivo pagamento do serviço executado.

d) A mão de obra de operação engloba o custo do operador e o custo da equipe de mecânicos de manutenção.

e) Manutenção corresponde ao custo de paralisação do compactador decorrente de quebra.

GABARITO: A

Item com tabela. Material de operação são os insumos consumidos no funcionamento (óleo diesel, lubrificantes). Depreciação é perda de valor; juros remuneram o capital; manutenção é o custo de reparos.

Cebraspe · Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 04, nº 249

Nas obras de engenharia, o planejamento e os projetos adequados aumentam a eficiência no canteiro de obras, principalmente em relação aos cronogramas de execução e a custos. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

No orçamento de obra de edificação, as remunerações dos responsáveis pela gestão técnica, como engenheiros e mestres de obras, constituem itens essenciais para a fiscalização e orientação durante a execução dos serviços, portanto, elas são contabilizadas como custos diretos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Gabarito Errado. Engenheiros e mestres que gerenciam a obra compõem a administração local, custo que não se incorpora ao produto (indireto no conceito), e não custo direto de serviço.

Cebraspe · ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 04, nº 250

O orçamento que consiste em resumo do orçamento detalhado e que é elaborado a partir do projeto executivo, com etapas ou valores parciais expressos em grupos de serviços a serem executados, é denominado orçamento

a) de estimativa de custo.

b) preliminar.

c) estimativo.

d) sintético.

e) analítico.

GABARITO: D

Resumo do orçamento detalhado, com grupos de serviços e valores parciais, é o orçamento sintético.

Cebraspe · AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 04, nº 251

Com relação a custos diretos e indiretos na realização de um orçamento para execução de uma obra, julgue os próximos itens.

O custo direto é calculado por projeto ou orçamento, ao passo que o custo indireto e o lucro são estimados.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Custos indiretos como administração local e canteiro também são orçados detalhadamente. O que se estima em percentual é o BDI (administração central, riscos, despesas financeiras, tributos e lucro).

Cebraspe · AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 04, nº 252

Com relação a custos diretos e indiretos na realização de um orçamento para execução de uma obra, julgue os próximos itens.

Um objetivo do BDI é permitir o cálculo do preço unitário de venda a partir do custo unitário direto do serviço.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Preço de venda = custo direto × (1 + BDI). O BDI converte custo unitário em preço unitário.

Cebraspe · AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 04, nº 253

Com relação à estrutura do orçamento para a construção de uma edificação pública, julgue os itens subsecutivos, tendo como referência o que dispõe o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Veículos de apoio às equipes de compras estão previstos no item de eventuais, que compõe a taxa de BDI.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Veículos de apoio são custo de administração local (ou central), não "eventuais" do BDI.

Cebraspe · Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura · 2018 · Caderno 04, nº 205

Com base na estrutura de custos do SINAPI, os encargos complementares

a) variam de forma diretamente proporcional à remuneração da mão de obra.

b) encontram-se inseridos no grupo A — encargos sociais básicos.

c) de alimentação são diferenciados para cada categoria funcional diretamente empregada nas composições de serviço.

d) de transporte devem ser pagos sempre integralmente pelo empregador.

e) estão inseridos diretamente nas composições de serviço com incidência proporcional a uma hora de trabalho de cada categoria profissional.

GABARITO: E

Os encargos complementares (alimentação, transporte, EPI, ferramentas, exames, seguro de vida) entram diretamente nas composições, como custo por hora de cada categoria. Não são proporcionais ao salário nem integram o grupo A.

Cebraspe · AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura · 2018 · Caderno 04, nº 210

rendimento (m3/h) custo (R$/h)

caminhão basculante 25 15,00

carregadeira 146 120,00

Considerando a tabela precedente, que apresenta os rendimentos e os custos de uma carregadeira e de um caminhão basculante utilizados em uma obra, julgue o item subsequente.

Caso o custo da carregadeira fosse de R$ 90,00/h, seria mais vantajoso, do ponto de vista econômico, impor ociosidade à carregadeira e compor a equipe com uma carregadeira e cinco caminhões.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Com carregadeira a R$ 90/h: 1 + 5 caminhões produzem 125 m³/h a R$ 165/h (R$ 1,32/m³); 1 + 6 caminhões produzem 146 m³/h a R$ 180/h (≈ R$ 1,23/m³). Seis caminhões é mais econômico; ociosa fica a frota, não a carregadeira.

Pegadinha: Calcule o custo por m³ de cada equipe.

Cebraspe · Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura · 2018 · Caderno 04, nº 254

Na ficha de composição de preços unitários (CPU) de um determinado serviço de engenharia, o coeficiente dos insumos representa para o serviço a ser executado, no caso de

a) material, o seu custo unitário.

b) equipamento, a sua quantidade total.

c) mão de obra, a sua produtividade.

d) material, o seu custo total.

e) mão de obra, o número de trabalhadores.

GABARITO: C

Para mão de obra, o coeficiente é a produtividade (horas por unidade de serviço). Para materiais, é o consumo por unidade; para equipamentos, horas por unidade.

Cebraspe · PEBTT (IFF)/IFF/Edificações · 2018 · Caderno 04, nº 255

alvenaria com blocos de concreto celular 10 cm × 30 cm × 60 cm, espessura de 10 cm, assentados com m² coeficiente argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia); preparo manual

areia grossa — posto jazida/fornecedor m³ 0,0073000 (retirado na jazida, sem transporte)

bloco vedação concreto celular autoclavado m² 1,0300000 10 cm × 30 cm × 60 cm (e × a × c)

cal virgem comum para argamassas (NBR kg 0,9720000 6453)

cimento Portland composto kg 0,9720000 CP II 32

pedreiro e encargos h 0,3000000 complementares

servente e encargos h 0,1500000 complementares

A tabela precedente representa a composição analítica de um serviço de alvenaria com blocos de concreto, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Considerando-se que essa planilha seja adotada no planejamento da execução de 100 m² de alvenaria por dois serventes e um

pedreiro contratados e que a produtividade dos operários e o consumo de materiais, nesse caso, serão os mesmos que os da composição apresentada, é correto afirmar que

a) sobrarão, após a execução do serviço, 3 m² de blocos de vedação.

b) dois serventes ficarão ociosos em determinado momento.

c) o traço da argamassa será 1:1:1.

d) o serviço será executado em quinze horas.

e) faltarão cimento e cal virgem para se concluir o serviço.

GABARITO: B

Pedreiro: 0,30 h/m² × 100 = 30 h; servente: 0,15 × 100 = 15 h, ou 7,5 h para cada um de dois serventes. Os serventes ficarão ociosos parte do tempo.

Cebraspe · PCF/PF/Área 7 · 2018 · Caderno 04, nº 256

Durante o pleito contratual de uma obra pública em que não houve acréscimo de serviços, a contratada solicitou dilação de prazo com acréscimo de valores de administração local. As justificativas apresentadas para alteração do cronograma atendiam às exigências legais. Entretanto, ao justificar o acréscimo de valor, a contratada alegou que, independentemente da classificação de custos, toda dilação de prazo gera o acréscimo da administração local.

Nessa situação hipotética,

a administração local deve ser classificada como custo indireto.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Pelo método do TCU, a administração local é discriminada na planilha como custo DIRETO (Acórdão 2.622/2013). Classificá-la como custo indireto, no contexto do orçamento público, está errado para a banca.

Pegadinha: Contexto de orçamento público → direto na planilha.

Cebraspe · PCF/PF/Área 7 · 2018 · Caderno 04, nº 257

Durante o pleito contratual de uma obra pública em que não houve acréscimo de serviços, a contratada solicitou dilação de prazo com acréscimo de valores de administração local. As justificativas apresentadas para alteração do cronograma atendiam às exigências legais. Entretanto, ao justificar o acréscimo de valor, a contratada alegou que, independentemente da classificação de custos, toda dilação de prazo gera o acréscimo da administração local.

Nessa situação hipotética,

haja vista que a dilação de prazo se dará sem acréscimo de serviços, será inadequado aceitar o aumento do valor da administração local, pois esses possíveis acréscimos de custos devem estar previstos na taxa de risco de BDI.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Se a dilação foi justificada e não decorreu da contratada, o custo adicional de administração local (canteiro mantido por mais tempo) é ressarcível. Não é risco embutido na taxa de risco do BDI.

Cebraspe · PCF/PF/Área 7 · 2018 · Caderno 04, nº 258

Na medição de um serviço de pintura, cujo contrato foi por empreitada por preço unitário, o fiscal descontou todas as aberturas da área a ser pintada — algumas com dimensões de até 0,7 m² e outras superiores a 2 m² —, o que foi questionado pela contratada. Por outro lado, a empresa de pintura pleiteou um acréscimo de valor, alegando que a produtividade real da mão de obra alocada no serviço foi inferior à prevista em sua composição de custos unitários do orçamento de referência (SINAPI), gerando a necessidade de contratar mais pintores para concluir a empreitada no prazo.

Nessa situação hipotética,

se houve menor produtividade real, o coeficiente de produtividade da mão de obra alocada no serviço é menor do que o coeficiente previsto na ficha de composição de custos unitários do SINAPI.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Produtividade menor = mais horas por m² = coeficiente MAIOR que o do SINAPI. (E o pleito não procede: produtividade é risco da contratada.)

Pegadinha: Coeficiente é o inverso da produtividade.

Cebraspe · Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil · 2018 · Caderno 04, nº 259

A tabela seguinte mostra a composição de benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para compor o preço global de referência da construção de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-se à contribuição para o financiamento da seguridade social; PIS é contribuição para o programa de integração social; CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza.

BDI

item descrição sigla valor (em %)

1 riscos R 0,97

2 seguros S 0,50

3 garantias G 0,30

4 despesas financeiras DF 0,59

5 administração central AC 3,00

6 lucro L 6,16

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65 I 9 CPRB 4,50

10 ISS 2,00

BDI 24,52

O valor do BDI foi calculado pela fórmula seguinte, na qual I é a soma dos percentuais correspondentes aos valores dos itens de 7 a 10.

(1 + R + S + G + AC) × (1 + DF) × (1 + L) BDI = [−1] × 100 1 + I

Considerando essas informações, julgue o item subsequente.

O orçamento elaborado a partir dessa composição de BDI deverá utilizar as listas de preços de serviços e insumos com encargos sociais desonerados, publicadas pelo SINAPI.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

A presença da CPRB no BDI indica desoneração da folha: o orçamento deve usar as tabelas do SINAPI com encargos desonerados (sem os 20% de INSS patronal nos encargos).

Pegadinha: CPRB no BDI ⇔ encargos desonerados.

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2018 · Caderno 04, nº 260

Na licitação de uma edificação, todos os valores contidos na proposta da licitante que apresentou o menor preço global eram inferiores aos de referência. Porém, a construtora apresentou a seguinte composição para o serviço de alvenaria.

assentamento de alvenaria (m2)

preço do insumo custo do insumo descrição unidade coeficiente (R$) por m2 (R$)

argamassa m3 0,025 379,14 9,48

tijolo comum unid. 84 0,23 19,32

pedreiro h 1,2 4,13 4,96

servente h 1,2 3,39 4,07

preço R$ 37,83

Entretanto, na composição de custos do orçamento de referência, pedreiro e servente possuem o mesmo coeficiente para o serviço de assentamento de alvenaria, 1,6; os demais coeficientes de material são idênticos ao da proposta apresentada pela licitante. No serviço de assentamento de alvenaria, essa divergência de coeficientes entre a proposta e o orçamento de referência implicará

a) erro formal na elaboração da proposta.

b) maior produtividade na proposta apresentada.

c) inviabilidade de execução do serviço na proposta apresentada.

d) sobrepreço na proposta apresentada.

e) preço inexequível do serviço no orçamento de referência.

GABARITO: B

Coeficientes de mão de obra menores (1,2 contra 1,6 h/m²) significam maior produtividade na proposta. Não é sobrepreço nem erro formal, e o preço global ficou abaixo da referência.

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2018 · Caderno 04, nº 261

A seguir, é apresentada uma ficha de composição de custos para a realização de serviço de armação estrutural com aço CA-50, envolvendo aquisição de barras, seu manuseio, seu corte, sua dobra, seu transporte e sua instalação.

Unidade da ficha de composição: kg custo (R$) insumo unidade índice unitário total

armador h 0,20 7 1,40

ajudante h 0,10 5 0,50

aço CA-50 kg 1,15 3 3,45

arame recozido n.º 18 kg 0,05 5 0,25

Com base nos dados apresentados, assinale a opção correta.

a) A composição indica uma relação numérica de um armador para dois ajudantes.

b) A ficha de composição de custos apresenta uma perda de aço equivalente a R$ 0,40/kg.

c) A preparação de 2 kg dessa armação estrutural custará R$ 11,00.

d) Será mais econômico para o construtor obter 10% de desconto no aço que adquirir todo o arame a custo zero.

e) Cada armador deverá preparar 5,50 kg de armação estrutural por hora de trabalho.

GABARITO: D

Desconto de 10% no aço: 1,15 × 3 × 0,10 = R$ 0,345/kg. Arame grátis: R$ 0,25/kg. O desconto no aço é mais vantajoso. (Armador:ajudante = 2:1; perda de aço = R$ 0,45; 2 kg custam R$ 11,20; armador faz 5 kg/h.)

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2018 · Caderno 04, nº 262

No processo de prestação de contas anuais de determinada entidade, uma equipe de auditores analisou os documentos constantes de edital de licitação para obras de construção de escolas e constatou que:

• cláusulas contratuais admitiam custos unitários de serviço de execução de estacas Strauss superiores à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI);

• inexistia composição de custo unitário de serviço de execução de almoxarifado em canteiro de obras pela entidade contratante e na proposta vencedora;

• a discriminação do (BDI) da empresa contratada para a execução das obras apresentava taxa de rateio da administração central e taxa de lucro além dos percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço;

• havia taxa de BDI diferenciada nas composições de custo do serviço de fornecimento de elevadores, com percentual significativo do preço global da obra;

• inexistia anotação de responsabilidade técnica (ART) do responsável pela elaboração das planilhas de orçamento.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) O serviço de fornecimento de elevadores pode apresentar uma taxa de BDI diferenciada em relação à taxa BDI aplicável aos demais itens.

b) A inexistência de ART no caso em questão não constitui irregularidade, pois esse documento necessariamente integra o projeto básico do edital de licitação aprovado.

c) Os custos de execução das estacas Strauss podem ser superiores à mediana do SINAPI porque elas são um tipo de fundação especial.

d) A inexistência de composição de custo unitário de serviço de execução de almoxarifado não constitui irregularidade, uma vez que esse serviço faz parte da taxa de BDI.

e) Os itens que compõem o BDI fornecido pela entidade correspondem à composição mínima de BDI exigida pela legislação vigente.

GABARITO: A

Decreto 7.983, art. 9º, § 1º, e Súmula TCU 253: fornecimento de equipamentos relevantes (elevadores) pode ter BDI diferenciado, reduzido. A ART é obrigatória; custo acima da mediana do SINAPI exige justificativa; almoxarifado é custo direto; e falta no BDI a taxa de risco, seguro e garantia.

2.5 Cronograma físico-financeiro, curva S e valor agregado 3.4

- O **cronograma físico-financeiro** distribui no tempo o avanço físico (%) e o desembolso (R$) de cada etapa; integra o projeto básico e o edital; é base da medição por etapas, dos critérios de aceitabilidade por etapa e da programação orçamentária. Mudar a forma de pagamento exige aditivo (art. 124, II, "c"); a prorrogação automática por paralisação, apostila.
- Desembolsos mensais seguem forma de **sino** (tipo beta); acumulados, formam a **curva S**, com inclinação máxima no meio da obra. Atraso lê-se na horizontal; diferença de valor, na vertical.
- **Histograma** de mão de obra mostra a demanda por período; **nivelamento** reduz picos deslocando atividades **não críticas** dentro da folga; com limite de recursos, o caminho crítico pode mudar.
- Gantt: barras no tempo; no MS-Project, o "Gantt de controle" destaca as tarefas críticas e compara linha de base e realizado. Relações: término-início, início-início, término-término, início-término, com latência (lag) positiva ou negativa.

Valor agregado	Fórmula	Leitura
VP (valor planejado)	Linha de base do cronograma, acumulada	Quanto deveria estar feito
VA (valor agregado)	Orçado do trabalho realizado, acumulado (na fiscalização pública, o valor medido a preços do contrato)	Quanto foi feito
CR (custo real)	Custo incorrido	Quanto custou
IDP	VA ÷ VP	> 1 adiantado; < 1 atrasado
IDC	VA ÷ CR	> 1 abaixo do custo; < 1 acima
Variações	VPr = VA – VP; VC = VA – CR	Negativas = problema
Projeções	ENT = ONT ÷ IDC; EPT = (ONT – VA) ÷ IDC	Custo final e custo para terminar

Pegadinhas do tópico

- Coeficientes e produtividades estão nas composições (analítico), não no orçamento sintético.
- A técnica do valor agregado não identifica o caminho crítico; quem faz isso é o CPM.
- O cronograma físico-financeiro fornece o **VP**; o VA vem da medição.
- Pagamento em dia com o cronograma financeiro não prova avanço físico.

38 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 03, nº 14

No âmbito da engenharia de custos do projeto básico de um trecho ferroviário sob responsabilidade da INFRA S.A., um analista examina o orçamento e o planejamento físico-financeiro da obra. Ele deve avaliar, entre outros aspectos, o levantamento dos serviços e de seus quantitativos, a estruturação do cronograma físico- financeiro, a composição de benefício e despesas indiretas (BDI) e a aplicação dos índices de reajustamento contratual.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O cronograma físico-financeiro pode ser elaborado com maior precisão a partir das produtividades das equipes e dos coeficientes unitários de consumo dos insumos, extraídos das composições de custos unitários, que devem constar do orçamento sintético.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Produtividades e coeficientes de consumo estão nas composições de custos unitários (orçamento analítico), não no orçamento sintético, que traz só itens, unidades, quantidades e preços.

Pegadinha: Sintético × analítico.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 15

Julgue o item a seguir, relativo à viabilidade, ao planejamento e ao controle das construções, bem como à segurança e higiene do trabalho.

O cronograma físico-financeiro tem como única finalidade demonstrar os desembolsos financeiros previstos para a execução da obra em comparação com os custos dos serviços planejados no projeto básico.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O cronograma físico-financeiro mostra o avanço físico das etapas e o desembolso correspondente; serve à medição, ao controle de prazo e à programação orçamentária. "Única finalidade" é falso.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 16

Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

A minuta de contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983/2013 (art. 13, empreitadas por preço global e integral): a minuta de contrato deve conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2026 · Caderno 03, nº 66

Com relação à gestão da produção de edificações, assinale a opção correta.

a) Na gestão de materiais, o método just-in-time estabelece que os materiais que entraram primeiro no estoque devem ser os primeiros a serem consumidos.

b) Um índice de desempenho de prazo igual a 0,9, na técnica do valor agregado, indica que a execução da obra está adiantada.

c) Na gestão de materiais de construção civil, o lead time é definido em função do prazo de validade do insumo.

d) Os limites de equipe e equipamentos, impostos pelo nivelamento de recursos, podem alterar o caminho crítico do cronograma apenas pela redistribuição de frentes, mesmo sem alteração no escopo.

e) O índice de desempenho de custo, ferramenta da técnica do valor agregado, é calculado pela razão entre o custo orçado e o custo real da obra.

GABARITO: D

O nivelamento com limites de equipe e equipamentos pode mudar a sequência e criar novo caminho crítico, mesmo sem mudar o escopo. As outras: PEPS não é just-in-time; IDP 0,9 = atraso; lead time é o prazo entre pedido e entrega; IDC = VA/CR.

Cebraspe · Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 67

Acerca do estudo preliminar, da engenharia de custos, da viabilidade, do planejamento e do controle das construções, julgue o item subsecutivo.

O estudo preliminar corresponde ao esboço ou à concepção inicial do que deverá ser construído e visa verificar se todas as necessidades foram identificadas e se a construção as atenderá satisfatoriamente.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O estudo preliminar é a concepção inicial (esboço) que verifica se as necessidades do programa foram identificadas e se a solução as atende.

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2026 · Caderno 03, nº 70

Considerando as boas práticas de engenharia de custos, a forma mais adequada de se realizar a apropriação dos serviços executados é

a) utilizar apenas as medições de empreiteiros terceirizados para apropriar custos, sem necessidade de validação técnica ou conferência do engenheiro responsável.

b) lançar os custos incorridos conforme a efetiva execução física dos serviços, utilizando critérios de mensuração padronizados, como percentuais de avanço, e integrando dados de campo, orçamento e contabilidade.

c) centralizar todos os custos indiretos no centro de custo de administração da obra e rateá-los igualmente entre os serviços ao final do projeto.

d) realizar a apropriação apenas no encerramento de cada etapa do cronograma, de modo a reduzir o número de lançamentos contábeis e simplificar o controle financeiro.

e) efetuar a apropriação dos custos de forma proporcional ao orçamento previsto, independentemente da medição física dos serviços, garantindo alinhamento com o planejamento inicial.

GABARITO: B

Boa apropriação lança custos conforme a execução física real, com critérios padronizados de avanço, integrando campo, orçamento e contabilidade.

Cebraspe · Eng (FUB)/FUB/Elétrica · 2025 · Caderno 03, nº 17

No que se refere a acompanhamento de aplicação de recursos e controle de execução de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Valores de percentual de programação concluído muito altos podem indicar que as tarefas foram planejadas com duração mais longa do que a que elas precisam para serem executadas.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Percentual de programação concluído muito alto de forma recorrente pode indicar durações planejadas com folga excessiva (cronograma "frouxo").

Cebraspe · Eng (FUB)/FUB/Elétrica · 2025 · Caderno 03, nº 27

No que se refere a acompanhamento de aplicação de recursos e controle de execução de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Na barra de progresso a seguir, enquanto a tarefa A está dentro do andamento previsto, a tarefa B está com o andamento em atraso, sendo este constante no decorrer dos meses.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Item com figura. Pelo gabarito, a leitura proposta (A em dia e B com atraso constante) não corresponde à barra de progresso apresentada.

Cebraspe · AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 54

No que se refere a planejamento e execução de rodovias, julgue o item a seguir.

No controle da execução do empreendimento, a apuração de um índice de desempenho de custo superior a 1 indica que o custo real foi menor do que aquele orçado para o trabalho realizado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

IDC = VA/CR. IDC > 1 significa que o custo real foi menor que o valor orçado do trabalho realizado.

Pegadinha: IDC > 1 bom; IDP > 1 adiantado.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 64

duração atividade atividade (semanas) precedente

A 2 -

B 4 -

C 5 A

D 1 B

E 3 C

F 6 C

G 4 E

H 2 D,F Considerando os dados apresentados na tabela anterior, referente a todas as atividades de um projeto de engenharia, suas durações e relações de precedência, julgue o item seguinte.

O nivelamento de recursos para atenuação de picos no histograma de mão de obra, com manutenção do prazo, inicia-se pelo deslocamento das atividades críticas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O nivelamento de recursos sem alterar o prazo começa deslocando atividades NÃO críticas dentro de suas folgas. Mover atividades críticas atrasaria a obra.

Cebraspe · AJ (TJ PA)/TJ PA/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 68

Julgue o item a seguir, acerca de projetos e execução de edificações.

Uma das subdivisões do projeto de estabilização é o projeto executivo, no qual se define a concepção da solução, incluídos a avaliação preliminar de quantidades, a análise de custos e os prazos envolvidos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Concepção da solução, quantidades preliminares, custos e prazos estimados pertencem ao estudo preliminar ou anteprojeto, não ao projeto executivo, que é o detalhamento final para execução.

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 71

Considerando a dinâmica e a logística em obras de engenharia rodoviária, julgue o item que se segue.

A adoção da apropriação de serviços na obra permite o acompanhamento, com maior precisão, dos custos reais de cada etapa e a identificação de desvios de produtividade, além de auxiliar no planejamento de recursos e prazos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

A apropriação registra consumos e produtividades reais de cada serviço, permitindo comparar com o orçado, identificar desvios e realimentar o planejamento.

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil · 2024 · Caderno 03, nº 18

A respeito de fiscalização de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de ordem de paralisação do contrato de uma obra, o cronograma poderá ser prorrogado automaticamente por meio de apostila, desde que a dilação tenha o mesmo prazo da paralisação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 115, § 5º: na ordem de paralisação, o cronograma é prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, por simples apostila.

Cebraspe · Eng Civ (FNDE)/FNDE · 2024 · Caderno 03, nº 19

Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização e ao acompanhamento da execução de obras públicas de engenharia, bem como à análise de documentação técnica.

Dispensa-se a elaboração de termo aditivo contratual quando a alteração do cronograma físico-financeiro de uma obra não implicar alteração do valor total do contrato, a exemplo da modificação dos valores das parcelas de pagamento.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Alterar o cronograma de pagamentos, mesmo sem mudar o valor total, é alteração da forma de pagamento (Lei 14.133, art. 124, II, "c") e exige termo aditivo, vedada a antecipação sem contraprestação.

Cebraspe · Eng Civ (FNDE)/FNDE · 2024 · Caderno 03, nº 20

Julgue os itens subsecutivos, referentes à fiscalização e ao acompanhamento da execução de obras públicas de engenharia, bem como à análise de documentação técnica.

O cronograma físico-financeiro é o documento em que consta a discriminação completa das etapas necessárias à conclusão de uma obra, além de informações que viabilizam as medições, o monitoramento e o controle de execução da obra.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O cronograma físico-financeiro discrimina as etapas até a conclusão e dá base às medições, ao monitoramento e ao controle.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 21

No que se refere à programação de obras de engenharia civil, julgue o item subsecutivo.

Na programação de obras, a alocação de recursos deve ser feita apenas após a definição completa do cronograma de atividades.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Alocação de recursos e programação são feitas de forma integrada e iterativa (nivelamento de recursos ajusta o próprio cronograma). Não é etapa posterior à definição completa das atividades.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 55

Tendo em vista que o fiscal de um contrato público adotou a análise de valor agregado para o acompanhamento da execução físico -financeira da obra, registrando em curvas S os valores planejados e os valores agregados, julgue o item a seguir, a respeito da referida metodologia de controle do cronograma.

Para a obtenção dos valores agregados, a contratada deve apresentar, a cada medição, os seus custos reais apropriados.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Na fiscalização de contrato público, o valor agregado é o valor medido aos preços contratuais. O custo real da contratada não é apropriado nem apresentado à fiscalização.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 56

A respeito do acompanhamento de obras e serviços de engenharia, julgue o próximo item.

Por meio da técnica do valor agregado (TVA), é possível ajustar e acompanhar o cronograma de execução de obras e serviços de engenharia a partir da identificação das atividades que podem atrasar a conclusão do empreendimento no prazo acordado em contrato, isto é, do caminho crítico.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Identificar o caminho crítico é papel do CPM. A técnica do valor agregado compara VP, VA e CR para medir desvios de prazo e custo (IDP, IDC), sem apontar quais atividades são críticas.

Pegadinha: Mistura de ferramentas: TVA × CPM.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 57

Durante a execução de uma obra orçada em 10 milhões de reais e prevista para ser executada em 10 meses, as variáveis de valor agregado do quinto mês se apresentaram conforme a seguir.

valor planejado (VP) R$ 4 milhões

valor agregado (VA) R$ 5 milhões

custo real (CR) R$ 5 milhões A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente, relativo à programação e ao controle da referida obra no quinto mês da sua execução.

O VA de 5 milhões de reais corresponde à quantidade de serviços executados e medidos no boletim de medição do quinto mês de execução da obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O VA é ACUMULADO: valor orçado de todo o trabalho realizado até a data de status, e não só o medido no boletim do quinto mês.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 58

Durante a execução de uma obra orçada em 10 milhões de reais e prevista para ser executada em 10 meses, as variáveis de valor agregado do quinto mês se apresentaram conforme a seguir.

valor planejado (VP) R$ 4 milhões

valor agregado (VA) R$ 5 milhões

custo real (CR) R$ 5 milhões A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente, relativo à programação e ao controle da referida obra no quinto mês da sua execução.

Os custos da obra estão compatíveis com o planejamento inicial dos custos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

IDC = VA/CR = 5/5 = 1: custo compatível com o planejado para o trabalho feito (e IDP = 5/4 = 1,25: adiantado).

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 59

A respeito do cronograma físico-financeiro de obra pública, julgue o item subsequente.

Na adoção da ferramenta análise de valor agregado para gerenciamento de obras, o cronograma físico-financeiro fornece informações para se obter a variável valor agregado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O cronograma físico-financeiro (linha de base) fornece o VALOR PLANEJADO. O valor agregado vem da medição do que foi efetivamente executado.

Pegadinha: VP = cronograma; VA = medição; CR = custos reais.

Cebraspe · Per Cri (POLITEC RO)/POLITEC RO/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 22

Durante a execução de uma obra orçada em R$ 10 milhões, o relatório gerencial indicava R$ 1 milhão para valor planejado (VP) em março e R$ 1,5 milhão para valor agregado (VA) no mesmo período. Com base nesses indicadores, é correto afirmar que, em março, a obra encontrava-se com

a) cronograma adiantado.

b) cronograma atrasado.

c) custos acima do planejado.

d) cronograma em dia.

e) custos abaixo do planejado.

GABARITO: A

IDP = VA/VP = 1,5/1,0 = 1,5 > 1: cronograma adiantado. Sem o custo real (CR) não se pode concluir nada sobre custo.

Pegadinha: VA > VP → adiantado; VA < CR → acima do custo.

Cebraspe · ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 28

Para gerar um relatório gerencial de uma obra no MS-Project, o engenheiro responsável decide destacar o caminho crítico em vermelho no diagrama em barras.

Nesse caso, ele deve adotar como visualização a tela

a) Uso de recursos.

b) Diagrama de rede.

c) Gráfico de Gantt.

d) Gantt de controle.

e) Planilha de recursos.

GABARITO: D

No MS-Project, a tela "Gantt de controle" (Tracking Gantt) destaca as tarefas críticas em vermelho e compara linha de base e realizado.

Cebraspe · PPNS (PETROBRAS)/PETROBRAS/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 51

Com referência a ferramentas e técnicas de gestão da qualidade na construção civil, julgue o item subsequente.

A curva S apresenta a relação entre o que foi planejado e o que foi executado em uma obra, permitindo maior controle sobre o cronograma físico -financeiro.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

A curva S representa o acumulado (de avanço físico ou de custo) ao longo do tempo. A comparação planejado × executado exige plotar duas curvas; a banca considerou incorreta a definição dada.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 60

Uma construtora adotou a análise de valor agregado (AVA) como procedimento gerencial para acompanhar sua obra. Os custos totais da construção são de 20 milhões de reais, para serem executados em dois anos. O início do empreendimento foi em janeiro de 2021, com previsão de conclusão em dezembro de 2022. Em junho de 2021: o valor planejado foi de 3 milhões; o valor agregado foi de 4 milhões; e o custo real foi igual a 5 milhões. Em dezembro de 2021: o valor planejado foi de 10 milhões; e o valor agregado e o custo real foram iguais a 10 milhões.

Tendo como referência as informações precedentes e considerando que os valores das variáveis estão corretos, julgue o próximo item, de acordo com a metodologia AVA.

A distorção nos custos em junho de 2021 será corrigida até dezembro de 2022.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A AVA mede desvios; não "prevê" que serão corrigidos. Os dados mostram que em dezembro de 2021 VA = CR (IDC = 1), ou seja, a distorção de junho já estava absorvida; a afirmação sobre dezembro de 2022 não decorre da metodologia.

Cebraspe · Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 23

Projeto e gerenciamento da obra adequados são fundamentais para o sucesso do empreendimento. Com relação a esse assunto e às ferramentas MS-Project e Orcafascio, julgue o item a seguir.

Na programação de uma obra, é possível identificar folgas em atividades de execução, para posterior ajuste no cronograma físico. As atividades com menor folga formam o caminho crítico, de menor flexibilidade para atrasos em sua execução.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Atividades sem folga (folga mínima) formam o caminho crítico; qualquer atraso nelas atrasa o término.

Cebraspe · AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 24

Durante a execução de uma obra pública cujo regime de execução é a empreitada por preço unitário, foi necessária a substituição do fiscal por outro. O substituto observou que o seu antecessor, a cada mês, media exatamente os serviços previstos no cronograma físico, independentemente de terem sido realizados ou não, pois a contratada executava diversos outros serviços previstos para o futuro, o que garantia o cumprimento do cronograma financeiro. Além disso, quando os quantitativos de determinado serviço esgotavam, ele compensava a medição com outros serviços cujos quantitativos estavam em excesso.

Considerando que não tenha ocorrido nenhum aditivo contratual, julgue os itens seguintes.

O cronograma de execução da obra encontra-se atrasado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O fiscal media o previsto, não o executado, mascarando o atraso nos serviços do período. Os serviços do cronograma não foram executados, logo a obra está atrasada (e a medição era irregular: superfaturamento, Lei 14.133, art. 6º, LVII).

Pegadinha: Medir o planejado em vez do executado: irregularidade grave.

Cebraspe · Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 52

Nas obras de engenharia, o planejamento e os projetos adequados aumentam a eficiência no canteiro de obras, principalmente em relação aos cronogramas de execução e a custos. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

No planejamento, o comportamento do cronograma físico-financeiro de uma obra pode ser representado pela curva de distribuição beta — o custo da obra cresce no início, atinge o máximo próximo ao meio e decresce no final do prazo de execução.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Os desembolsos mensais seguem uma distribuição em forma de sino (tipo beta): crescem no início, atingem o pico no meio e caem no fim; acumulados, formam a curva S.

Cebraspe · Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE PA/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 53

A curva S é uma das ferramentas de acompanhamento mais difundidas e utilizadas no gerenciamento de projetos de engenharia. A figura seguinte mostra três curvas do tipo S, discriminadas da seguinte forma:

• curva projeto planejado: orçamento acumulado planejado de referência para os projetos A e B; • curva projeto A: gasto acumulado realizado pelo projeto A; • curva projeto B: gasto acumulado realizado pelo projeto B.

A partir das informações acima e da figura, assinale a opção correta.

a) No mês 4, o projeto A gastou R$ 20 mil a mais em relação ao projeto planejado.

b) No mês 4, o projeto A está adiantado 4 meses em relação ao projeto planejado.

c) No mês 11, o projeto B gastou R$ 30 mil a menos que o projeto planejado.

d) No mês 11, o projeto B está um mês adiantado em relação ao projeto planejado.

e) No mês 11, o projeto B está dois meses atrasados em relação ao projeto planejado.

GABARITO: E

Item com figura. No mês 11, o gasto acumulado do projeto B corresponde ao planejado para o mês 9: está dois meses atrasado.

Pegadinha: Na curva S, atraso se lê na horizontal (tempo); diferença de valor, na vertical.

Cebraspe · ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 65

Cronograma 6A1-I

O cronograma simplificado mostrado a seguir refere-se à execução de uma reforma, com as quantidades de funcionários e de dias necessários para cada atividade.

Um procedimento que permite nivelar recursos em uma obra consiste em ajustar o cronograma para reduzir o pico da quantidade total de funcionários. Nesse sentido, é possível adotar procedimentos que ajustem o cronograma 6A1-I, de modo a reduzir a quantidade total máxima de funcionários por dia ao longo dessa reforma, mantendo-se a mesma duração total do serviço. Um desses procedimentos consiste em atrasar o início da atividade

a) D-F em 1 dia.

b) B-C em 2 dias.

c) B-D em 3 dias.

d) E-G em 3 dias.

e) B-E em 1 dia.

GABARITO: D

Item com cronograma. Atrasar uma atividade não crítica dentro da sua folga (pelo gabarito, E-G em 3 dias) desloca a demanda de funcionários e reduz o pico sem alterar a duração.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 03, nº 72

No acompanhamento de obras, a apropriação de serviços tem como benefício

a) o acompanhamento do uso de equipamentos e a manutenção destes.

b) a certeza de remanejamento das tarefas.

c) o fornecimento de dados essenciais para a revisão do orçamento.

d) a dispensa de retreinamentos da equipe.

e) a dispensa de metodologia para a coleta de dados acerca do desempenho das equipes envolvidas no serviço.

GABARITO: A

Pelo gabarito, o benefício indicado é o acompanhamento do uso de equipamentos e de sua manutenção, já que a apropriação registra horas produtivas e improdutivas. As alternativas com "certeza" e "dispensa" são absolutas.

Cebraspe · Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 73

Nas obras de engenharia, o planejamento e os projetos adequados aumentam a eficiência no canteiro de obras, principalmente em relação aos cronogramas de execução e a custos. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

A viabilidade econômica de obras de edificações é verificada por meio da técnica denominada apropriação de custos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Viabilidade econômica se avalia com estudos de viabilidade (VPL, TIR, payback, custo/m²). Apropriação de custos é controle durante a execução.

Cebraspe · Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil · 2018 · Caderno 03, nº 25

Considerando a tabela e o histograma mostrados nas figuras precedentes, que contêm informações elaboradas para gerenciar uma construção, julgue o próximo item, a respeito de planejamento e programação de obras com PERT-CPM, cronograma e histograma de mão de obra.

Se, devido ao fato de a construção em apreço ocorrer em área remota, apenas quatro serventes tivessem interesse em trabalhar na obra, o recurso serventes estaria superalocado nas semanas 4, 5 e 6, na situação apresentada nos gráficos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Item com figura (histograma). Se a demanda de serventes nas semanas 4 a 6 passa de quatro, o recurso fica superalocado: o histograma mostra demanda acima da disponibilidade.

Cebraspe · Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 9 · 2018 · Caderno 03, nº 26

Um servidor com formação em arquitetura foi nomeado fiscal técnico de uma obra de construção de determinado prédio público. No relatório de acompanhamento da execução da obra, ele informou que o prédio estava 90% concluído e que, embora os valores pagos até aquele momento correspondessem ao valor total previsto no cronograma financeiro para o período em análise, a obra encontrava-se atrasada.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Há uma contradição entre a informação de que a obra encontrava-se atrasada e a de que o total de valores pagos corresponde ao valor total previsto no cronograma físico financeiro.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Pagamento em dia com o cronograma financeiro não prova avanço físico. Pagamentos podem corresponder a serviços fora de sequência ou a medições irregulares; físico e financeiro se avaliam separadamente.

Cebraspe · AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura · 2018 · Caderno 03, nº 61

A construção de uma obra foi orçada em R$ 10 milhões com prazo de execução de quatro meses. O gráfico a seguir mostra o acompanhamento dessa obra, realizado pelo método do valor agregado.

Com base nesses dados, julgue o item.

Se fossem mantidas as condições observadas até o segundo mês de execução, o projeto teria apresentado atraso, pois progrediria a uma taxa de 40% do planejado.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Item com gráfico. Pelo gabarito, até o segundo mês o IDP (VA/VP) era 0,4: mantido esse ritmo, o projeto andaria a 40% do planejado e terminaria atrasado.

Cebraspe · Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura · 2018 · Caderno 03, nº 62

Ao avaliar os resultados obtidos durante os seis primeiros meses de construção do anexo ao edifício-sede de um órgão público, um engenheiro constatou desvios em relação ao cronograma e ao orçamento planejados. A obra tem duração prevista de dez meses. As informações coletadas foram agrupadas na tabela e no gráfico precedentes.

Ainda com relação ao texto e a data de status referente ao 6.º mês, assinale a opção que apresenta corretamente o valor (em reais) estimado necessário para terminar a construção, considerando o mesmo desempenho econômico obtido até a data de status.

a) 120 mil

b) 125 mil

c) 130 mil

d) 135 mil

e) 140 mil

GABARITO: D

Item com tabela e gráfico. A estimativa para terminar com o mesmo desempenho de custo é EPT = (ONT – VA)/IDC; pelo gabarito, R$ 135 mil.

Pegadinha: ENT (estimativa no término) = CR + EPT.

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2018 · Caderno 03, nº 63

Uma obra, orçada em R$ 10 milhões e com prazo de execução para 12 meses, encontra-se no final do seu sexto mês de execução. Nesse momento, constatou-se que foram executados R$ 4 milhões em serviços acumulados desde o início.

De acordo com a análise de valor agregado, no sexto mês de obra,

a) o valor planejado é de R$ 4 milhões.

b) o valor agregado é de R$ 5 milhões.

c) o valor planejado é de R$ 5 milhões.

d) o valor agregado é de R$ 4 milhões.

e) o custo real é de R$ 4 milhões.

GABARITO: D

Executado até a data = valor agregado = R$ 4 milhões. O VP depende da linha de base (não necessariamente linear) e o custo real da contratada não foi informado.

Cebraspe · Esp Port (EMAP)/EMAP/Engenharia Civil · 2018 · Caderno 03, nº 69

Uma empresa foi contratada para executar a obra de instalações de um porto. Antes de receber a ordem de serviço para iniciar os trabalhos, foi solicitada pela fiscalização a apresentação de um cronograma físico-financeiro detalhado da obra. Após análise, a fiscalização não aceitou o cronograma, pois a data planejada para entrega da obra extrapolava o prazo de execução contratual. Além disso, o fluxo de caixa apresentou previsão de pagamentos elevados no início da obra.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Para corrigir o cronograma e atender ao prazo contratual, a contratada deve realizar ajustes sem afetar as atividades críticas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Para trazer o término para dentro do prazo, é preciso atuar justamente nas atividades CRÍTICAS (aceleração ou paralelismo). Ajustar só atividades com folga não reduz a duração.

2.6 PERT-CPM (Limmer) 3.5

O edital cita expressamente *Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras*, de Carl V. Limmer. O que ele cobra: construir a rede, calcular datas cedo e tarde, folgas, caminho crítico, PERT probabilístico e compressão.

- **Rede de flechas** (método americano, AOA): flechas = atividades; nós (círculos) = eventos. Atividades **fantasmas** (fictícias) têm duração zero e só expressam dependência. **Rede de blocos** (método francês, AON): nós = atividades.
- **Ida** (cedo): ES = maior EF das predecessoras; EF = ES + d. **Volta** (tarde): LF = menor LS das sucessoras; LS = LF − d.
- **Folga total** = LS − ES (atraso sem mexer no término da obra). **Folga livre** = menor ES das sucessoras − EF (atraso sem mexer em nenhuma sucessora). **Folga independente** = menor ES das sucessoras − maior LF das predecessoras − d (pode ser negativa; adota-se zero). Sempre: FI ≤ FL ≤ FT.

- **Caminho crítico**: atividades de folga total nula (mínima); sua duração é o prazo da obra. Pode haver mais de um. Atrasar uma não crítica além da sua folga total torna o caminho dela crítico.
- **PERT**: te = (a + 4m + b) ÷ 6; σ = (b − a) ÷ 6; variância do projeto = Σ variâncias das críticas; probabilidade pela normal. CPM é determinístico e trabalha a relação custo × prazo (compressão das críticas de menor custo marginal).
- Para recuperar atraso, acelera-se o **caminho crítico**; acelerar atividades com folga não reduz o prazo. Ao encurtar o crítico, outro caminho pode virar crítico.

Exemplo resolvido (estilo TRT-10 2025)

Ativ.	d	Pred.	ES	EF	LS	LF	FT
A	2	–	0	2	0	2	0
B	4	–	0	4	8	12	8
C	5	A	2	7	2	7	0
D	1	B	4	5	12	13	8
E	3	C	7	10	8	11	1
F	6	C	7	13	7	13	0
G	4	E	10	14	11	15	1
H	2	D, F	13	15	13	15	0

Caminho crítico A-C-F-H = 15 semanas. B pode atrasar 8 semanas. Se F cair para 3, A-C-F-H vira 12, mas A-C-E-G (14) passa a ser crítico: o prazo cai só 1 semana.

`20 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

Cebraspe · AProj (AgSUS)/AgSUS/Engenharia e Arquitetura/"Engenharia Civil e em Cálculo Estrutural" · 2026 · Caderno 03, nº 29

No que se refere ao planejamento de obras, julgue o próximo item.

O método do caminho crítico (CPM) permite identificar a folga total de cada atividade: as atividades com folga zero definem a duração mínima da obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

O CPM calcula a folga total de cada atividade; as de folga zero compõem o caminho crítico, cuja duração é o prazo mínimo da obra.

Cebraspe · Ana Amb (Ipaam)/IPAAM/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 30

A seguinte tabela indica todas as atividades de um projeto de engenharia, as relações de precedência entre elas e os prazos originalmente previstos.

atividade atividade precedente duração (semanas)

A – 5

B – 5

C B 2

D A 4

E C, G 3

F H 3

G D 5

H D 4 Com base nas informações apresentadas, assinale a opção correta, considerando o método do caminho crítico.

a) Se a duração da atividade G for reduzida para 3 semanas, o prazo total do projeto passará a ser de 14 semanas.

b) Na programação original, a folga livre de H é de 1 semana.

c) Na programação original, a folga independente de F é de 1 semana.

d) O caminho crítico indica o prazo total do projeto, que soma 16 semanas no cronograma original.

e) Mantidas as demais durações, um atraso isolado de 7 semanas na atividade C não alteraria o prazo final do projeto.

GABARITO: E

Caminho A-D-G-E = 5+4+5+3 = 17 semanas (crítico). A-D-H-F = 16. C tem início cedo 5 e tardio 12: folga total de 7 semanas; atrasar C em 7 não altera o término. (a) G=3 → 16, não 14; (b) folga livre de H = 0; (d) prazo é 17.

Pegadinha: Monte a tabela ES/EF/LS/LF: 3 minutos que valem o item.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 31

duração atividade atividade (semanas) precedente

A 2 -

B 4 -

C 5 A

D 1 B

E 3 C

F 6 C

G 4 E

H 2 D,F Considerando os dados apresentados na tabela anterior, referente a todas as atividades de um projeto de engenharia, suas durações e relações de precedência, julgue o item seguinte.

A atividade B poderá ser iniciada com até 8 semanas de atraso, sem se comprometer o prazo final original de 15 semanas, se as demais atividades do projeto forem executadas conforme o cronograma.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

A-C-F-H = 2+5+6+2 = 15 (crítico). B-D-H = 7. H começa no mínimo em 13; D deve terminar até 13 e começar até 12; B deve terminar até 12, logo pode iniciar até a semana 8. Folga total de B = 8.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 32

duração atividade atividade (semanas) precedente

A 2 -

B 4 -

C 5 A

D 1 B

E 3 C

F 6 C

G 4 E

H 2 D,F Considerando os dados apresentados na tabela anterior, referente a todas as atividades de um projeto de engenharia, suas durações e relações de precedência, julgue o item seguinte.

Se o método executivo da atividade F for substituído de maneira a permitir sua realização em metade do tempo originalmente estimado, o prazo total do projeto será reduzido em 3 semanas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Com F = 3: A-C-F-H = 12, mas A-C-E-G = 14 passa a ser crítico. O prazo cai de 15 para 14, só 1 semana.

Pegadinha: Ao encurtar o caminho crítico, outro caminho pode virar crítico.

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 33

Acerca da análise orçamentária e de engenharia de avaliações, julgue o seguinte item.

Considere que a seguinte tabela apresente todas as atividades do projeto de certa edificação.

atividade duração atividade precedente (semanas)

A - 3

B - 2

C A 4

D B 3

E B 1

F C 2

G C 5

H F 4

> I G,D,E 3

Com base nessas informações, é correto afirmar que um atraso de 6 semanas na atividade D comprometeria o prazo final da obra, ainda que as demais atividades do projeto fossem executadas conforme o cronograma.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A-C-G-I = 3+4+5+3 = 15 (crítico). D: início cedo 2, término cedo 5; I começa no máximo em 12, então D tem folga total de 7. Atraso de 6 < 7 não afeta o prazo.

Cebraspe · Eng Civ (FNDE)/FNDE · 2024 · Caderno 03, nº 34

Com base na figura precedente, em que é esquematizada uma rede CPM referente à execução de uma obra de reforma, julgue os itens seguintes.

Na rede CPM, os círculos simbolizam a transição entre as tarefas.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Na rede de flechas (método americano), as flechas são atividades e os círculos (nós) são eventos: transição entre o fim de uma e o início de outra.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 35

A respeito do cronograma PERT/CPM, julgue o seguinte item.

A técnica do caminho crítico (CPM) identifica as atividades que possuem folga, o que permite lidar com atrasos sem impactar a data final do projeto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O CPM tem como produto o caminho crítico, formado pelas atividades SEM folga, que não admitem atraso. A banca considerou errada a ênfase nas atividades com folga como objetivo da técnica.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 36

A respeito do cronograma PERT/CPM, julgue o seguinte item.

O método PERT (Program Evaluation and Review Technique) é usado para estimar o tempo necessário para concluir cada atividade do projeto, inclusive a incerteza nos prazos.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

O PERT é probabilístico: usa estimativas otimista, mais provável e pessimista, te = (a + 4m + b)/6, e trata a incerteza dos prazos.

Pegadinha: PERT = probabilístico; CPM = determinístico (com foco em custo × prazo).

Cebraspe · AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 37

No que se refere a programação de obras e a seu cronograma executivo, julgue o item subsequente.

O caminho crítico é composto exclusivamente de atividades críticas.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Por definição, o caminho crítico é formado só por atividades críticas (folga total nula).

Cebraspe · Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras · 2023 · Caderno 03, nº 38

Durante a construção de uma edificação em estrutura de concreto armado, o fiscal da obra percebeu que determinadas vigas biapoiadas eram compostas de barras longitudinais de aço de maior diâmetro na parte superior da seção reta da viga e de menor diâmetro na parte inferior. Devido à necessidade de correção das armaduras, o refazimento do serviço determinado pelo fiscal durou cinco dias úteis, mas o impacto no prazo de conclusão da obra foi de apenas dois dias úteis de atraso.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item subsequente.

A atividade refeita tornou-se parte do caminho crítico do cronograma de execução.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

O refazimento de 5 dias causou atraso de 2 dias: a atividade tinha 3 dias de folga, consumiu-a e passou a ser crítica.

Cebraspe · Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras · 2023 · Caderno 03, nº 39

Durante a construção de uma edificação em estrutura de concreto armado, o fiscal da obra percebeu que determinadas vigas biapoiadas eram compostas de barras longitudinais de aço de maior diâmetro na parte superior da seção reta da viga e de menor diâmetro na parte inferior. Devido à necessidade de correção das armaduras, o refazimento do serviço determinado pelo fiscal durou cinco dias úteis, mas o impacto no prazo de conclusão da obra foi de apenas dois dias úteis de atraso.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item subsequente.

Uma forma de se compensar o atraso na execução da obra é aumentar a produtividade em atividades futuras que tenham folga livre maior que zero.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Para recuperar o prazo, é preciso acelerar atividades do caminho crítico. Acelerar atividades com folga não reduz o término da obra.

Cebraspe · ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 40

Texto 4A4-I

Para planejar a execução de um conjunto habitacional popular, o engenheiro responsável pelo empreendimento listou nove atividades, cujos tempos de duração constam na tabela a seguir.

atividade duração média (semanas) atividades precedentes

A 15 -

B 7 -

C 16 -

D 18 A

E 5 B

F 12 B

G 8 E, D

H 15 F, E, D

> I 12 G, H

A partir da ordem dessas atividades, ele desenhou a rede PERT/CPM que está representada na figura subsequente.

Com base no texto 4A4-I, assinale a opção que corresponde à sequência de atividades críticas (caminho crítico) para a execução da referida obra.

a) B – F – H – I

b) A – D – G – I

c) A – D – H – I

d) B – E – G – I

e) B – E – H – I

GABARITO: C

A-D = 33 semanas; H começa em 33 (máx. de F=19, E=12, D=33) e termina em 48; G termina em 41; I vai de 48 a 60. Caminho crítico: A-D-H-I = 60 semanas.

Cebraspe · ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 41

Ao utilizar o MS-Project para elaborar o cronograma de uma obra de edificação, o engenheiro responsável planeja a execução da pintura em paralelo com o reboco, cujas durações são iguais, mas com uma defasagem de 5 dias entre elas. Para isso, o procedimento a ser adotado no MS-Project é abrir a janela informações sobre a tarefa pintura, e definir como predecessora o reboco, utilizando o tipo de relação

a) término-a-início, com latência de -5 dias.

b) início-a-início, com latência de 5 dias.

c) término-a-término, com latência de -5 dias.

d) início-a-início, com latência de -5 dias.

e) término-a-início, com latência de 5 dias.

GABARITO: B

Pintura começa 5 dias depois do início do reboco: relação início-a-início com latência (lag) de +5 dias.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 42

Durante a execução de uma obra pública, o fiscal constatou que a contratada atrasou injustificadamente a execução de um serviço não crítico em uma semana, o que consumiu toda a folga total da atividade e implicou que esse serviço fosse executado e medido depois da data base de reajuste.

A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Como o atraso consumiu a folga total, não será necessário nenhum ajuste no cronograma para o cumprimento do prazo de conclusão da obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Consumida toda a folga total, a atividade vira crítica, mas o prazo final não muda e não exige ajuste. (Atenção à outra consequência: atraso injustificado não gera direito a reajuste do período postergado.)

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 43

Com base na figura precedente, que representa uma rede PERT/CPM em dias corridos e em que todas as atividades têm duração igual a dois dias, julgue o item a seguir.

A atividade C é crítica.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Item com figura (rede PERT/CPM). Pelo gabarito, C está no caminho crítico da rede apresentada.

Cebraspe · Eng (FUB)/FUB/Civil · 2022 · Caderno 03, nº 44

O engenheiro responsável pela execução de uma obra observou um atraso de 5 dias no desenvolvimento da atividade X, enquanto as demais se desenvolviam conforme o prazo programado. Além disso, ao analisar o cronograma de execução da obra, o referido profissional constatou que a falta de pontualidade na execução da atividade X iria gerar um atraso de 2 dias em relação à data prevista para a entrega da obra.

Em relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Infere-se dessa situação que, por ter uma folga total igual a zero, a atividade em atraso já fazia, inicialmente, parte do caminho crítico.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Atraso de 5 dias gerou atraso final de 2: havia 3 dias de folga total. A atividade não era crítica originalmente.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 03, nº 45

Com relação à metodologia para elaboração de uma rede PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/Critical Path Method), assinale a opção correta.

a) Se for curto o tempo disponível para a execução da obra, deve-se vetar o desenvolvimento de atividades em paralelo.

b) A metodologia referida considera a alocação de recursos e de pessoal.

c) As relações de dependência entre as atividades devem ser estabelecidas na elaboração da citada rede.

d) As atividades imaginárias ou fantasmas são representadas por flechas com tempo de duração da atividade.

e) O caminho crítico deve ficar isento de folgas.

GABARITO: C

As relações de dependência (precedências) são a base da rede. As outras: o paralelismo é desejável com prazo curto; o PERT/CPM básico não aloca recursos; atividades fantasmas têm duração zero; e o caminho crítico tem folga nula por definição, não "deve ficar isento".

Cebraspe · Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE PA/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 46

A construtora de uma obra pública atrasou a execução de uma atividade não crítica. A folga total dessa atividade, contudo, era de cinco dias, o que preocupou a fiscalização, pois o critério de aplicação de penalidades depende do impacto no prazo de entrega da obra.

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta, relativa ao acompanhamento de obras.

a) A folga total só tem importância na análise de atraso de atividades críticas.

b) O atraso de cinco dias só é preocupante se a folga livre for superior à folga total.

c) Atividade não crítica possui somente folga total, sendo preocupante apenas o consumo da folga livre das atividades críticas.

d) Um atraso superior a cinco dias, superior à folga total da referida atividade não crítica, afeta diretamente a data de entrega da obra.

e) O atraso de uma atividade não crítica só é preocupante se ultrapassar a soma da folga livre com a folga total.

GABARITO: D

Atraso maior que a folga total (5 dias) atrasa a entrega da obra. Até 5 dias, só consome a folga.

Pegadinha: Folga livre ≤ folga total, sempre.

Cebraspe · ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 47

Cronograma 6A1-I

O cronograma simplificado mostrado a seguir refere-se à execução de uma reforma, com as quantidades de funcionários e de dias necessários para cada atividade.

Imprevistos podem ocorrer durante a execução de obras e reformas, mas, ainda assim, em algumas situações, é possível manter o tempo total do serviço a ser entregue ao cliente. Com base no cronograma 6A1-I, assinale a opção que apresenta um imprevisto que, se ocorrer, não alterará o tempo de duração do serviço.

a) redução em 1 dia na execução da atividade C-F

b) redução em 2 dias na execução da atividade D-F

c) atraso de 4 dias na execução da atividade E-G

d) atraso de 3 dias na execução da atividade B-C

e) atraso de 1 dia na execução da atividade F-G

GABARITO: A

Item com figura (cronograma). Reduzir a duração de uma atividade fora do caminho crítico não altera o prazo total; as demais opções afetam atividades críticas ou excedem a folga.

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2018 · Caderno 03, nº 48

A tabela a seguir apresenta um cronograma de Gantt referente às atividades a serem executadas em determinada obra no prazo total inicial de 14 dias.

dia atividade predecessora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A limpeza do terreno ...

B locação da fundação A

C escavação da fundação B

D montagem das formas C

E fornecimento do aço ...

F preparação da armação E

G colocação da armação D, F

H mobilização da betoneira ...

> I instalação da betoneira A, H

J concretagem G, I

O método do caminho crítico (CPM) foi aplicado às atividades do cronograma apontado na tabela. Como resultado, o caminho crítico obtido foi dado pela sequência das atividades E – F – G – J.

De acordo com essas informações, o prazo total da obra será reduzido a

a) 11 dias, caso a duração da atividade E seja reduzida a 3 dias.

b) 12 dias, se a duração da atividade G for reduzida a 3 dias.

c) 11 dias, caso a duração da atividade H seja reduzida a 3 dias.

d) 12 dias, caso a duração da atividade F seja reduzida a 2 dias.

e) 12 dias, se a duração da atividade C for reduzida a 1 dia.

GABARITO: D

Item com tabela parcial. Com o caminho crítico E-F-G-J, só reduzir atividades críticas encurta o prazo, e o ganho é limitado pela folga do caminho paralelo; pelo gabarito, reduzir F para 2 dias leva o prazo a 12 dias.

Itens do examinador: Bloco 2

13 questões · 0 respondidas · 0 acertos

INÉDITA Examinador · item 1

Na fórmula adotada pelo TCU, os tributos incidentes sobre o preço entram no denominador do BDI: BDI = [(1 + AC + S + R + G) × (1 + DF) × (1 + L) / (1 – I)] – 1.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Acórdão TCU 2.622/2013. Os tributos incidem sobre o PREÇO (receita), por isso dividem por (1 – I).

Pegadinha: Se aparecer "(1 + I)" no denominador, o item está errado.

INÉDITA Examinador · item 2

Considere orçamento com custo direto de R$ 1.000.000,00 e BDI de 25%. Se a licitante aplicar desconto linear de 10% sobre o preço de referência, o BDI implícito na proposta, mantidos os custos diretos, será de 12,5%.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Preço de referência = 1.250.000; com 10% de desconto = 1.125.000; 1.125.000/1.000.000 – 1 = 12,5%.

INÉDITA Examinador · item 3

Em uma composição SINAPI, o coeficiente de 0,25 h/m² para o pedreiro indica que esse profissional executa 0,25 m² do serviço por hora.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Coeficiente de mão de obra é horas por unidade; produtividade é o inverso: 1/0,25 = 4 m²/h.

INÉDITA Examinador · item 4

Nas tabelas desoneradas do SINAPI, os encargos sociais não incluem a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha, substituída pela CPRB, que deve então constar dos tributos do BDI.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 12.546/2011 (desoneração da folha). Usar tabela desonerada sem CPRB no BDI (ou vice-versa) distorce o preço.

INÉDITA Examinador · item 5

Pelo Decreto n.º 7.983/2013, o custo global de referência de obras de edificação é obtido a partir das composições de custos unitários menores ou iguais à média de seus correspondentes no SINAPI.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 3º: MEDIANA, não média.

INÉDITA Examinador · item 6

A administração local deve ser incluída na taxa de BDI, uma vez que constitui despesa indireta da obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Acórdão TCU 2.622/2013: administração local, canteiro e mobilização são itens de custo direto da planilha, pagos proporcionalmente à execução. O BDI tem administração CENTRAL.

INÉDITA Examinador · item 7

Uma atividade com duração otimista de 4 dias, mais provável de 6 dias e pessimista de 14 dias tem, pelo PERT, duração esperada de 7 dias e desvio padrão de aproximadamente 1,67 dia.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

$t_e = (4 + 4\times6 + 14)/6 = 42/6 = 7$; $\sigma = (14 - 4)/6 \approx 1{,}67$.

INÉDITA Examinador · item 8

A folga livre de uma atividade é o tempo que ela pode atrasar sem afetar o início mais cedo de qualquer atividade sucessora, e nunca é maior que a folga total.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Folga livre = menor ES das sucessoras − EF da atividade; folga total = LS − ES. FL ≤ FT sempre.

INÉDITA Examinador · item 9

Em obra cujos desembolsos mensais têm distribuição em forma de sino, a curva S de desembolso acumulado apresenta maior inclinação no início e no final do prazo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A inclinação da curva S é o desembolso mensal: pequena no início e no fim, máxima no meio (pico do sino).

INÉDITA Examinador · item 10

Para escavar uma vala de 50 m de comprimento, 0,60 m de largura e 1,50 m de profundidade, com empolamento de 25%, o volume de material solto a transportar será de 56,25 m³.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Volume no corte = 50 × 0,60 × 1,50 = 45 m³; solto = 45 × 1,25 = 56,25 m³.

Pegadinha: Escavação se mede no corte; transporte, no volume solto (ou no corte com fator, conforme o critério de medição).

INÉDITA Examinador · item 11

Na empreitada por preço global, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida em aditivos, em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos não excedam os do sistema de referência.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 14, parágrafo único: a flexibilização vale só para empreitada por preço UNITÁRIO e TAREFA.

INÉDITA Examinador · item 12

O CUB/m², calculado com base na NBR 12.721, não contempla custos de fundações especiais, elevadores, projetos e remuneração do construtor.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 12.721: o CUB exclui fundações especiais, elevadores, equipamentos e instalações especiais, obras complementares, impostos e taxas, projetos e remuneração do construtor/incorporador.

INÉDITA Examinador · item 13

A data-base do orçamento estimado e o interregno mínimo de 1 ano para o reajuste são contados da data da apresentação das propostas.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 25, § 7º, e art. 92, § 3º: data do ORÇAMENTO estimado.

Pegadinha: Cobrada em 2024, 2025 e 2026.

B3 Fiscalização de obras e serviços contratados

Específicos, Cargo 6, itens 6.1 a 6.4

3.1 Acompanhamento da aplicação de recursos: medições e faturas 6.1

Medir	Fiscal técnico afere em campo o executado no período, pelo critério de medição do contrato (unitário: quantidades; global: etapas concluídas), com memória de cálculo e boletim de medição. Mede-se o **executado**, nunca o previsto.
↓	
Faturar	Contratada emite nota fiscal/fatura com base no boletim aprovado; retenções tributárias (INSS sobre a mão de obra, ISS, IR) conforme a legislação.
↓	
Liquidar	Ateste da nota pela fiscalização: verificação do direito do credor com base nos documentos (Lei 4.320/1964, art. 63). Sem execução comprovada não há liquidação.
↓	
Pagar	Ordem cronológica; parcela incontroversa liberada no prazo; atraso da Administração gera atualização e juros contratuais (Lei 14.133, arts. 92, V, 141 e 143).

Situação	Conclusão	Base
Medir serviço não executado "para compensar no mês seguinte"	Irregular: superfaturamento (medição de quantidade superior à executada)	art. 6º, LVII, "a"
Preço unitário: executado 9.000 m² de 10.000 previstos	Paga-se o executado (9.000), sem aditivo	art. 6º, XXVIII
Preço unitário: executado 1.100 m² de 1.000 previstos	Excedente só é medido após aditivo (limites do art. 125)	art. 132
Preço global: pagar 10% fixo por mês	Inadequado: etapas proporcionais ao avanço físico	art. 46, § 9º
Semi-integrada: medir por quantidades e preços unitários	Vedado: etapas vinculadas a metas	art. 46, § 9º
Serviço novo executado antes do aditivo, sem urgência	Irregular; mas o executado de boa-fé é indenizado (reconhecimento de dívida) e apura-se a responsabilidade	arts. 132 e 149
Risco a vizinhos exige escoramento não previsto	Executa-se já; aditivo em até 1 mês	art. 132
Antecipação de pagamento não prevista no edital	Vedada, mesmo com garantia adicional ou apostila	art. 145
Controvérsia sobre parte do serviço	Libera-se a parcela incontroversa	art. 143

Reajuste na prática

$$R = V \times (I - I_0) \div I_0$$

- I_0 = índice do mês da **data-base (orçamento estimado)**; I = índice do aniversário. Reajusta-se a parcela executada **após** cada aniversário anual (art. 92, § 3º).
- Contrato com orçamento de janeiro: medição de novembro do mesmo ano não tem reajuste (R$ 0). Orçamento de abril/2022, contrato de agosto/2023: em setembro/2023 já há direito ao reajuste de abril/22 a abril/23.

- Saldo atrasado por culpa da contratada é reajustado segundo o cronograma **original**; atraso causado pela Administração não tira o reajuste.
- Não se reajusta em data intermediária para "acompanhar o mercado", nem para cima nem para baixo.
- Reequilíbrio exige álea extraordinária e análise global do contrato; dissídio da categoria e variação ordinária de insumos são cobertos pelo reajuste. Reequilíbrio total pode fixar nova data-base.

Superfaturamento: as quatro hipóteses do art. 6º, LVII

- (a) medição de quantidades superiores às executadas ou fornecidas;
- (b) deficiência na execução que diminua qualidade, vida útil ou segurança;
- (c) alterações no orçamento que desequilibrem o contrato em favor do contratado (jogo de planilha);
- (d) outras alterações de cláusulas financeiras: recebimentos antecipados, distorção do cronograma, **prorrogação injustificada com custos adicionais**, reajuste irregular.

Sobrepreço (inciso LVI) é **preço** expressivamente acima do mercado: item a item nos regimes por preço unitário; no valor global nos regimes globais, integral, integrada e semi-integrada.

---

40 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2026 · Caderno 03, nº 74

No que concerne ao acompanhamento da aplicação de recursos públicos em obras de engenharia, assinale a opção correta.

a) O dano provocado ao patrimônio da administração pela medição de serviços de engenharia em quantidades superiores às efetivamente executadas configura sobrepreço.

b) No regime de execução por contratação semi-integrada, é permitida a medição dos serviços com base nos quantitativos e nos preços unitários.

c) A previsão de índice de reajustamento de preços no edital é obrigatória, independentemente do prazo de duração do contrato.

d) A data-base do reajustamento contratual deve estar vinculada à data-limite para apresentação das propostas, o que reduz problemas decorrentes de orçamentos estimativos desatualizados.

e) O pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços, em qualquer hipótese, é vedado.

GABARITO: C

Lei 14.133, art. 25, § 7º: o índice de reajustamento é obrigatório independentemente do prazo do contrato. As outras: medição a maior é superfaturamento; semi-integrada não admite preço unitário (art. 46, § 9º); data-base é a do orçamento; antecipação é possível com previsão (art. 145, § 1º).

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 75

Em relação aos critérios de medição, à elaboração de orçamentos e aos custos de obras rodoviárias, julgue o item subsequente.

Os critérios de medição estabelecem apenas os procedimentos para registro das quantidades executadas em campo, não tendo influência relevante sobre a remuneração contratual nem sobre a interpretação dos serviços previstos no orçamento da obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Os critérios de medição definem o que está incluído em cada preço e como cada serviço é quantificado. Afetam diretamente a remuneração e a interpretação do orçamento.

Pegadinha: "Apenas" e "não tendo influência": absolutos.

Cebraspe · AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 76

Um contrato de prestação de serviços, assinado em agosto de 2023, teve seu orçamento concluído em abril de 2022, sendo este o mês de referência orçamentária de todo o objeto contratual para incidência de reajustes anuais. O valor global do contrato, de R$ 2.500.000,00, está sujeito à variação de dois índices específicos, conforme a distribuição a seguir.

Grupo de serviços A: • valor total dos serviços: R$ 500.000,00; • período de execução definido em contrato: setembro de 2023 a fevereiro de 2024. • índice de reajustamento: X. Grupo de serviços B: • valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00; • período de execução definido em contrato: janeiro de 2024 a setembro de 2024; • índice de reajustamento: Y. Grupo de serviços C: • valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00; • período de execução definido em contrato: julho de 2024 a agosto de 2025; • índice de reajustamento: Y.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Considere que, no mês de agosto de 2024, após o início da execução do grupo de serviços C, o gestor do contrato verificou que o índice de reajustamento Y sofreu uma variação de -2,5% entre os meses de abril de 2024 e julho de 2024. Nesse caso, o gestor do contrato poderá reajustar o saldo contratual referente ao grupo de serviços C para julho de 2024, de tal forma que a execução dos serviços seja iniciada com um saldo contratual condizente com a realidade de mercado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O reajuste segue a periodicidade anual contada da data-base (abril). Não se reajusta em data intermediária (julho de 2024) para "ajustar à realidade"; a variação negativa seria aplicada no aniversário de abril de 2025.

Pegadinha: Reajuste não acompanha o mercado mês a mês.

Cebraspe · AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 77

Um contrato de prestação de serviços, assinado em agosto de 2023, teve seu orçamento concluído em abril de 2022, sendo este o mês de referência orçamentária de todo o objeto contratual para incidência de reajustes anuais. O valor global do contrato, de R$ 2.500.000,00, está sujeito à variação de dois índices específicos, conforme a distribuição a seguir.

Grupo de serviços A: • valor total dos serviços: R$ 500.000,00; • período de execução definido em contrato: setembro de 2023 a fevereiro de 2024. • índice de reajustamento: X. Grupo de serviços B: • valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00; • período de execução definido em contrato: janeiro de 2024 a setembro de 2024; • índice de reajustamento: Y. Grupo de serviços C: • valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00; • período de execução definido em contrato: julho de 2024 a agosto de 2025; • índice de reajustamento: Y.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

No mês de setembro de 2023, no início da execução dos serviços, a empresa contratada possui direito ao pleito de reajustamento contratual, referente ao período de abril de 2022 a abril de 2023.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Data-base em abril de 2022: o primeiro aniversário foi abril de 2023, antes do início da execução. Em setembro de 2023 já existe direito ao reajuste de abril/2022 a abril/2023.

Pegadinha: Conta-se da data do orçamento, não da assinatura.

Cebraspe · AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 78

Um contrato de prestação de serviços, assinado em agosto de 2023, teve seu orçamento concluído em abril de 2022, sendo este o mês de referência orçamentária de todo o objeto contratual para incidência de reajustes anuais. O valor global do contrato, de R$ 2.500.000,00, está sujeito à variação de dois índices específicos, conforme a distribuição a seguir.

Grupo de serviços A: • valor total dos serviços: R$ 500.000,00; • período de execução definido em contrato: setembro de 2023 a fevereiro de 2024. • índice de reajustamento: X. Grupo de serviços B: • valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00; • período de execução definido em contrato: janeiro de 2024 a setembro de 2024; • índice de reajustamento: Y. Grupo de serviços C: • valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00; • período de execução definido em contrato: julho de 2024 a agosto de 2025; • índice de reajustamento: Y.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Considere que, por questões relacionadas ao planejamento interno da Administração, a ordem de serviços referente ao início da execução do grupo de serviços B foi emitida no mês de maio de 2024. Considere ainda que, no mês de março de 2024, o grupo de serviços B possuía um saldo contratual já reajustado no valor de R$ 1.030.000,00. Nesse caso, e sabendo que, entre abril de 2023 e abril de 2024, o índice de reajustamento Y teve uma variação de 1,5%, o saldo contratual reajustado do grupo de serviços B, a partir de abril de 2024, será de R$ 1.045.450,00.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O atraso no início do grupo B foi da Administração, logo o reajuste incide: R$ 1.030.000 × 1,015 = R$ 1.045.450 a partir de abril de 2024.

Cebraspe · AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 79

Um contrato de prestação de serviços, assinado em agosto de 2023, teve seu orçamento concluído em abril de 2022, sendo este o mês de referência orçamentária de todo o objeto contratual para incidência de reajustes anuais. O valor global do contrato, de R$ 2.500.000,00, está sujeito à variação de dois índices específicos, conforme a distribuição a seguir.

Grupo de serviços A: • valor total dos serviços: R$ 500.000,00; • período de execução definido em contrato: setembro de 2023 a fevereiro de 2024. • índice de reajustamento: X. Grupo de serviços B: • valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00; • período de execução definido em contrato: janeiro de 2024 a setembro de 2024; • índice de reajustamento: Y. Grupo de serviços C: • valor total dos serviços: R$ 1.000.000,00; • período de execução definido em contrato: julho de 2024 a agosto de 2025; • índice de reajustamento: Y.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Considere que, por conta de dificuldades internas exclusivamente de sua responsabilidade, no mês de fevereiro de 2024, a empresa contratada conseguiu efetivar a entrega de apenas 50% do grupo de serviços A. Considere, ainda, que, até o fim de março de 2024, nenhuma outra entrega complementar havia sido realizada, e o grupo de serviços A possuía um saldo contratual já reajustado no valor de R$ 262.500,00. Nesse caso, diante de uma variação de 3% entre abril de 2023 a abril de 2024, para o índice de reajustamento X, o saldo contratual reajustado do grupo de serviços A, a partir de abril de 2024, será de R$ 270.375,00.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O saldo do grupo A deveria ter sido entregue até fevereiro de 2024 e atrasou por culpa exclusiva da contratada. Ela não faz jus ao reajuste de abril de 2024 sobre esse saldo, que permanece em R$ 262.500.

Pegadinha: Atraso injustificado: sem reajuste do período.

Cebraspe · PCF/PF/Área 7 · 2025 · Caderno 03, nº 80

A Polícia Federal contratou, por meio de contratação semi-integrada, uma empresa de engenharia para executar as obras de reforma do seu edifício sede. A execução da obra será fiscalizada por um engenheiro civil servidor público da Polícia Federal.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsecutivo, que se refere a fiscalização de contratos públicos.

Nesse tipo de contratação, para cada etapa da obra, o projeto executivo elaborado pelo contratado é recebido, examinado e aprovado pelo fiscal, antes do início da execução da etapa.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Gabarito oficial: Errado. A lei não impõe esse rito de aprovação etapa por etapa pelo fiscal. Projetos elaborados pelo contratado são submetidos à Administração (Lei 14.133, art. 46, § 3º, para a integrada), e o fiscal acompanha a execução conforme o contrato.

Cebraspe · PCF/PF/Área 7 · 2025 · Caderno 03, nº 81

A Polícia Federal contratou, por meio de contratação semi-integrada, uma empresa de engenharia para executar as obras de reforma do seu edifício sede. A execução da obra será fiscalizada por um engenheiro civil servidor público da Polícia Federal.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsecutivo, que se refere a fiscalização de contratos públicos.

Na situação em questão, a medição e o respectivo pagamento referente aos serviços executados serão realizados por etapas, orientados pelos quantitativos medidos in loco e preços unitários constantes do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 46, § 9º: na semi-integrada a medição é por etapas do cronograma vinculadas a metas de resultado, VEDADA a remuneração por quantidades e preços unitários.

Cebraspe · APE (TCE-RS)/TCE RS/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 82

Considerando ações de planejamento, fiscalização e controle de obras, julgue o item subsequente.

No regime de empreitada por preço global, a verificação da conclusão da etapa necessária à medição envolve o levantamento preciso dos quantitativos de todos os serviços executados.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Na empreitada por preço global, mede-se a conclusão da etapa (marco físico). Não é preciso levantar com precisão todos os quantitativos executados, como no preço unitário.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno 03, nº 83

A reforma de um prédio público, contratada pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, teve um primeiro aditivo contratual de novos serviços, fruto de mudança de especificações, o que acarretou acréscimo de 30% no valor original do contrato. Posteriormente ao aditivo contratual, durante a execução da troca de um piso prevista no orçamento, foram executados efetivamente 300 m², mas a planilha orçamentária previa 200 m².

Acerca dessa situação hipotética e da legislação vigente, julgue o item a seguir.

Na situação hipotética em questão, o acréscimo de 30% no contrato da obra foi irregular, pois extrapolou o limite legal previsto na legislação vigente.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 125: na reforma de edifício o limite de acréscimo é 50%. Um acréscimo de 30% em reforma é regular.

Pegadinha: Reforma: 50% para acréscimos.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 84

No que se refere aos pagamentos de contratos de obras e serviços de engenharia, julgue o item subsecutivo.

Quando houver controvérsia a respeito da qualidade da execução de algum serviço ou parte da obra objeto do contrato, a parcela incontroversa poderá ser liberada no prazo previsto para o pagamento.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 143: havendo controvérsia sobre a execução, a parcela incontroversa deve ser liberada no prazo previsto para pagamento.

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego · 2024 · Caderno 03, nº 85

A respeito de fiscalização e controle de execução de obras públicas, julgue o próximo item.

Desde que sejam atendidas as condicionantes legais e havendo previsão em edital, excepcionalmente será permitida a antecipação de pagamento em contratos públicos.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 145, § 1º: a antecipação é excepcional, com justificativa prévia e previsão no edital ou instrumento de contratação direta (podendo ser exigida garantia adicional).

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 86

A respeito do controle e acompanhamento de execução de contratos de obras e serviços, julgue o próximo item.

Em uma execução de obras, o atraso na liberação de área sujeita a desapropriação constitui motivo para a extinção do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 137, VIII: o atraso na liberação de áreas sujeitas a desapropriação, desocupação ou servidão administrativa é motivo de extinção do contrato.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 87

Julgue o item subsecutivo, acerca dos pagamentos relativos às obras públicas.

Em se tratando de empresa de pequeno porte, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato, a ordem cronológica de pagamento pela administração pública poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao tribunal de contas competente.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 141, § 1º, II: a ordem cronológica pode ser alterada para pagamento a ME, EPP, agricultor familiar, MEI e cooperativa, demonstrado risco de descontinuidade, com justificativa prévia e comunicação ao controle interno e ao tribunal de contas.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 88

Em relação ao reajustamento de preços em contratos de obras públicas, julgue o item a seguir.

Nos casos em que o índice de reajustamento previsto em contrato não refletir a variação ponderada dos custos de insumos utilizados em determinado tipo de obra, as cláusulas monetárias poderão ser alteradas, unilateralmente, pela administração pública, sem prévia concordância do contratado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 104, § 1º: as cláusulas econômico-financeiras e monetárias não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 89

Um servidor público, ocupante do cargo de engenheiro civil, foi designado para acompanhar e fiscalizar a obra de construção da nova sede do órgão público em que ele trabalha, tendo sido a contratação da obra realizada pelo regime de execução semi-integrada.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito da fiscalização e documentação de obras e serviços de engenharia.

Eventual atraso injustificado no início da obra constitui motivo para rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes e desde que por conveniência da administração pública, manifestada a concordância do fiscal.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Atraso injustificado no início da obra é descumprimento contratual: motivo para extinção unilateral com sanção (arts. 137, I, e 138, I). A extinção consensual (art. 138, II) depende de interesse da Administração e autorização da autoridade competente, não de "concordância do fiscal".

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 90

Julgue o próximo item, a respeito do controle de execução e das medições de obras e serviços de engenharia.

Apenas os engenheiros responsáveis podem realizar as medições de obras e serviços de engenharia.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A medição é feita pela fiscalização designada (com apoio técnico, inclusive de terceiros, art. 117). Não é atribuição exclusiva de "engenheiros responsáveis".

Cebraspe · AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Arquitetura · 2023 · Caderno 03, nº 91

Conforme os projetos de estruturas, instalações, equipamentos, acabamentos e normas de aprovação, julgue o item subsequente.

Acompanhamento de obras é um procedimento profissional cujo objetivo é realizar visitas permanentes para averiguar se a execução da obra está obedecendo ao cronograma previsto no planejamento.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Acompanhamento de obra é atividade de verificação periódica de que a execução segue projeto, especificações e prazos. "Visitas permanentes" e foco só no cronograma não correspondem à definição.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 92

Supondo que a construtora responsável pela execução de uma obra pública, após a data-base para correção dos valores contratuais de acordo com o índice previsto em contrato, tenha formalizado o pleito de tal correção, julgue o item a seguir, a respeito dessa questão contratual.

A correção dos valores pleiteada deve ocorrer por meio de reequilíbrio físico-financeiro, mediante apresentação formal de justificativas da variação efetiva do custo de produção.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Reajuste por índice contratual é automático após o interregno, registrado por apostila; não exige provar variação efetiva de custos. Reequilíbrio (revisão) é para álea extraordinária.

Pegadinha: Reajuste ≠ reequilíbrio.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 93

O projeto básico de uma obra pública contratada sob o regime de empreitada por preço global apresentou uma série de falhas, o que motivou um número significativo de pleitos contratuais. O fiscal, para facilitar a justificativa dos aditivos, propôs a mudança do regime de execução para empreitada por preço unitário, o que foi negado pelo gestor do contrato.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, de acordo com a legislação vigente e os princípios que regem os contratos públicos.

A empreitada por preço unitário é adequada à contratação de obras em que a imprecisão de quantificação seja inerente ao tipo de atividade desenvolvida, como no caso de execução de fundações ou reformas prediais.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Empreitada por preço unitário é indicada quando a imprecisão dos quantitativos é inerente ao serviço (fundações, terraplenagem, reformas), como orienta o TCU.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 94

Acerca de aspectos legais pertinentes à fiscalização de obras de edificações, julgue o item seguinte.

Se o valor inicial de R$ 6 milhões de um contrato de prestação de serviço técnico especializado de engenharia for, após certo período, reajustado em R$ 1 milhão, então, nesse caso, a administração pública poderá aditar o contrato unilateralmente em mais R$ 1.700.000, passando este a vigorar com valor total de R$ 8.700.000.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Limite de 25% sobre o valor inicial ATUALIZADO: (6 + 1) milhões × 25% = R$ 1,75 milhão. Aditar R$ 1,7 milhão está dentro do limite, e o valor passa a R$ 8,7 milhões.

Pegadinha: Reajuste entra na base de cálculo do limite.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 95

Acerca da análise orçamentária, do acompanhamento e da fiscalização de obras rodoviárias contratadas por ente público, julgue o item seguinte.

Se o contrato da obra pública dispuser de cláusula de reajustamento, será dispensável termo aditivo para esse fim.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 136, I: o reajuste previsto no contrato é registrado por simples apostila.

Cebraspe · ADP (DPE RO)/DPE RO/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 96

Durante a execução de uma obra pública, o fiscal técnico autorizou o contratado a executar um serviço não previsto na planilha orçamentária do contrato, sendo esse serviço realizado antes do necessário aditivo contratual.

Nessa situação hipotética, para sanar essa irregularidade, o procedimento adequado que deve ser adotado pelo gestor é

a) instaurar processo de reconhecimento de dívida para realizar o pagamento.

b) assinar contrato emergencial para viabilizar o pagamento desse serviço.

c) realizar aditivo contratual posteriormente à execução do serviço.

d) determinar que a contratada não receba o pagamento pela execução do serviço.

e) substituir o pagamento desse serviço por outro constante na planilha orçamentária do contrato.

GABARITO: A

O serviço executado de boa-fé sem aditivo deve ser indenizado (vedação ao enriquecimento sem causa; Lei 14.133, art. 149), por processo de reconhecimento de dívida, apurando-se a responsabilidade de quem autorizou.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Arquitetura · 2022 · Caderno 03, nº 97

O fiscal de uma obra pública autorizou a empresa construtora a executar serviços que não estavam previstos na planilha orçamentária anexa ao contrato, mas que eram necessários devido a erros de projeto.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, de acordo com a legislação vigente.

A empresa construtora deverá arcar com o prejuízo dos serviços executados sem previsão contratual.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Serviços executados por ordem da fiscalização, necessários por erro de projeto da Administração, devem ser indenizados (art. 149); a irregularidade formal gera responsabilização de quem deu causa, não prejuízo à contratada de boa-fé.

Cebraspe · AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 98

Durante a execução de uma obra pública, o fiscal constatou que a contratada atrasou injustificadamente a execução de um serviço não crítico em uma semana, o que consumiu toda a folga total da atividade e implicou que esse serviço fosse executado e medido depois da data base de reajuste.

A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Apesar de o serviço ter sido executado após a data base de reajuste, a falta de justificativa de atraso impede a contratada de receber o reajuste contratual pelo serviço atrasado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Atraso injustificado da contratada: o serviço é reajustado segundo o cronograma original. Ela não se beneficia do reajuste que só incidiu por causa do próprio atraso.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 99

Ao fiscalizar uma obra pública contratada por empreitada por preço global, com 10 meses de duração e valor orçado em 10 milhões de reais, o fiscal técnico observou que o critério de medição previa pagar por mês 10% do valor global. Porém, ao final do terceiro mês, a construtora havia executado apenas 20% da obra, mas pleiteou receber a medição de 1 milhão de reais, totalizando assim 30% do valor global. Além disso, o fiscal observou que a disponibilidade orçamentária para aquela obra era de apenas 9 milhões de reais, e que algumas quantidades da faixa C da curva ABC de serviços estavam maiores do que o previsto para serem executados. A respeito do caso hipotético apresentado, julgue o item subsequente.

O critério de medição está inadequado, pois a empreitada por preço global prevê pagamentos por etapas, mas estas devem ter valores proporcionais aos serviços previstos para serem executados.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Na empreitada global, as etapas de pagamento devem ser proporcionais aos serviços efetivamente previstos em cada etapa (Lei 14.133, art. 46, § 9º; Decreto 7.983, art. 13). Pagar 10% fixo por mês, sem vínculo com o avanço físico, é critério inadequado.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 100

Durante a execução de uma obra pública pelo regime de contratação integrada, a construtora solicitou aditivo contratual fruto de erros de projeto básico. Também pleiteou a dilação do prazo de execução, pois as condições climáticas no período impactaram significativamente as atividades de campo. Além disso, determinou a mudança do fiscal técnico, pois ele estava divergindo demasiadamente das decisões técnicas do engenheiro construtor.

A partir das informações precedentes e de acordo com a legislação vigente, julgue o item subsecutivo.

A dilação do prazo de execução deve ser justificada por caso fortuito ou força maior, desde que tais riscos não tenham sido alocados para a construtora na matriz de riscos do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Dilação de prazo por evento climático só se justifica como caso fortuito ou força maior se o risco não tiver sido alocado ao contratado na matriz de riscos (Lei 14.133, arts. 22 e 124, II, "d"). Na integrada, a matriz é obrigatória.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 101

Durante a execução do contrato de uma obra, cujo regime de execução é a empreitada por preço global, o empreiteiro pleiteou uma dilação de prazo e acréscimo de custos com administração local. O fiscal observou que o prazo de execução definido em edital era tecnicamente inviável, sendo impossível a contratada realizar a entrega da obra dentro do cronograma. Como uma forma de compartilhar os riscos envolvidos, ele acorda com a empreiteira autorizar a dilação de prazo, mas sem acréscimo de valores de administração local e sem formalizar o novo cronograma em aditivo contratual, devendo a construtora apresentar novo pleito ao final do contrato; o fiscal se compromete, ao registrar em ata de reunião, em receber a obra sem pendências de prazo.

Com relação à decisão da fiscalização, julgue o próximo item, com base na legislação vigente.

Ajustes no cronograma de execução devem sempre ser formalizados por aditivo contratual, e nunca por ata de reunião.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Alterações de prazo e cronograma exigem formalização por termo aditivo (Lei 14.133, art. 132). Ata de reunião não altera o contrato.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 102

Durante a execução do contrato de uma obra, cujo regime de execução é a empreitada por preço global, o empreiteiro pleiteou uma dilação de prazo e acréscimo de custos com administração local. O fiscal observou que o prazo de execução definido em edital era tecnicamente inviável, sendo impossível a contratada realizar a entrega da obra dentro do cronograma. Como uma forma de compartilhar os riscos envolvidos, ele acorda com a empreiteira autorizar a dilação de prazo, mas sem acréscimo de valores de administração local e sem formalizar o novo cronograma em aditivo contratual, devendo a construtora apresentar novo pleito ao final do contrato; o fiscal se compromete, ao registrar em ata de reunião, em receber a obra sem pendências de prazo.

Com relação à decisão da fiscalização, julgue o próximo item, com base na legislação vigente.

A dilação de prazo, mesmo sem impacto financeiro para o contratante, implica em não atendimento do princípio da isonomia.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Se o prazo do edital era inviável, conceder dilação depois da licitação favorece o vencedor em detrimento dos que deixaram de participar por causa daquele prazo: viola a isonomia e a vinculação ao edital.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Agronômica · 2021 · Caderno 03, nº 103

Julgue o próximo item, acerca de conceitos referente à fiscalização de obras e serviços.

A recomposição tem como principal objetivo assegurar que os preços contratuais sejam compensados em função de variações dos preços dos insumos ocorridas em determinado período.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A recomposição (revisão) restabelece o equilíbrio diante de fatos extraordinários e imprevisíveis. Compensar variações ordinárias de preços de insumos num período é a função do reajuste.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2020 · Caderno 03, nº 104

Julgue o item a seguir, relativo a contratos de obras públicas.

Reajuste ou repactuação é um direito do contratado de formalizar, junto à administração, pedido de modificação contratual em decorrência de alteração extraordinária nos preços que não esteja relacionada a correção monetária. Nesse contexto, o pedido de reajuste é o meio que o contratado utiliza quando a atividade de execução do contrato se sujeita a uma excepcional elevação de preços ou quando os encargos contratualmente previstos são ampliados ou se tornam extremamente onerosos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A descrição é de revisão ou recomposição (reequilíbrio por álea extraordinária). Reajuste e repactuação compensam variações ordinárias de custos, previstas no contrato.

Cebraspe · AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia · 2019 · Caderno 03, nº 105

Seis meses depois de emitida a ordem de serviço para a execução de uma obra pública, a construtora pleiteou possível reajustamento no contrato. A fiscalização negou o requerimento sob as seguintes alegações: pouco tempo de execução em andamento (seis meses); existência de serviços atrasados em relação ao cronograma contratual; falta de notas fiscais e cotações de preços que comprovem aumento nos preços de insumos.

Com referência a essa situação, julgue o item seguinte.

É legalmente possível haver reajustamentos de contratos em obras com apenas seis meses de execução.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O interregno de 1 ano conta-se da data do orçamento (data-base), que pode ser anterior à ordem de serviço. Com 6 meses de execução já pode ter ocorrido o aniversário.

Cebraspe · AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia · 2019 · Caderno 03, nº 106

Seis meses depois de emitida a ordem de serviço para a execução de uma obra pública, a construtora pleiteou possível reajustamento no contrato. A fiscalização negou o requerimento sob as seguintes alegações: pouco tempo de execução em andamento (seis meses); existência de serviços atrasados em relação ao cronograma contratual; falta de notas fiscais e cotações de preços que comprovem aumento nos preços de insumos.

Com referência a essa situação, julgue o item seguinte.

A contratada tem o direito de receber as parcelas atrasadas com os devidos reajustes, desde que recolha aos cofres públicos o valor das multas aplicadas por atrasos na execução de serviços.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Parcelas atrasadas por culpa da contratada não são reajustadas pelo período do atraso, e o pagamento de multa não "compra" esse direito.

Cebraspe · AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia · 2019 · Caderno 03, nº 107

A obra de construção de um prédio público, contratada inicialmente por R$ 10 milhões, está no primeiro processo de aditivo contratual, com previsão de supressão de R$ 3 milhões e acréscimo de R$ 2,5 milhões. O prazo contratual de execução foi estendido por mais dois meses e, em função disso, a contratada pleiteia um acréscimo aos custos de administração local, por ter de manter o canteiro em funcionamento por um tempo maior.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

O pleito de acréscimo aos custos de administração local é coerente, mas a sua aceitação extrapolaria o limite legal de acréscimo de valores ao contrato.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Acréscimos e supressões são computados separadamente (sem compensação). O acréscimo de R$ 2,5 milhões já atinge 25% de R$ 10 milhões; qualquer acréscimo adicional (administração local) ultrapassaria o limite do art. 125.

Pegadinha: Não se compensa supressão com acréscimo.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 03, nº 108

As informações seguintes se referem à execução de obra em determinado município do estado do Ceará, contratada conforme as disposições legais vigentes.

valor inicial do contrato R$ 895.000

prazo de execução da obra 18 meses

valor contratual dos serviços executados após 12 meses do contrato R$ 620.000

índice nacional da construção civil (INCC) no mês de apresentação da proposta 0,40

INCC após 12 meses de execução da obra 0,60

Nessa situação hipotética, considerando-se o reajustamento contratual de preços de obras públicas, o valor final reajustado, em reais, é igual a

a) 412.500.

b) 366.666.

c) 275.000.

d) 207.500.

e) 137.500.

GABARITO: A

Executados até 12 meses: R$ 620 mil, sem reajuste. Saldo após 12 meses: 895.000 – 620.000 = R$ 275.000. Fator: 0,60/0,40 = 1,5. Saldo reajustado: 275.000 × 1,5 = R$ 412.500.

Pegadinha: Reajuste só sobre o que é executado após o aniversário.

Cebraspe · AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura · 2018 · Caderno 03, nº 109

Uma das tarefas do controle interno, no que diz respeito às obras públicas, é a avaliação da correta aplicação dos recursos públicos. Para isso, são considerados objetos de análise, entre outros, os editais, os contratos, os termos aditivos, os projetos de engenharia, as medições e os diários de obra. A respeito da fiscalização de obras civis, julgue o item subsecutivo.

Os incrementos de mão de obra ocasionados pela data-base de cada categoria profissional não constituem fundamento para a alegação de desequilíbrio econômico- financeiro.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

O dissídio da categoria na data-base é evento previsível e coberto pelo reajuste ou repactuação. Não caracteriza álea extraordinária para reequilíbrio.

Cebraspe · AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura · 2018 · Caderno 03, nº 110

Uma das tarefas do controle interno, no que diz respeito às obras públicas, é a avaliação da correta aplicação dos recursos públicos. Para isso, são considerados objetos de análise, entre outros, os editais, os contratos, os termos aditivos, os projetos de engenharia, as medições e os diários de obra. A respeito da fiscalização de obras civis, julgue o item subsecutivo.

Em face do crescimento anormal de insumo integrante da faixa A da curva ABC acima do esperado e de maneira superior ao crescimento histórico do produto, terá agido corretamente a administração que avaliar isoladamente apenas esse insumo e revisar seu preço para os quantitativos não medidos com a finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O reequilíbrio exige análise global do contrato (impacto real na equação econômico-financeira e caráter extraordinário), não a revisão isolada de um insumo.

Cebraspe · Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 5 · 2018 · Caderno 03, nº 111

Determinada empresa foi contratada pela administração pública para construir um prédio. Durante a construção, houve atrasos no cronograma, para os quais a empresa apresentou as seguintes justificativas: alterações de projeto propostos pela fiscalização; dias de chuva durante a fase de terraplenagem e fundações, atividades críticas da obra; e dificuldades de obtenção de mão de obra qualificada na região.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o item seguinte, de acordo com a legislação vigente.

Por se tratar de uma prática comum em obras públicas, a contratada deve considerar, nos custos indiretos da obra, os riscos de atrasos decorrentes de alteração de projeto e especificações, não cabendo, portanto, tal justificativa para o atraso da obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Alterações de projeto propostas pela Administração são risco dela; justificam prorrogação de prazo (e eventual reequilíbrio). Não são risco a ser embutido pela contratada nos custos indiretos.

Cebraspe · Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura · 2018 · Caderno 03, nº 112

A empresa XXX, contratada para a construção de um edifício público apresentou um pleito para receber reajuste relativo à parcela de medição de R$ 1.000.000,00, referente ao mês de novembro/2017. Considere os seguintes indicadores econômicos adotados no contrato: INCC janeiro/2017: 90,00; INCC março/2017: 100,00; INCC novembro/2017: 120,00.

Levando em consideração que o contrato administrativo tenha sido assinado em março/2017 e que a data-base de reajuste (referência do orçamento) tenha se dado em janeiro/2017, o valor do reajuste devido à empresa será igual a

a) R$ 333.333,33.

b) R$ 200.000,00.

c) R$ 111.111,00.

d) R$ 100.000,00.

e) R$ 0,00.

GABARITO: E

Data-base em janeiro de 2017: o reajuste só é devido a partir de janeiro de 2018 (interregno de 1 ano). A medição de novembro de 2017 não tem reajuste: R$ 0.

Cebraspe · Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil · 2018 · Caderno 03, nº 113

Para a execução de uma obra pública no regime de execução empreitada por preço unitário, o orçamento previa a pintura de 10.000 m2 de parede e o

assentamento de 1.000 m2 de piso cerâmico. Ao realizar a medição, o fiscal verificou que efetivamente foram executados 9.000 m2 de pintura de parede e assentamento

de 1.100 m2 de piso cerâmico.

Nessa situação hipotética, confirmada a medição e o quanto pagar, o contrato deve ser previamente aditivado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

No preço unitário paga-se o executado; os 9.000 m² de pintura são pagos sem aditivo, mas os 1.100 m² de piso superam o quantitativo contratado e exigem aditivo prévio para medir o excedente.

3.2 Controle de materiais 6.2

Material	Norma	O que o fiscal verifica
Cimento	NBR 16.697 (requisitos dos cimentos Portland, que unificou as normas antigas)	Tipo e classe na embalagem (CP II, CP III de alto-forno com baixo calor de hidratação e resistência a meios agressivos, CP IV pozolânico, CP V ARI); validade; armazenamento em local seco, sobre estrado, afastado das paredes, pilhas de no máximo 10 sacos (15 por período curto), consumo na ordem de chegada.
Agregados	NBR 7.211	Granulometria; teor de substâncias nocivas (torrões de argila, materiais friáveis, impurezas orgânicas, material pulverulento); estocagem separada por graduação; umidade e inchamento da areia na dosagem em volume.
Aditivos	NBR 11.768	Tipo (plastificante, superplastificante redutor de alta eficiência, retardador, acelerador, incorporador de ar), dosagem do fabricante, compatibilidade com o cimento, validade.
Água	NBR 15.900	Água de abastecimento público dispensa ensaio; outras fontes exigem ensaio.
Concreto usinado	NBR 7.212 (produção e entrega); NBR 12.655 (preparo, controle, recebimento e aceitação); NBR 16.889 (abatimento); NBR 5.738 (moldagem e cura de corpos de prova); NBR 5.739 (compressão); NBR 7.680 (testemunhos)	Documento de entrega (fck, classe de agressividade, slump, volume, horário da 1ª adição de água); tempo de transporte < 90 min e descarga até 150 min da 1ª adição; **slump em cada caminhão** antes de lançar; moldagem de exemplares (2 corpos de prova; vale o maior); controle por amostragem parcial ou total; aceitação se **fck,est ≥ fck**. Não conformidade: extrair testemunhos e verificar a segurança estrutural (NBR 6.118).
Aço	NBR 7.480	Categoria (CA-25 liso, **CA-50 nervurado**, CA-60 em geral entalhado), bitola e massa linear, marcação do fabricante, ensaio de dobramento e tração por lote, ausência de corrosão excessiva; armazenamento sobre estrados, por bitola; corte e dobra conforme projeto; espaçadores para garantir cobrimento.

Material	Norma	O que o fiscal verifica
Madeira	NBR 7.190	Classe de resistência; umidade (referência de **12%**); defeitos (nós, rachas, ataque biológico); **origem legal** (Documento de Origem Florestal); tratamento preservativo.
Cerâmicos	NBR 15.270 (blocos e tijolos); NBR ISO 13.006 (placas de revestimento)	Blocos: dimensões, esquadro, planeza, absorção de água e resistência mínima (vedação com furos na horizontal ≥ 1,5 MPa). Placas: grupo de absorção, resistência à abrasão (PEI) e lote/tonalidade.
Vidro	NBR 7.199 (aplicação); NBR 14.698 (temperado); NBR 14.697 (laminado)	Tipo e espessura conforme o vão e o uso; **vidro de segurança** onde há risco de impacto ou queda: coberturas e envidraçamentos inclinados exigem laminado ou aramado; guarda-corpos, laminado.

- Ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas correm por conta do **contratado**, salvo disposição em contrário (Lei 14.133, art. 140, § 4º). A fiscalização exige, acompanha e avalia; não executa os ensaios.
- Material rejeitado é retirado e substituído a expensas do contratado (art. 119).

3.3 Controle de execução e documentação 6.3

Documento	O que é	Pegadinha
Diário de obra (livro de ordem)	Registro diário e oficial: serviços, efetivo, equipamentos, clima, ocorrências, ordens e solicitações da fiscalização. Preenchido pela contratada e pela fiscalização.	Não é semanal nem só para fatos anormais; orientação verbal não vale.
Caderno de encargos	Elaborado pelo **contratante**: critérios, condições e procedimentos de contratação, execução, fiscalização, controle e pagamento.	Não é o detalhamento dos materiais (isso é especificação).
Especificações técnicas / memorial	Características de materiais, serviços e desempenho; memorial descritivo explica a solução do projeto.	No projeto básico devem ser precisas, não "amplas e flexíveis".

Documento	O que é	Pegadinha
ART	Lei 6.496/1977: todo contrato de obra ou serviço de engenharia está sujeito à ART; ART de projeto, execução, fiscalização e orçamento. Tipos: obra/serviço, múltipla (vários contratos rotineiros num período), de equipe, de coautoria, de corresponsabilidade.	ART múltipla ≠ várias atividades de um contrato.
Alvarás	Alvará de construção autoriza iniciar; alvará de utilização (habite-se) após a conclusão e vistorias.	Providências para o habite-se em regra cabem à contratada.
Termos de recebimento	Provisório (fiscais, termo detalhado) e definitivo (gestor ou comissão).	Prazos: regulamento ou contrato, não "1 mês por lei".

- **Locação da obra**: materializa eixos e cotas com gabarito de tábuas corridas (mais preciso que cavaletes), nivelado com mangueira ou nível; estacas locadas a partir dos eixos de referência, não da estaca vizinha.
- A contratada deve facilitar a fiscalização, dar acesso e atender às determinações; a fiscalização não exclui a responsabilidade dela (art. 120).
- Presença do engenheiro em tempo integral só se o contrato exigir (engenheiro residente).
- Fiscalização técnica: profissional com atribuição compatível; segurança do trabalho conforme NR-18 e o gerenciamento de riscos (PGR) da obra.

`67 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

Cebraspe · ACE (TCE-MG)/TCE MG/Engenharia · 2026 · Caderno 03, nº 114

No que se refere a análise e interpretação de documentação técnica de obras públicas de edificações, assinale a opção correta.

a) Os registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser formalizados por meio de simples termo aditivo.

b) O critério do maior desconto pode ser utilizado nas contratações de manutenção predial, quando as quantidades ou os serviços demandados forem incertos ou difíceis de serem estabelecidos.

c) A administração ficará desobrigada de afixar, no local da obra, placa com aviso de paralisação, caso a construção de um edifício público sofra interrupção inferior a 12 meses.

d) A execução de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo é vedada em qualquer hipótese.

e) O edital deverá estabelecer um único índice setorial de reajuste de preços, compatível com a realidade de mercado dos insumos.

GABARITO: B

Maior desconto é adequado à manutenção predial com quantidades incertas. As outras: registros sem alteração são feitos por APOSTILA; a placa de obra paralisada é exigida após 1 mês; o § 3º do art. 18 admite obra sem projeto executivo; pode haver mais de um índice.

Cebraspe · Analista (INFRA S.A.)/INFRA S.A./Engenheiro Civil · 2026 · Caderno 03, nº 116

A INFRA S.A. abriu licitação com vistas a contratar empresa especializada para a construção de um sistema ferroviário que conectará quatro unidades federativas.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

O anteprojeto de engenharia deve conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra objeto da licitação.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A definição dada é a de projeto básico (Lei 14.133, art. 6º, XXV). O anteprojeto (inciso XXIV) reúne os subsídios para elaborar o projeto básico, base da contratação integrada.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 118

No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

Fornecimento e prestação de serviço associado é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar o objeto contratado, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A definição dada é a de contratação INTEGRADA (art. 6º, XXXII). Fornecimento e prestação de serviço associado (XXXIV) é o regime em que o contratado, além de fornecer o objeto, opera, mantém ou ambos, por tempo determinado.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 119

Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Apenas em obras e serviços de engenharia de grande vulto, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação e de suas eventuais alterações.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 7.983, art. 10: a ART pelas planilhas orçamentárias é exigida em toda obra e serviço de engenharia, não "apenas" nos de grande vulto.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 120

Julgue o próximo item, referente a regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia.

Os critérios de aceitabilidade de preços devem constar do edital de licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 7.983/2013: os critérios de aceitabilidade de preços unitários e global devem constar do edital (no preço global, também por etapa, art. 13).

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 161

No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

O prazo para a realização dos ensaios de recebimento provisório e definitivo é de 1 mês, a partir da conclusão da obra ou do serviço, conforme definido em lei.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 140, § 3º: prazos e métodos dos recebimentos são definidos em regulamento ou no contrato. Não há prazo legal de 1 mês para os ensaios (§ 4º: os ensaios correm por conta do contratado).

Cebraspe · Ana Amb (Ipaam)/IPAAM/Engenharia Elétrica · 2026 · Caderno 03, nº 165

No setor público, a fiscalização de obras e serviços de engenharia

a) pode se embasar em relatório fotográfico da contratada para a realização das medições, sem a necessidade de visita presencial ao canteiro de obra.

b) deve ser facilitada pela empresa contratada, que deve permitir amplo acesso aos serviços em execução e atender prontamente às determinações da fiscalização.

c) pode se embasar, para a medição, em critérios distintos dos adotados no contrato, desde que mais benéficos à administração pública.

d) deve ser realizada exclusivamente por servidores do órgão, sendo vedada a terceirização da atribuição para garantir segurança ao erário.

e) restringe-se a aspectos administrativos, não podendo adentrar questões técnicas de engenharia e arquitetura.

GABARITO: B

A contratada deve facilitar a fiscalização, permitindo amplo acesso e atendendo às determinações. As outras: medição exige verificação in loco; vale o critério do contrato; terceiros podem auxiliar (art. 117); a fiscalização é também técnica.

Cebraspe · Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 166

Em relação a atividades de gestão e fiscalização de contratos, julgue o item seguinte.

Constitui atribuição do gestor do contrato verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, incluindo-se a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 11.246/2022: verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada e solicitar documentos é tarefa do FISCAL ADMINISTRATIVO.

Cebraspe · Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 167

Em relação a atividades de gestão e fiscalização de contratos, julgue o item seguinte.

Cabe ao gestor do contrato elaborar o relatório final com as informações obtidas durante a execução do contrato.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 11.246/2022: cabe ao gestor elaborar o relatório final com as informações obtidas durante a execução, para subsidiar futuras contratações.

Cebraspe · Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 169

Em relação a atividades de gestão e fiscalização de contratos, julgue o item seguinte.

Incumbe ao gestor do contrato realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Decreto 11.246/2022: o recebimento provisório é feito pelos FISCAIS (técnico, quanto às exigências técnicas; administrativo, quanto às exigências administrativas). O gestor faz o definitivo.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 171

No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

Contratação por tarefa é o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 6º, XXXI: contratação por tarefa é o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 121

A respeito da elaboração de termos de referência e projetos básicos, julgue o seguinte item.

Na execução indireta de obras e serviços de engenharia pelo regime de empreitada por preço unitário, o projeto básico poderá ser alterado pela contratada na elaboração do projeto executivo, mediante autorização da administração pública, desde que aquela demonstre superioridade das inovações propostas, em termos de custo, qualidade ou prazo, e respeite os limites para aditivos contratuais.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A alteração do projeto básico pelo contratado, demonstrada a superioridade da inovação e com autorização, é regra da contratação SEMI-INTEGRADA (art. 46, § 5º), não da empreitada por preço unitário.

Cebraspe · AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 122

A respeito da elaboração de termos de referência e projetos básicos, julgue o seguinte item.

Obras e serviços comuns de engenharia podem ser contratados e executados com base apenas no projeto básico, sem projeto executivo, caso o estudo técnico preliminar demonstre a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 18, § 3º, e art. 46, § 1º: obras e serviços comuns de engenharia podem dispensar o projeto executivo quando o ETP demonstrar inexistência de prejuízo à aferição de desempenho e qualidade.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 123

Acerca de programação e controle de obras e da análise e interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir.

Nas contratações diretas, a divulgação do contrato e de seus aditamentos poderá ocorrer no Portal Nacional de Contratações Públicas, no prazo de até 20 dias úteis, contados da data de sua assinatura

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 94, II: na contratação direta, a divulgação no PNCP (condição de eficácia) ocorre em até 10 dias úteis. Os 20 dias úteis são para contratos decorrentes de licitação (inciso I).

Pegadinha: 20 dias úteis (licitação) × 10 dias úteis (contratação direta).

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 124

Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Nos casos em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens, é permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 82, § 3º, III: é permitido registro de preços só com unidades de contratação quando o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 125

Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 99: em obras e serviços de engenharia de grande vulto, pode-se exigir seguro-garantia com cláusula de retomada de até 30% do valor inicial do contrato.

Cebraspe · Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 126

Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

É vedada a contratação da execução de obras de engenharia pelo sistema de registro de preços.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 85: o SRP pode ser usado para obras e serviços de engenharia quando houver projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, e necessidade permanente ou frequente.

Cebraspe · AJ (TJ PA)/TJ PA/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 127

A respeito da documentação técnica pertinente à fiscalização de obra pública, julgue o item a seguir.

A anotação de responsabilidade técnica múltipla é a que indica que diversas atividades objetos de um único contrato são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional de áreas de atuação diferentes.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A descrição corresponde à ART de equipe (diversas atividades complementares de um mesmo contrato, por profissionais diferentes). ART múltipla registra vários contratos de serviços rotineiros de um mesmo profissional em determinado período.

Cebraspe · AJ (TJ PA)/TJ PA/Engenharia Civil · 2025 · Caderno 03, nº 128

A respeito da documentação técnica pertinente à fiscalização de obra pública, julgue o item a seguir.

Repactuações de preços previstas no edital de uma contratação dispensam celebração de termo aditivo.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 136, I: a variação do valor por reajuste ou repactuação previstos no próprio contrato é registrada por apostila.

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Engenharia Elétrica/Segurança do Trabalho · 2025 · Caderno 03, nº 172

No que se refere a obras públicas, julgue o próximo item considerando a construção de um edifício com prazo de finalização estimado em três anos.

Se a empresa teve atrasos de execução identificados em medições ao longo dos três anos de contrato, ainda que consiga finalizar a obra dentro desse período, deverá ser notificada e penalizada em relação a atrasos intermediários.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Sanções por atrasos em marcos intermediários dependem de previsão contratual e de análise proporcional (Lei 14.133, art. 156, § 1º). Não há dever automático de penalizar se o prazo final foi cumprido.

Cebraspe · AA (ANM)/ANM/Engenharia Elétrica/Segurança do Trabalho · 2025 · Caderno 03, nº 173

No que se refere a obras públicas, julgue o próximo item considerando a construção de um edifício com prazo de finalização estimado em três anos.

Para fazer mudanças no leiaute de algumas partes do edifício, com acréscimo e supressão de itens já existentes na planilha da contratação, o contratante deverá fazer aditivo com alterações quantitativas; no caso de inclusão de itens novos ao contrato, deverá fazer aditivo com alterações qualitativas.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Acréscimo ou supressão de itens já existentes é alteração quantitativa (art. 124, I, "b"); inclusão de itens novos por mudança de projeto é alteração qualitativa (art. 124, I, "a").

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 129

Considerando as normas técnicas da ABNT e as boas práticas da administração pública sobre a documentação de projeto que deve integrar os editais de licitação, julgue o item seguinte.

A NBR que define o caderno de especificações técnicas o conceitua como o conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições, procedimentos e regime de execução estabelecidos pelo contratante para contratação, execução, fiscalização, controle e pagamento de serviços relativos ao objeto pactuado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A definição dada (critérios, condições, procedimentos e regime para contratação, execução, fiscalização, controle e pagamento) é a do CADERNO DE ENCARGOS, não a do caderno de especificações.

Pegadinha: Caderno de encargos = regras do jogo; especificações = características dos materiais e serviços.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 130

Considerando as normas técnicas da ABNT e as boas práticas da administração pública sobre a documentação de projeto que deve integrar os editais de licitação, julgue o item seguinte.

Conforme definição da NBR pertinente ao memorial descritivo, este é o documento que indica os materiais especificados, os requisitos de desempenho planejados e os locais de sua aplicação, obedecendo à legislação pertinente.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Pelo gabarito, a definição dada (materiais especificados, requisitos de desempenho e locais de aplicação) não é a do memorial descritivo na norma; ela se aproxima da especificação técnica. O memorial descritivo descreve a solução adotada no projeto.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 131

Considerando as normas técnicas da ABNT e as boas práticas da administração pública sobre a documentação de projeto que deve integrar os editais de licitação, julgue o item seguinte.

Nos projetos básicos de obras públicas, as especificações técnicas devem consistir em definições amplas e flexíveis, de forma a possibilitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo, reformulações necessárias quanto à qualidade dos insumos inicialmente definida.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 6º, XXV: o projeto básico precisa ter especificações precisas, justamente para EVITAR reformulações de qualidade, preço e prazo no projeto executivo.

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura · 2024 · Caderno 03, nº 132

A reforma de um prédio público, contratada pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, teve um primeiro aditivo contratual de novos serviços, fruto de mudança de especificações, o que acarretou acréscimo de 30% no valor original do contrato. Posteriormente ao aditivo contratual, durante a execução da troca de um piso prevista no orçamento, foram executados efetivamente 300 m², mas a planilha orçamentária previa 200 m².

Acerca dessa situação hipotética e da legislação vigente, julgue o item a seguir.

Na situação hipotética em apreço, por se tratar de empreitada por preço unitário, a contratada tem direito a receber pelos 300 m² de piso executados, sendo necessário um novo aditivo contratual para efetivar a medição completa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

No preço unitário paga-se a quantidade executada (300 m²), mas o excedente sobre o contratado exige aditivo para ter lastro e ser medido (respeitado o limite de 50% em reforma).

Cebraspe · APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura · 2024 · Caderno 03, nº 133

A reforma de um prédio público, contratada pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, teve um primeiro aditivo contratual de novos serviços, fruto de mudança de especificações, o que acarretou acréscimo de 30% no valor original do contrato. Posteriormente ao aditivo contratual, durante a execução da troca de um piso prevista no orçamento, foram executados efetivamente 300 m², mas a planilha orçamentária previa 200 m².

Acerca dessa situação hipotética e da legislação vigente, julgue o item a seguir.

Em comum acordo entre as partes e quando necessário para atender o interesse público, a mudança do regime de execução é permitida durante a execução contratual.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 124, II, "b": a modificação do regime de execução é admitida por acordo entre as partes, quando verificada a inaplicabilidade dos termos originais.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 134

Julgue o item que se segue, acerca da documentação técnica constante dos contratos administrativos de obras e serviços de engenharia.

O caderno de encargos estabelece o detalhamento das características dos materiais e equipamentos requeridos nos projetos.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O caderno de encargos traz critérios, condições e procedimentos de contratação e controle. O detalhamento das características dos materiais e equipamentos está nas especificações técnicas.

Cebraspe · Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica · 2024 · Caderno 03, nº 135

Com base no Decreto n.º 7.983/2013, julgue o item a seguir.

O referido decreto regulamenta o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O Decreto 7.983/2013 trata do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia com recursos da União. O SRP é regulamentado pelo Decreto 11.462/2023.

Cebraspe · Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil · 2024 · Caderno 03, nº 136

Com referência a contratos administrativos de obras públicas, julgue o item a seguir.

No caso da contratação de obra em que se exija no edital a prestação da garantia na modalidade fiança bancária, se houver inadimplemento pelo contratado, a execução e a conclusão do objeto do contrato terão de ser assumidas pela instituição financeira, caso esta opte por não pagar a integralidade da importância segurada indicada na apólice.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A cláusula de retomada (assumir a execução e conclusão do objeto) é própria do SEGURO-GARANTIA (Lei 14.133, art. 102). Na fiança bancária, o banco apenas paga a garantia.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 137

No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Para o controle da entrada e saída de equipamentos do canteiro de obras, dos serviços em andamento, do efetivo de pessoal e das condições climáticas, exige-se da contratada a elaboração de relatórios semanais (livro de obra).

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O diário de obra (livro de ordem) tem registros DIÁRIOS de serviços, efetivo, equipamentos, clima e ocorrências, e não relatórios semanais.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 138

Durante a realização das escavações para a construção de uma garagem subterrânea em uma obra pública, percebeu-se a necessidade de se escorar o terreno, pois as edificações adjacentes começaram a apresentar trincas e fissuras. Contudo, esse serviço não estava previsto no contrato.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente.

Em função da justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, uma vez que há riscos às construções vizinhas, o contratado poderá iniciar os serviços de escoramento sem a formalização do termo aditivo, que deverá ocorrer no prazo máximo de um mês.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 132: diante de justificada necessidade de antecipação de efeitos (risco às edificações vizinhas), o contratado pode executar antes do aditivo, que deve ser formalizado em até 1 mês.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 139

Um servidor público, ocupante do cargo de engenheiro civil, foi designado para acompanhar e fiscalizar a obra de construção da nova sede do órgão público em que ele trabalha, tendo sido a contratação da obra realizada pelo regime de execução semi-integrada.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito da fiscalização e documentação de obras e serviços de engenharia.

No regime de contratação em tela, em regra, não são permitidos aditivos por variação de quantitativos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Na semi-integrada (como na integrada), o art. 133 veda alterar valores contratuais, salvo caso fortuito/força maior, adequação técnica a pedido da Administração, alteração do projeto básico autorizada (art. 46, § 5º) ou evento da matriz atribuído à Administração. Variação de quantitativos é risco do contratado.

Cebraspe · ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 140

Julgue o próximo item, relativo a emissão de ART e análise de documentação técnica para a concessão de aditivos contratuais.

Registros de variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato poderão ser realizados por simples apostila, não sendo necessária a celebração de termo aditivo.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 136, I: reajuste e repactuação previstos no contrato são registrados por simples apostila.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura · 2024 · Caderno 03, nº 141

Em relação à documentação da obra, julgue o item a seguir.

O diário de obra é o instrumento destinado ao registro dos fatos anormais ou excepcionais que impedem o andamento dos serviços.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O diário de obra registra todas as ocorrências, rotineiras e excepcionais: serviços executados, efetivo, clima, equipamentos, ordens, ensaios. Não só fatos anormais.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura · 2024 · Caderno 03, nº 142

Em relação à documentação da obra, julgue o item a seguir.

Entre os documentos exigidos para a legalização de uma obra civil incluem-se o alvará de construção, que autoriza o início da obra, e o alvará de utilização, emitido após a finalização da obra.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O alvará de construção autoriza o início da obra; o alvará de utilização (habite-se) é emitido após a conclusão e as vistorias.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 143

A respeito do controle na execução de obras e serviços de engenharia, bem como da documentação técnica constante de contratos de obras de edificações, julgue o item a seguir.

O caderno de encargos é um documento, elaborado pelo projetista, que descreve todos os materiais, equipamentos e serviços necessários para a execução da obra.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O caderno de encargos é elaborado pelo contratante e estabelece critérios e procedimentos de contratação, execução e controle. A descrição de materiais, equipamentos e serviços cabe às especificações e ao memorial.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 144

Julgue o item seguinte, a respeito da manutenção predial em edifícios públicos.

Quando as quantidades, os itens ou os serviços demandados para a manutenção predial forem incertos ou difíceis de serem estabelecidos, o gestor pode adotar o critério de julgamento pelo maior desconto no processo licitatório para a aquisição dos insumos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 6º, XLI, e art. 33, II: com quantidades e serviços incertos, a manutenção predial pode ser licitada por maior desconto sobre tabela de referência.

Cebraspe · AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 145

Acerca da legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

A documentação comprobatória da qualificação técnico-profissional limita-se à apresentação de profissional registrado no conselho profissional competente e detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, sendo restrita a exigência às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 67: a qualificação técnica abrange também a capacidade técnico-operacional, a indicação de pessoal e instalações, o registro no conselho e declarações, entre outros. Não "se limita" ao profissional com atestado.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 162

A respeito do controle e acompanhamento de execução de contratos de obras e serviços, julgue o próximo item.

Uma das atividades do gestor do contrato de obras é realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Decreto 11.246/2022: o gestor do contrato realiza o recebimento definitivo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais (Lei 14.133, art. 140, I, "b").

Pegadinha: Provisório = fiscais; definitivo = gestor ou comissão designada.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 174

Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

No regime de empreitada por preço global, exige-se que o projeto licitado permita o levantamento dos quantitativos com elevada acurácia, bem como que contenha um detalhamento completo de todos os componentes da obra, a fim de que haja uma incerteza mínima na orçamentação da obra.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

A empreitada por preço global exige projeto que permita quantificar com boa precisão e detalhamento completo, reduzindo a incerteza do orçamento (orientação do TCU), pois a remuneração é por etapas.

Cebraspe · Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 175

A respeito do controle e acompanhamento de execução de contratos de obras e serviços, julgue o próximo item.

A fiscalização técnica de uma obra faz o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O acompanhamento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas é FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. A técnica afere qualidade, quantidade, tempo e modo da execução.

Cebraspe · ACE (TCE AC)/TCE AC/Arquitetura · 2024 · Caderno 03, nº 176

Com base na legislação pertinente às atividades de acompanhamento e fiscalização de obras públicas, julgue o item a seguir.

No que se refere à fiscalização de uma obra pública, o fiscal será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 120: o CONTRATADO responde pelos danos causados à Administração ou a terceiros na execução, e a fiscalização não exclui nem reduz essa responsabilidade.

Cebraspe · Arqt (CAGEPA)/CAGEPA · 2024 · Caderno 03, nº 177

Assinale a opção correta acerca do controle de execução e de medições de obras e serviços de engenharia nos contratos públicos.

a) Uma vez avençado verbalmente o valor da medição mensal com o preposto da contratada, o fiscal do contrato pode prescindir do procedimento de ateste na nota fiscal dos serviços executados.

b) Havendo aditivo contratual de prorrogação de prazo e de modificação de quantitativos de serviços, é facultativa a atualização do cronograma físico-financeiro.

c) Mesmo quando prevista a diluição do custo de fornecimento de energia elétrica, para fins de construção das obras, nos preços unitários dos demais itens contratuais, a contratante deve pagá-lo à contratada como item separado.

d) A instalação do canteiro de obras somente será paga pela contratante após sua completa conclusão, conforme previsto na planilha orçamentária de contratação.

e) O dano ao erário caracterizado pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas desvincula-se da figura de superfaturamento.

GABARITO: D

Pelo gabarito, a instalação do canteiro é paga após concluída, conforme a planilha. As outras: ateste é indispensável; o cronograma deve ser atualizado após aditivo; não se paga duas vezes custo já diluído; medição a maior é superfaturamento.

Cebraspe · AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 146

Considerando a dinâmica da construção de obra pública de implantação rodoviária, julgue o seguinte item.

O diário de obras deve ser preenchido diariamente pela construtora e as anotações devem ser lidas periodicamente pela fiscalização.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

O diário é preenchido por contratada e fiscalização, com leitura e visto regulares (na prática, diários) pela fiscalização, que nele registra ordens e ocorrências (Lei 14.133, art. 117, § 1º).

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 147

O projeto básico de uma obra pública contratada sob o regime de empreitada por preço global apresentou uma série de falhas, o que motivou um número significativo de pleitos contratuais. O fiscal, para facilitar a justificativa dos aditivos, propôs a mudança do regime de execução para empreitada por preço unitário, o que foi negado pelo gestor do contrato.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, de acordo com a legislação vigente e os princípios que regem os contratos públicos.

A mudança de regime de execução proposta pelo fiscal fere o princípio da isonomia.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Mudar o regime para facilitar aditivos desvirtua as condições licitadas e beneficia o contratado em detrimento dos demais licitantes: fere isonomia e vinculação ao edital.

Cebraspe · EngC (São Cristóvão)/Pref São Cristóvão/Substituto · 2023 · Caderno 03, nº 148

Na elaboração do planejamento de obras, é fundamental documentar diferentes informações, como atividades a serem desempenhadas e recursos necessários para cada atividade, para que sejam definidos, por exemplo, prazos para a execução da obra e valores a serem desembolsados em cada uma de suas etapas. O documento que contempla as referidas informações e que serve como instrumento para a tomada de decisões pelo engenheiro responsável pela obra denomina-se

a) diário de obras.

b) memorial descritivo.

c) cronograma físico-financeiro.

d) projeto básico.

GABARITO: C

O cronograma físico-financeiro reúne atividades, prazos e desembolsos por etapa e orienta decisões de planejamento.

Cebraspe · EngC (São Cristóvão)/Pref São Cristóvão/Substituto · 2023 · Caderno 03, nº 149

Parte integrante do projeto básico, o documento cujo objetivo é definir detalhadamente o procedimento executivo de cada serviço que compõe o objeto da licitação denomina-se

a) acervo técnico.

b) cronograma.

c) projeto executivo.

d) caderno de encargos.

GABARITO: D

O caderno de encargos (parte do projeto básico) define critérios e procedimentos de execução de cada serviço, além de condições de contratação e controle.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 150

Ao fiscalizar uma obra pública contratada por empreitada por preço global, com 10 meses de duração e valor orçado em 10 milhões de reais, o fiscal técnico observou que o critério de medição previa pagar por mês 10% do valor global. Porém, ao final do terceiro mês, a construtora havia executado apenas 20% da obra, mas pleiteou receber a medição de 1 milhão de reais, totalizando assim 30% do valor global. Além disso, o fiscal observou que a disponibilidade orçamentária para aquela obra era de apenas 9 milhões de reais, e que algumas quantidades da faixa C da curva ABC de serviços estavam maiores do que o previsto para serem executados. A respeito do caso hipotético apresentado, julgue o item subsequente.

Por se tratar de contrato público, os quantitativos majorados apresentados na faixa C devem ser suprimidos por aditivo contratual, independentemente da anuência do contratado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Na empreitada por preço global paga-se por etapa concluída; quantitativos executados a maior em itens da faixa C são risco da contratada e não geram pagamento extra. Não há o que "suprimir", e supressão unilateral só vai até 25% (art. 125).

Cebraspe · Arqt e Urb (FUB)/FUB · 2022 · Caderno 03, nº 151

Julgue o item seguinte, a respeito da empreitada por preço unitário, procedimento diretamente ligado à programação, ao controle e ao acompanhamento de obras na construção civil.

A empreitada unitária possibilita à Administração antever com precisão quais as características do produto a ser executado.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Na empreitada por preço unitário a Administração define e especifica cada serviço, mesmo sem precisão de quantidades; por isso antevê as características do produto. O gabarito oficial é Certo.

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 152

É comum entes públicos contratarem empresas especializadas para a elaboração de projetos e execução de obras e serviços de engenharia.

Acerca de estudos, projetos e orçamentos para a contratação dessas obras, julgue o item a seguir.

Em licitações pelo regime de contratação integrada, a estimativa dos custos dos serviços e obras, constantes do anteprojeto de engenharia, pode ser feita por meio de um orçamento sintético.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 14.133, art. 23, § 5º: na integrada e na semi-integrada, sempre que o anteprojeto permitir, a estimativa é baseada em orçamento sintético balizado no SINAPI/SICRO; métodos expeditos ou paramétricos ficam para frações não detalhadas.

Cebraspe · Of (CBM RO)/CBM RO/Engenheiro Civil/Complementar · 2022 · Caderno 03, nº 153

Ao planejar uma obra de construção civil, um engenheiro civil elaborou peça técnica contendo, entre outros elementos, todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, sendo a proposta de concepção da obra embasada em projetos anteriores. Nessa situação hipotética, a peça técnica elaborada pelo engenheiro é denominada

a) anteprojeto.

b) especificações técnicas.

c) projeto executivo.

d) estudo técnico preliminar.

e) termo de referência.

GABARITO: A

Peça técnica com os subsídios para elaborar o projeto básico é o anteprojeto (Lei 14.133, art. 6º, XXIV).

Cebraspe · AJ TRT8/TRT 8/Apoio Especializado/Arquitetura · 2022 · Caderno 03, nº 154

No que se refere ao caderno de encargos, documento indispensável para a execução de obras e serviços, julgue os itens a seguir.

> I Caderno de encargos é o documento elaborado pelo contratante no qual são estabelecidos critérios, condições e procedimentos para a contratação e controle de serviços e/ou obras.

> II O caderno de encargos deve apresentar, na sua composição, memorial justificativo e programa de necessidades.

> III Fazer recomendações quanto à qualidade de componentes, processos e técnicas de execução dos trabalhos no caderno de encargos está fora das atribuições do projetista.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.

b) Apenas o item I está certo.

c) Apenas o item II está certo.

d) Apenas o item III está certo.

e) Todos os itens estão certos.

GABARITO: B

I está certo (definição de caderno de encargos). II: memorial justificativo e programa de necessidades não compõem o caderno de encargos. III: recomendar qualidade de componentes e técnicas de execução é tarefa do projetista.

Cebraspe · Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil · 2022 · Caderno 03, nº 163

No que se refere à fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos públicos em obras e serviços de engenharia, julgue o item subsequente.

A obra pode ser recebida provisoriamente pelo gestor do contrato, desde que a vistoria seja realizada por um engenheiro civil que se responsabilize pela emissão de relatório técnico consubstanciado.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 140, I, "a": o recebimento provisório é feito pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização (fiscais), mediante termo detalhado, e não pelo gestor com "vistoria por engenheiro civil".

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 178

Um empregado de uma estatal foi designado por portaria para exercer a função de fiscal de contrato de uma obra pública. Ele é concursado para vaga de engenheiro com formação em engenharia mecânica, porém a obra é de construção de um prédio em estrutura de concreto. Outro empregado, do quadro administrativo, mas com formação em engenharia civil, também foi designado para fiscalizar o mesmo contrato. Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente, a respeito de fiscalização técnica e administrativa, à luz da legislação vigente.

O empregado designado por portaria, apesar de ter prestado concurso como engenheiro, não poderá exercer a atividade de fiscalização técnica da construção do prédio.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

A fiscalização técnica exige formação e atribuição profissional compatíveis com o objeto (Lei 14.133, art. 7º, II, e normas do Confea). Engenheiro mecânico não tem atribuição para fiscalizar estrutura de concreto de edificação.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 179

Um empregado de uma estatal foi designado por portaria para exercer a função de fiscal de contrato de uma obra pública. Ele é concursado para vaga de engenheiro com formação em engenharia mecânica, porém a obra é de construção de um prédio em estrutura de concreto. Outro empregado, do quadro administrativo, mas com formação em engenharia civil, também foi designado para fiscalizar o mesmo contrato. Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente, a respeito de fiscalização técnica e administrativa, à luz da legislação vigente.

A fiscalização administrativa pode ser exercida por empregado com qualquer formação, pois não é exigida habilitação técnica de engenharia para essa atividade.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

A fiscalização administrativa (obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, controle de prazos e documentos) não exige habilitação em engenharia.

Cebraspe · Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil · 2022 · Caderno 03, nº 180

No projeto de determinada obra pública estava previsto a ocupação de uma extensa área particular. Tendo em vista o interesse social e utilidade pública, houve a necessidade de adquirir tais áreas; para isso foi nomeado um engenheiro perito a fim de dar prosseguimento às medidas cabíveis.

A respeito do processo de aquisição da área citada, julgue o item seguinte.

Se o proprietário do terreno não concordar com a desapropriação de seu imóvel, a alternativa legal será o arrendamento da área pelo poder público, de forma unilateral e compulsória.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Sem acordo, a desapropriação segue pela via judicial (Decreto-Lei 3.365/1941), com indenização prévia e justa. Arrendamento compulsório não é alternativa legal.

Cebraspe · Prof (SEED PR)/SEED PR/Infraestrutura · 2021 · Caderno 03, nº 155

Contrato é o documento escrito, de valor legal, firmado livremente, cujo conteúdo visa estabelecer as condições gerais e específicas resultantes da vontade das partes envolvidas. Durante a vigência do contrato, caso seja necessário alterar as condições acordadas, ao final do contrato, devem ser redigidos

a) termos de reequilíbrio econômico-financeiro.

b) termos de reajuste.

c) termos aditivos contratuais.

d) termos de ajuste de conduta.

e) termos de registro de ocorrências.

GABARITO: C

Alterações das condições contratuais durante a vigência são formalizadas por termo aditivo (Lei 14.133, art. 124 e art. 132). Reajuste previsto vai por apostila.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Elétrica · 2021 · Caderno 03, nº 181

Concluída a licitação, começa a etapa de contratação, que se inicia com a assinatura do contrato e finaliza-se com o termo de recebimento definitivo da obra. Com relação às atividades que devem ser realizadas pela fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

Por intermédio de laboratórios credenciados, a equipe de fiscalização deve realizar testes, ensaios, exames e provas necessários ao controle de qualidade dos materiais e equipamentos aplicados nos serviços e nas obras que sejam objeto do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Os ensaios e testes são executados e custeados pela contratada (Lei 14.133, art. 140, § 4º), em laboratórios idôneos; a fiscalização exige, acompanha e avalia os resultados.

Cebraspe · AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Agronômica · 2021 · Caderno 03, nº 182

Concluída a licitação, começa a etapa de contratação, que se inicia com a assinatura do contrato e finaliza-se com o termo de recebimento definitivo da obra. Com relação às atividades que devem ser realizadas pela fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

A equipe de fiscalização deve garantir que, no local dos serviços e das obras, as instalações, os funcionários e os equipamentos sejam mantidos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Manter instalações, pessoal e equipamentos adequados é obrigação da contratada; a fiscalização verifica e exige o cumprimento.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 03, nº 156

Item fundamental em proposta de licitação de obra pública, as especificações técnicas incluem

a) a curva ABC dos serviços e insumos.

b) generalidades como classificação dos serviços e regime de execução da obra.

c) o detalhamento da composição de custos unitários.

d) os catálogos de fornecedores e de fabricantes.

e) a memória de cálculo do levantamento de quantidade.

GABARITO: B

Pelo gabarito, as especificações técnicas incluem generalidades como classificação dos serviços e regime de execução. Curva ABC, composições, catálogos e memória de cálculo são outros documentos.

Cebraspe · ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Obras Públicas · 2019 · Caderno 03, nº 157

Durante a execução de uma obra rodoviária prevista contratualmente para ser executada em três anos, houve um reequilíbrio econômico-financeiro total do contrato na metade do segundo ano da obra, sem qualquer dilação do prazo de execução estabelecido inicialmente.

Acerca dessa situação, assinale a opção correta.

a) A legislação aplicável determina a impossibilidade de qualquer novo reajuste contratual.

b) Mesmo havendo o reequilíbrio econômico-financeiro, a data-base original do contrato deve ser mantida.

c) O reequilíbrio econômico-financeiro exige, necessariamente, revisão dos índices de reajustamento.

d) A data do reequilíbrio econômico-financeiro marca a nova data-base do contrato.

e) O reequilíbrio econômico-financeiro exige, necessariamente, redução da periodicidade de reajustamentos.

GABARITO: D

Após reequilíbrio econômico-financeiro TOTAL (preços realinhados à data da revisão), essa data passa a ser a nova data-base para os reajustes seguintes, segundo o gabarito.

Cebraspe · ACE (TCE-RO)/TCE RO/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 158

Uma empresa executou a obra de construção da sede de um órgão público pelo valor de R$ 1 milhão. Foram formalizados R$ 300 mil em termos aditivos de acréscimo e R$ 100 mil em termos aditivos de supressão.

Nessa situação hipotética, a empresa obedeceu à legislação no que diz respeito aos

a) aditivos de acréscimo em obras, cujo limite previsto é de 50% do valor do contrato.

b) aditivos de supressão em obras, cujo limite previsto é de 50% do valor do contrato.

c) aditivos de acréscimo e de supressão em obras, porque o saldo dos aditivos corresponde a menos de 25% do valor do contrato.

d) aditivos de acréscimo em obras, cujo limite previsto é de 25% do valor do contrato.

e) aditivos de supressão em obras, cujo limite previsto é de 25% do valor do contrato.

GABARITO: E

Construção (não reforma): limite de 25% para acréscimos e supressões, calculados separadamente. Supressão de R$ 100 mil (10%) está regular; acréscimo de R$ 300 mil (30%) excede.

Cebraspe · AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil · 2019 · Caderno 03, nº 183

O fiscal de uma obra pública determinou a paralisação da execução do serviço de assentamento de pisos, que não estava de acordo com o projeto. Contudo, a construtora justificou-se alegando que a fiscalização havia auxiliado na interpretação das especificações e que a orientação da fiscalização, apesar de não registrada por escrito, deveria ser considerada como formal, por ser essa uma prática comum em execução de obras.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue os itens que se seguem.

A orientação dada pela fiscalização, ainda que tenha sido apenas falada, deve ser considerada uma comunicação formal entre a fiscalização e a contratada, caso esteja comprovada por testemunhas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Comunicações entre fiscalização e contratada devem ser formais e escritas (diário de obra, ofícios; Lei 14.133, art. 117, § 1º). Orientação verbal, mesmo com testemunhas, não tem esse valor.

Cebraspe · Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil · 2018 · Caderno 03, nº 159

Com relação a documentos elaborados pela área técnica que fazem parte do processo licitatório de obras e serviços de engenharia, julgue o item subsequente.

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o projeto básico exigido para compor a documentação da licitação de reformas e construções, em linguagem técnica, é um anteprojeto de engenharia e arquitetura.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Projeto básico e anteprojeto são peças distintas: o anteprojeto é anterior e menos detalhado. O projeto básico exige precisão para definir e orçar a obra.

Cebraspe · Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3 · 2018 · Caderno 03, nº 160

Na visita à obra de construção de um prédio público, o fiscal observou os problemas a seguir, que foram notificados à contratada em documento oficial, com a solicitação de justificativas e providências:

● a área dentro do canteiro de obras, ao lado da área de armazenamento e onde ocorria a descarga dos vergalhões de aço, não se encontrava isolada;

● o local de execução da dobra e montagem das armaduras possuía lâmpadas de iluminação sem proteção contra impactos;

● as pontas verticais dos vergalhões já posicionados para concretagem estavam desprotegidas.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue.

O diário de obras é o documento oficial para o registro das solicitações da fiscalização à construtora.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

O diário de obra é o registro oficial das comunicações e solicitações entre fiscalização e contratada (Lei 14.133, art. 117, § 1º: o fiscal anota em registro próprio todas as ocorrências).

Cebraspe · AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura · 2018 · Caderno 03, nº 164

O diretor administrativo de um órgão público nomeou uma comissão de recebimento de obra formada por servidores públicos, com o objetivo de verificar se a empresa contratada cumpriu todas as obrigações previstas para a execução dos serviços constantes do contrato assinado entre as partes.

Com relação a essa situação hipotética e ao recebimento provisório e definitivo, julgue o item subsecutivo.

No recebimento definitivo, é encargo do contratante realizar o agendamento de vistoria junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, com vistas à obtenção do habite-se.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

As providências para o habite-se e as ligações definitivas (vistorias de bombeiros, concessionárias e prefeitura) são, em regra, encargo da contratada, previstas no contrato ou caderno de encargos, como condição do recebimento.

Cebraspe · Eng (EBSERH)/HU Brasil/Civil · 2018 · Caderno 03, nº 184

Em uma fiscalização realizada na construção de um edifício público, o fiscal observou que a argamassa que seria usada para a colocação de placas de granito em fachada de concreto tinha sido preparada com excesso de água, e que não havia nenhum elemento na contraface para garantir melhor fixação. Como o engenheiro responsável pela obra não estava presente no momento da fiscalização, o mestre de obras informou que a água em abundância facilitaria a aderência, dispensando qualquer preocupação adicional.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O engenheiro responsável pela construção deveria estar presente em tempo integral na obra, independentemente de previsão contratual.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A presença do engenheiro em tempo integral depende de previsão contratual (engenheiro residente). Não há exigência legal genérica. O problema técnico do caso é outro: excesso de água na argamassa e falta de ancoragem mecânica do granito.

3.4 Normas técnicas e legais: manutenção, garantias e reformas 6.4

Norma	Ponto de prova
NBR 5.674 (manutenção de edificações)	Programa de manutenção é do **proprietário/responsável legal**; tipos: rotineira, corretiva (após a falha), preventiva (calendário, histórico) e, na gestão, preditiva (monitoramento da condição) e engenharia de manutenção (causa-raiz, confiabilidade). Periodicidades do modelo são referenciais e se adaptam à edificação. MTBF ↑ e MTTR ↓ = melhora.
NBR 14.037 (manual de uso, operação e manutenção)	Elaborado e entregue pelo **construtor/incorporador**; traz garantias e orientações para o programa de manutenção (o programa é do proprietário).
NBR 17.170 (garantias)	Prazos de garantia por sistema; falhas sem relação com solidez e segurança têm prazos menores que 5 anos.
Código Civil, art. 618	Empreiteiro responde por **5 anos** pela solidez e segurança; recebimento não afasta (Lei 14.133, art. 140, § 2º).
NBR 16.280 (reformas)	Plano de reforma por profissional habilitado, com ART/RRT, apresentado ao responsável legal antes do início.
NBR 15.575 (desempenho)	Vida útil de projeto mínima de **50 anos** para a estrutura; requisitos por sistema.
NBR 9.575 / 9.574 (impermeabilização)	Projeto e execução; teste de estanqueidade com lâmina d'água por 72 h antes da proteção.
Leis	Lei 5.194/1966 (exercício profissional); Lei 6.496/1977 (ART); Lei 4.320/1964 (liquidação, art. 63); Lei 14.133/2021; Decretos 7.983/2013 e 11.246/2022; LINDB, arts. 20 a 30 (responsabilização do agente por dolo ou erro grosseiro, art. 28).

13 questões · 0 respondidas · 0 acertos

Cebraspe · Ana Amb (Ipaam)/IPAAM/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 1

Acerca dos procedimentos de locação de uma edificação térrea de médio porte em área urbana, assente sobre fundações profundas em estacas cravadas, assinale a opção correta.

a) O nível de mangueira não apresenta precisão suficiente para a verificação do nivelamento das tábuas corridas do gabarito de locação.

b) O método dos cavaletes é preferível ao sistema de tábuas corridas para a fixação dos alinhamentos da obra, por ter maior precisão.

c) Os piquetes utilizados na locação das estacas devem ser pintados com cor de destaque e cravados até o nível do terreno natural.

d) A locação das paredes perimetrais deve ser realizada a partir das faces externas da edificação, garantindo recuo adequado das divisas.

e) A posição das estacas das paredes internas deve ser definida no terreno a partir das distâncias, em planta, em relação às estacas adjacentes, de modo a respeitar os espaçamentos do projeto de fundações.

GABARITO: C

Os piquetes que marcam as estacas são cravados rente ao terreno, com estaca-testemunha pintada ao lado para localizá-los. As outras estão erradas: o nível de mangueira é adequado para nivelar o gabarito; as tábuas corridas são mais precisas que os cavaletes; a locação parte dos eixos de referência; e cada estaca é locada a partir do gabarito (eixos), não da estaca vizinha, para não acumular erros.

Cebraspe · Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil · 2026 · Caderno 03, nº 2

No que concerne a serviços de terraplenagem, locação de obras, escavações e fundações, julgue o item subsecutivo.

A locação da obra consiste na demarcação dos limites do terreno, não abrangendo, necessariamente, a materialização dos eixos estruturais e cotas de referência para a implantação da edificação.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Locar a obra é materializar no terreno os eixos (de pilares, paredes e estacas) e as cotas de referência, normalmente com gabarito de tábuas corridas. A demarcação dos limites do terreno é levantamento topográfico, não locação.

Cebraspe · TCI (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho · 2026 · Caderno 03, nº 3

Em determinada semana, a equipe de manutenção de um órgão público executou as seguintes ações em sistemas prediais distintos:

> I inspeções termográficas em quadros elétricos, com o objetivo de identificar aquecimentos anormais antes da ocorrência de falhas;

> II substituição de componentes de bombas de recalque conforme periodicidade previamente estabelecida no plano de manutenção;

> III reparo emergencial de uma tubulação somente após o rompimento da peça e o surgimento de vazamento.

Com base nas informações precedentes, é correto afirmar que as ações I, II e III classificam-se, respectivamente, como manutenção

a) preventiva, preditiva e corretiva.

b) preditiva, preventiva e corretiva.

c) preventiva, corretiva e preditiva.

d) preditiva, corretiva e preventiva.

e) corretiva, preventiva e preditiva.

GABARITO: B

I: monitoramento de condição (termografia) = preditiva. II: substituição em periodicidade fixa do plano = preventiva. III: reparo após a falha = corretiva.

Pegadinha: Preditiva = condição medida; preventiva = calendário; corretiva = depois da falha.

Cebraspe · TCI (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho · 2026 · Caderno 03, nº 4

Ao constatar a recorrência de falhas no sistema de bombeamento de águas pluviais, a equipe de manutenção do edifício-sede de certo órgão público verificou que os reparos corretivos e as substituições preventivas vinham reduzindo as paralisações do sistema apenas de forma temporária. Diante desse diagnóstico, foi constituído um grupo técnico para analisar o histórico de ocorrências, identificar as causas recorrentes, revisar o dimensionamento do sistema, propor alterações de projeto, redefinir os critérios de especificação dos equipamentos e estabelecer indicadores de confiabilidade e desempenho para acompanhamento futuro.

Considerando a situação hipotética precedente e os conceitos de gestão da manutenção, essa atuação caracteriza principalmente

a) manutenção preditiva, pois a equipe monitora variáveis de funcionamento dos equipamentos para prever o momento provável da falha.

b) engenharia de manutenção, pois a equipe atua sobre as causas fundamentais das falhas, buscando aumentar a confiabilidade, a manutenibilidade e o desempenho do sistema ao longo do tempo.

c) manutenção rotineira, pois a equipe executa ações sistemáticas de conservação e pequenos ajustes para manter a edificação em condições normais de uso.

d) manutenção corretiva planejada, pois a equipe aguarda a ocorrência da falha para programar a intervenção com menor impacto operacional.

e) manutenção preventiva, pois a equipe estabelece substituições periódicas de componentes antes da ocorrência de falhas.

GABARITO: B

Atacar causas fundamentais, revisar projeto e especificação e criar indicadores de confiabilidade é engenharia de manutenção, nível acima de corretiva, preventiva e preditiva.

Cebraspe · TCI (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho · 2026 · Caderno 03, nº 5

A equipe de manutenção de determinado órgão público analisou três indicadores relativos aos sistemas críticos da edificação: (i) aumento do MTBF (mean time between failures) nos últimos doze meses; (ii) redução do MTTR (mean time to repair) no mesmo período; (iii) aumento do percentual de ordens preventivas e preditivas em relação às corretivas.

A partir da situação hipotética precedente e considerando os conceitos de gestão da manutenção, assinale a opção que corresponde à leitura mais adequada dos referidos indicadores combinados.

a) O desempenho dos sistemas está melhorando apenas quanto ao custo, pois esses indicadores não permitem avaliar confiabilidade ou disponibilidade operacional.

b) O desempenho dos sistemas está piorando, pois a redução do MTTR demonstra que os reparos estão sendo feitos de maneira apressada e com menor qualidade.

c) Não é possível inferir melhora ou piora no desempenho dos sistemas, pois os indicadores apresentados apontam em direções conflitantes.

d) O desempenho dos sistemas está piorando, pois o aumento do MTBF indica que as falhas estão ocorrendo em intervalos cada vez menores.

e) O desempenho dos sistemas está melhorando, pois há indícios de aumento de confiabilidade, redução do tempo de restabelecimento e avanço de uma estratégia menos reativa.

GABARITO: E

MTBF maior = falhas mais espaçadas (mais confiabilidade); MTTR menor = reparos mais rápidos (mais disponibilidade); mais ordens preventivas e preditivas = gestão menos reativa. Os três indicadores apontam melhora.

Cebraspe · TCI (Pref Porto Velho)/Pref Porto Velho · 2026 · Caderno 03, nº 6

Em um órgão público, os seguintes ativos foram analisados pela equipe de manutenção: (i) sistema de combate a incêndio das áreas de arquivo sigiloso e da sala de processamento de dados, cujo funcionamento deve ser assegurado por inspeções e testes periódicos; (ii) sistema de climatização central, passível de acompanhamento por parâmetros de desempenho e degradação, como vibração, temperatura e consumo; (iii) elevadores de uso contínuo por servidores e visitantes, com impacto relevante sobre a circulação interna e o atendimento ao público; (iv) iluminação ornamental da fachada, com reduzido impacto sobre a continuidade das atividades institucionais.

Considerando a situação hipotética precedente, bem como a criticidade dos sistemas, o custo ao longo do ciclo de vida, o risco à continuidade do serviço público e a economicidade das intervenções, assinale a opção que apresenta a estratégia de manutenção mais adequada, dentre os tipos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, para os sistemas (i), (ii), (ii) e (iv), respectivamente.

a) preventiva; preditiva; preventiva; corretiva

b) corretiva; preditiva; preventiva; corretiva

c) preventiva; corretiva; preventiva; preditiva

d) preventiva; preditiva; corretiva; preventiva

e) preditiva; preventiva; corretiva; corretiva

GABARITO: A

Combate a incêndio: preventiva com inspeções e testes periódicos (segurança). Climatização: preditiva, monitorada por vibração, temperatura e consumo. Elevadores: preventiva, pelo impacto na circulação. Iluminação ornamental: corretiva, porque a falha tem baixo impacto.

Pegadinha: A criticidade define a estratégia; corretiva é racional para sistemas de baixo impacto.

Cebraspe · Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços · 2025 · Caderno 03, nº 7

Acerca de conceitos relacionados às práticas e estratégias para a manutenção de instalações prediais e equipamentos, julgue o item a seguir.

Em um programa de manutenção preventiva de uma edificação, sugere-se realizar, a cada ano, a verificação do nível dos reservatórios e o funcionamento das boias nos reservatórios de água potável.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

No exemplo de programa de manutenção da NBR 5674, nível dos reservatórios e funcionamento das boias são verificados com frequência bem maior (semanal), não anual.

Pegadinha: Periodicidade trocada.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 8

Julgue o item seguinte, a respeito da manutenção predial em edifícios públicos.

A manutenção preditiva busca reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

A preditiva acompanha a condição real do equipamento e intervém só quando necessário, reduzindo as preventivas por calendário e evitando corretivas.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 9

No que diz respeito a reforma e manutenção de edificações, julgue o item seguinte, de acordo com as normas ABNT NBR 16280, NBR 5674 e NBR 14037.

O construtor deve fornecer ao proprietário o manual de uso, operação e manutenção da edificação, contendo o programa de manutenção a ser obedecido pelo usuário e as condições de garantia.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

NBR 14037: o construtor/incorporador entrega o manual de uso, operação e manutenção com as condições de garantia e as ORIENTAÇÕES para o programa de manutenção. O programa em si é elaborado e gerido pelo proprietário ou responsável legal (NBR 5674).

Pegadinha: Quem faz o programa de manutenção é o proprietário/síndico.

Cebraspe · AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil · 2024 · Caderno 03, nº 10

No que diz respeito a reforma e manutenção de edificações, julgue o item seguinte, de acordo com as normas ABNT NBR 16280, NBR 5674 e NBR 14037.

As periodicidades mínimas indicadas em norma para a inspeção de sistemas prediais usuais podem ser reduzidas em função das características específicas da edificação, mas não ampliadas.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

NBR 5674: as periodicidades dos modelos são referenciais e devem ser adaptadas às características da edificação (uso, idade, exposição, recomendações dos fabricantes), podendo ser maiores ou menores.

Pegadinha: "Só podem ser reduzidas": restrição inventada.

Cebraspe · Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Engenharia Civil · 2023 · Caderno 03, nº 11

Com referência a manutenção e operação de edificações, julgue o item seguinte.

Segundo a NBR 17170:2022, durante o uso de uma edificação, eventuais falhas nos sistemas construtivos, em componentes e em equipamentos que não sejam relacionadas a solidez e segurança podem estar cobertas pela garantia por prazos inferiores a cinco anos.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

A NBR 17170:2022 fixa prazos de garantia por sistema; falhas que não afetam solidez e segurança têm prazos menores (1, 2 ou 3 anos, por exemplo). Os 5 anos do Código Civil (art. 618) valem para solidez e segurança.

Cebraspe · Eng (FUB)/FUB/Civil · 2022 · Caderno 03, nº 12

No que tange à gestão de manutenção predial, julgue o item a seguir.

A manutenção preditiva consiste em atividades que atuam antecipadamente para que não haja a reparação predial; elas são programadas em datas preestabelecidas, obedecendo critérios técnicos e administrativos baseados em dados estatísticos ou do próprio histórico da manutenção realizada.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

A descrição (atividades programadas em datas preestabelecidas, com base em estatística e histórico) é de manutenção PREVENTIVA. A preditiva se baseia no monitoramento da condição.

Cebraspe · Aud Est (TCM-BA)/TCM BA/Infraestrutura · 2018 · Caderno 03, nº 13

De acordo com a Norma Brasileira de Manutenção de Edificações, a responsabilidade de elaborar e atualizar o manual de uso, operação e manutenção da edificação cabe ao(à)

a) inquilino.

b) proprietário.

c) síndico.

d) incorporador.

e) prefeitura municipal.

GABARITO: D

NBR 5674 e NBR 14037: o manual de uso, operação e manutenção é elaborado pelo construtor e/ou incorporador e entregue ao proprietário, que fica responsável pela manutenção.

Itens do examinador: Bloco 3

15 questões · 0 respondidas · 0 acertos

INÉDITA Examinador · item 1

No recebimento de concreto usinado, o tempo entre a primeira adição de água e a chegada do caminhão-betoneira à obra deve ser inferior a 90 minutos, e a descarga deve terminar em até 150 minutos dessa adição, salvo uso de aditivo retardador com tempos estabelecidos previamente.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 7212 (execução de concreto dosado em central).

INÉDITA Examinador · item 2

O ensaio de abatimento do tronco de cone, normalizado pela NBR 16.889, é realizado na obra, em cada caminhão-betoneira, antes do lançamento, para a aceitação do concreto fresco.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 12.655 (controle e recebimento) e NBR 16.889 (abatimento), que substituiu a NBR NM 67.

INÉDITA Examinador · item 3

No controle do concreto, cada exemplar é formado por dois corpos de prova moldados com o mesmo concreto, adotando-se como resistência do exemplar o maior dos dois valores obtidos no ensaio.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 12.655; moldagem e cura pela NBR 5.738; ruptura pela NBR 5.739. A aceitação compara fck,est com fck.

INÉDITA Examinador · item 4

Pela NBR 7.480, as barras de aço CA-50 para armaduras devem ser obrigatoriamente providas de nervuras transversais.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 7.480: CA-50 nervurado; o CA-60 é em geral entalhado.

INÉDITA Examinador · item 5

O cimento CP III, com alto teor de escória granulada de alto-forno, tem baixo calor de hidratação e maior resistência a meios agressivos, o que o torna indicado para obras de grande volume de concreto.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 16.697 (cimento Portland, requisitos).

INÉDITA Examinador · item 6

Torrões de argila e materiais friáveis são substâncias nocivas cujo teor nos agregados para concreto é limitado pela NBR 7.211.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 7.211 (agregados para concreto): limites de substâncias nocivas, granulometria e outros requisitos.

INÉDITA Examinador · item 7

Pela NBR 15.270, os blocos cerâmicos de vedação com furos na horizontal devem apresentar resistência característica à compressão mínima de 1,5 MPa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 15.270-1: vedação ≥ 1,5 MPa (furos na horizontal); estrutural com valores maiores.

INÉDITA Examinador · item 8

A NBR 7.190 adota 12% como umidade de referência da madeira para a determinação de suas propriedades de resistência e rigidez.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 7.190 (projeto de estruturas de madeira).

INÉDITA Examinador · item 9

Em coberturas sobre áreas de circulação de pessoas, o vidro temperado monolítico pode ser empregado indistintamente, dada sua elevada resistência mecânica.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

NBR 7.199: em coberturas e envidraçamentos inclinados exige-se vidro de segurança laminado ou aramado, que retém os fragmentos. O temperado se fragmenta e cai.

INÉDITA Examinador · item 10

Na empreitada por preço unitário, o fiscal pode medir, para pagamento imediato, quantidade superior à prevista na planilha contratual, desde que efetivamente executada conforme o projeto.

Certo | Errado

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 132: o excedente sobre o contratado exige termo aditivo (com limites do art. 125); sem ele, a medição não tem lastro contratual.

INÉDITA Examinador · item 11

Uma medição de R$ 200.000,00 executada após o primeiro aniversário da data-base, cujo índice no orçamento era 400 e no aniversário era 420, gera reajuste de R$ 10.000,00.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

R = V × (I – I0)/I0 = 200.000 × 20/400 = R$ 10.000.

INÉDITA Examinador · item 12

Pela NBR 16.280, toda reforma em edificação deve ter plano de reforma elaborado por profissional habilitado, apresentado ao responsável legal da edificação antes do início das obras.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 16.280 (reforma em edificações): plano de reforma, ART/RRT e autorização do responsável legal.

INÉDITA Examinador · item 13

Recebida definitivamente a obra, cessa a responsabilidade do contratado pela solidez e pela segurança da construção.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Lei 14.133, art. 140, § 2º: o recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança (Código Civil, art. 618: 5 anos) nem a ético-profissional. O § 6º mantém a responsabilidade objetiva do projetista por falha de projeto.

INÉDITA Examinador · item 14

Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou a prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica (ART).

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Lei 6.496/1977, art. 1º.

INÉDITA Examinador · item 15

A NBR 15.575 fixa vida útil de projeto mínima de 50 anos para o sistema estrutural de edificações habitacionais.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

NBR 15.575-1 (desempenho): VUP mínima de 50 anos para a estrutura.

CD Ponte com o Regimento Interno e a Constituição

A Câmara é órgão do Poder Legislativo da União; quando contrata, exerce função administrativa e segue a Lei 14.133 (art. 1º, I). O Regimento diz **quem** decide dentro da Casa, e a Constituição diz **quem fiscaliza**. O examinador da Câmara gosta de cruzar os dois com licitação.

Tema	Regra	Dispositivo
Autonomia administrativa	Compete privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, e a **iniciativa de lei** para fixar a remuneração (observada a LDO).	`CF, art. 51, IV`
Direção dos serviços	A **Mesa**, como Comissão Diretora, dirige os trabalhos legislativos e os serviços administrativos. Compõe-se de Presidência (Presidente e 2 Vice) e Secretaria (4 Secretários), com 4 suplentes.	`RICD, art. 14`

Tema	Regra	Dispositivo
Licitações e contratos	Mesa: **autoriza licitações, homologa resultados e aprova o calendário de compras** (XXV); autoriza convênios e contratos de prestação de serviços (XXIII); fixa limites de competência para autorizar despesas (XXII); aprova o orçamento analítico (XXIV) e a proposta orçamentária (XX); pede créditos adicionais (XXI); encaminha a prestação de contas ao TCU (XXVII); fiscaliza entidades subvencionadas (XXVI).	`RICD, art. 15`
Matéria inadiável	O Presidente pode decidir **ad referendum** da Mesa.	`RICD, art. 15, § 1º`

Tema	Regra	Dispositivo
Recursos administrativos	Mesa decide **conclusivamente, em grau de recurso**, matérias de pessoal e serviços administrativos (XVI). O **Primeiro-Secretário** superintende os serviços administrativos, decide em **primeira instância** recursos contra atos do Diretor-Geral e dá posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa.	`RICD, arts. 15, XVI, e 19`
Regulamentos administrativos	Serviços administrativos regidos por regulamentos especiais **aprovados pelo Plenário** (partes do Regimento) e dirigidos pela Mesa; princípios: art. 37 da CF, descentralização, concurso público, valorização de pessoal, assessoramento institucional.	`RICD, art. 262`

Tema	Regra	Dispositivo
Parecer da Mesa	Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos vai ao Plenário sem parecer da Mesa. Reclamações sobre irregularidades nos serviços vão à Mesa, que tem **72 horas**; depois, podem ir ao Plenário.	`RICD, arts. 263 e 264`
Execução financeira	Administração contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e controle interno por órgãos próprios. Despesas **ordenadas pelo Diretor-Geral**. Movimentação no Banco do Brasil ou Caixa. Balancetes mensais à Mesa. **Até 30 de junho**, o Presidente encaminha ao TCU a prestação de contas do exercício anterior. Gestão patrimonial e orçamentária segue as normas gerais de direito financeiro e de **licitações e contratos** dos três Poderes.	`RICD, art. 265`

Tema	Regra	Dispositivo
Patrimônio	Bens móveis e imóveis **da União** adquiridos pela Câmara ou postos à sua disposição; imóvel funcional só durante o mandato, por contrato-padrão aprovado pela Mesa.	`RICD, art. 266`
Controle externo	Congresso, com auxílio do TCU; o TCU audita também o Legislativo (inciso IV), susta **atos** e comunica às Casas (X). No caso de **contrato**, a sustação é do **Congresso Nacional**; se em 90 dias nada for feito, o TCU decide (§§ 1º e 2º). Decisões de débito ou multa são título executivo (§ 3º).	`CF, arts. 70 e 71`
Comissões	Comissões apreciam **programas de obras** e planos de desenvolvimento (VI), convocam ministros, recebem petições e reclamações. CPI: 1/3 dos membros, fato determinado, prazo certo, poderes de investigação de autoridade judicial.	`CF, art. 58, §§ 2º e 3º`

Tema	Regra	Dispositivo
Deputados e contratos	**Desde a expedição do diploma**, não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária, **salvo cláusulas uniformes**. **Desde a posse**, não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o Poder Público. Infração = perda do mandato decidida pela Casa por maioria absoluta.	`CF, arts. 54 e 55, I e § 2º`
Fiscalização pela Câmara	Convocação de ministro (ausência sem justificação = crime de responsabilidade) e pedidos escritos de informação encaminhados pela Mesa (resposta em 30 dias). Tomada de contas do Presidente da República se não apresentadas em 60 dias da abertura da sessão legislativa.	`CF, arts. 50 e 51, II; RICD, art. 15, XIII`

Quem faz o quê na Câmara (memorize a cadeia)

Plenário aprova os regulamentos administrativos → **Mesa** dirige, autoriza licitações e contratos, homologa, fixa limites de despesa, decide recursos em última instância → **Primeiro-Secretário** superintende os serviços e julga recursos contra o Diretor-Geral → **Diretor-Geral** ordena despesas → **Presidente** manda a prestação de contas ao TCU até 30/6 e decide ad referendum em matéria inadiável → **Congresso/TCU** fazem o controle externo.

Alertas para a P1 (Regimento e CF)

- "O Presidente da Câmara autoriza licitações": errado como regra (é a Mesa); certo só ad referendum em matéria inadiável.
- "O Primeiro-Secretário ordena as despesas": errado (Diretor-Geral).
- "A prestação de contas é encaminhada ao TCU até 31 de março": errado (30 de junho, RICD art. 265, § 4º). Não confunda com o art. 51, II, da CF (contas do Presidente da República em 60 dias da abertura da sessão legislativa).
- "O TCU susta diretamente contratos": errado (Congresso; o TCU só depois de 90 dias de inércia).
- "Deputado, desde a posse, não pode firmar contrato com autarquia": errado (desde o diploma) e há a ressalva das cláusulas uniformes.
- A perda de mandato por infringir o art. 54 é decidida pela Casa (maioria absoluta), não declarada pela Mesa (a Mesa declara nos incisos III a V do art. 55).

Os itens inéditos que cruzam Regimento, CF e Lei 14.133 estão no fim do Bloco 1 e no simulado.

S Simulado P1: 25 itens de Direito Administrativo

Padrão Cebraspe da prova da Câmara · responda sem consultar

Faça os 25 itens de uma vez, em até **25 minutos**, sem consultar. No padrão Cebraspe, cada erro anula um acerto: anote no papel sua nota líquida (acertos − erros). Abaixo de 15 líquidos, volte ao Bloco 1; acima de 20, você está no nível de aprovação para este tema. Repita na semana 9 depois de zerar as respostas.

`25 questões · 0 respondidas · 0 acertos`

INÉDITA Simulado P1 · item 1

A Lei n.º 14.133/2021 aplica-se aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União quando no desempenho de função administrativa.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 1º, I: a lei abrange os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos estados e do DF e os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa.

Pegadinha: É por isso que a Câmara licita pela Lei 14.133 (RICD, art. 265, § 5º).

INÉDITA Simulado P1 · item 2

As empresas públicas e as sociedades de economia mista regem-se pela Lei n.º 14.133/2021 nas licitações para obras e serviços de engenharia, aplicando-se a Lei n.º 13.303/2016 apenas às demais contratações.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 1º, § 1º: estatais não são abrangidas pela Lei 14.133; regem-se pela Lei 13.303/2016, ressalvado o art. 178 (crimes).

Pegadinha: Divisão inventada por tipo de objeto.

INÉDITA Simulado P1 · item 3

Segundo o princípio da segregação de funções, é vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 5º (segregação de funções é princípio expresso) e art. 7º, § 1º.

INÉDITA Simulado P1 · item 4

Na Câmara dos Deputados, compete ao Presidente da Casa autorizar licitações e homologar seus resultados, cabendo à Mesa apenas aprovar o calendário de compras.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

RICD, art. 15, XXV: compete à MESA autorizar licitações, homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras. O Presidente só decide ad referendum da Mesa em matéria inadiável (art. 15, § 1º).

Pegadinha: Ponte Regimento × licitação: a autoridade é a Mesa (Comissão Diretora, art. 14).

INÉDITA Simulado P1 · item 5

A concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, admitido, entre outros, o critério de julgamento de maior retorno econômico.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 6º, XXXVIII: critérios admitidos na concorrência: menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto.

INÉDITA Simulado P1 · item 6

O pregão pode ser adotado para a contratação de serviços comuns de engenharia, mas não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 29, parágrafo único.

INÉDITA Simulado P1 · item 7

Desde a posse, o deputado federal não poderá firmar contrato com empresa pública, ainda que o contrato obedeça a cláusulas uniformes.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

CF, art. 54, I, "a": a proibição vale desde a EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA e ressalva o contrato que obedeça a cláusulas uniformes. "Desde a posse" é o marco do inciso II.

Pegadinha: Dois erros: o marco temporal e a ressalva. Infringir o art. 54 leva à perda do mandato (art. 55, I), decidida pela Casa por maioria absoluta (§ 2º).

INÉDITA Simulado P1 · item 8

Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 30, parágrafo único, c/c art. 93.

INÉDITA Simulado P1 · item 9

É inexigível a licitação para contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 74, II.

INÉDITA Simulado P1 · item 10

É dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (valor original da lei, atualizado anualmente), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 75, I. Para outros serviços e compras, o limite original é R$ 50.000,00 (inciso II). Os valores são atualizados por decreto a cada ano (art. 182).

Pegadinha: Manutenção de veículos segue o limite das obras, não o de compras.

INÉDITA Simulado P1 · item 11

Na dispensa por emergência ou calamidade pública, o contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, se persistir a situação emergencial.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 75, VIII: prazo máximo de 1 ano contado da ocorrência, VEDADAS a prorrogação e a recontratação de empresa já contratada com base no dispositivo.

INÉDITA Simulado P1 · item 12

É dispensável a licitação quando não surgirem licitantes interessados ou não forem apresentadas propostas válidas em licitação realizada há menos de 1 ano, mantidas todas as condições definidas no edital.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 75, III, "a" e "b" (licitação deserta ou fracassada).

INÉDITA Simulado P1 · item 13

Na inexigibilidade por fornecedor exclusivo, a inviabilidade de competição pode ser demonstrada por atestado ou contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo, vedada a preferência por marca específica.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 74, § 1º.

INÉDITA Simulado P1 · item 14

O termo de referência é o documento que fundamenta a contratação de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, substituindo o projeto básico.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 6º, XXIII e XXV: o TR é o documento para a contratação de BENS E SERVIÇOS; obras e serviços de engenharia se baseiam em projeto básico (ou anteprojeto, na integrada). O art. 18, § 3º, admite TR ou projeto básico só para obras e serviços COMUNS de engenharia, sem dispensar o ETP.

INÉDITA Simulado P1 · item 15

O estudo técnico preliminar deve conter, ao menos, a descrição da necessidade, a estimativa das quantidades, a estimativa do valor, as justificativas para o parcelamento ou não e o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação; se não contemplar os demais elementos, deve apresentar justificativas.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 18, § 2º (incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º).

Pegadinha: Os cinco obrigatórios: necessidade, quantidades, valor, parcelamento e conclusão.

INÉDITA Simulado P1 · item 16

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 117, § 1º.

INÉDITA Simulado P1 · item 17

O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 117, § 3º.

INÉDITA Simulado P1 · item 18

Em se tratando de compras, o objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 140, II, "a". Em obras e serviços, o provisório exige termo detalhado (inciso I, "a").

Pegadinha: Compare com o item 80 da Câmara 2026.

INÉDITA Simulado P1 · item 19

A administração pode ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato quando houver risco à prestação de serviços essenciais ou necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais, inclusive após a extinção do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Art. 104, V, "a" e "b".

INÉDITA Simulado P1 · item 20

Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos.

Certo | **Errado**

GABARITO: CERTO

Arts. 106 e 107: prazo inicial de até 5 anos, prorrogável até 10 anos.

INÉDITA Simulado P1 · item 21

Na contratação por escopo, não concluído o objeto no prazo contratual, a vigência será automaticamente prorrogada, ainda que o atraso decorra de culpa do contratado, que será constituído em mora.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 111 e parágrafo único: havendo culpa, o contratado é constituído em mora e sujeito a sanções, e a Administração pode optar pela extinção.

INÉDITA Simulado P1 · item 22

Como a alteração unilateral é prerrogativa da administração, ela dispensa a revisão das cláusulas econômico-financeiras do contrato.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 104, §§ 1º e 2º: cláusulas econômico-financeiras não se alteram sem concordância do contratado e, na alteração unilateral, devem ser revistas para manter o equilíbrio.

INÉDITA Simulado P1 · item 23

A multa por infração administrativa em licitações e contratos não poderá ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 156, § 3º.

Pegadinha: 0,5% a 30%: número que a banca adora.

INÉDITA Simulado P1 · item 24

Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação.

Certo | Errado

GABARITO: CERTO

Art. 157.

INÉDITA Simulado P1 · item 25

A reabilitação do licitante sancionado com impedimento de licitar e contratar exige, entre outros requisitos, o transcurso do prazo mínimo de 3 anos contados da aplicação da penalidade.

Certo | **Errado**

GABARITO: ERRADO

Art. 163, III: 1 ano para impedimento; 3 anos para inidoneidade. Exige também reparação integral do dano, pagamento da multa, cumprimento das condições do ato e análise jurídica prévia.

P3 Discursivas: 3 questões de 20 pontos

Temas prováveis, método e respostas-modelo

As três questões são de conhecimentos específicos (todo o conteúdo do Cargo 6). O cruzamento "obra pública + Lei 14.133" é o tema mais natural para um engenheiro da Câmara, cuja atribuição é planejar, orçar e acompanhar a fiscalização de obras e serviços nos imóveis da Casa (edital, 2.5.1). A banca costuma dar uma situação concreta e pedir 3 ou 4 aspectos numerados.

Método em 6 passos

1. Sublinhe cada aspecto pedido e numere. A nota de conteúdo é distribuída por aspecto: aspecto omitido é ponto perdido.
2. Rascunho em tópicos (5 minutos por questão). Reserve ~45 minutos por texto, 15 de revisão no fim.
3. Abertura de 2 a 3 linhas que já responde ao núcleo da pergunta, sem "enrolação".
4. Um parágrafo por aspecto, na ordem do enunciado, com o dispositivo (lei, decreto, norma) e uma consequência prática.
5. Conclusão de 1 a 2 linhas ligando ao interesse público (economicidade, segurança, durabilidade).
6. Português: frases curtas na ordem direta, sem siglas não explicadas na primeira vez, sem gírias técnicas. Com NQ = NC − 4 × NE ÷ TL, cada erro custa caro em texto curto: escreva entre 22 e 30 linhas.

#	Tema provável	Por que é provável
D1	Fiscalização de contrato de reforma predial: papéis de gestor e fiscais, medição, aditivos e limites, preço de serviço novo, recebimento	É a rotina do cargo na Câmara; cruza Lei 14.133 e Decreto 11.246
D2	Orçamento de referência: composição do preço, BDI, fontes, ART, critérios de aceitabilidade, sobrepreço × superfaturamento	Item 3 inteiro; Decreto 7.983
D3	Controle tecnológico do concreto usinado: recebimento, ensaios, aceitação e não conformidade	Item 6.2 lista concreto usinado; normas objetivas
D4	Planejamento: cronograma físico-financeiro, PERT-CPM, caminho crítico e recuperação de atraso; valor agregado	Itens 3.4, 3.5 e 4.1
D5	Reajuste, repactuação e revisão: conceitos, requisitos e formalização	Item 6.1 (aplicação de recursos)
D6	Regimes de execução e forma de medir; quando usar preço unitário, global, integrada e semi-integrada	Cai em quase toda prova de engenharia desde 2022

#	Tema provável	Por que é provável
D7	Planejamento da contratação de manutenção predial: ETP, TR, pregão com maior desconto, SRP, NBR 5.674	Item 10.7 + item 5 do específico
D8	Recebimento de obra com vícios: provisório e definitivo, responsabilidade do contratado, garantias (CC art. 618, NBR 17.170)	Itens 5.6 e 6.3

Resposta-modelo D1

Enunciado

A Câmara dos Deputados contratou, por empreitada por preço unitário, a reforma de um edifício anexo, no valor de R$ 4.000.000,00. Durante a execução, verificou-se a necessidade de acrescer serviços já previstos na planilha e de incluir um serviço novo. Redija um texto que aborde: (1) os papéis do gestor, do fiscal técnico e do fiscal administrativo; (2) a forma de medição nesse regime; (3) os limites e a formalização dos acréscimos, inclusive a definição do preço do serviço novo; (4) o recebimento do objeto.

Resposta (≈ 28 linhas)

A execução de contrato regido pela Lei n.º 14.133/2021 deve ser acompanhada por fiscais designados pela autoridade competente, sob coordenação do gestor, conforme o art. 117 da lei e o Decreto n.º 11.246/2022.

O gestor coordena as atividades de fiscalização, acompanha os registros dos fiscais e instrui os processos de alteração, reequilíbrio, pagamento, sanção e extinção. O fiscal técnico acompanha a execução, afere quantidade, qualidade, prazo e modo, mede os serviços, registra as ocorrências no diário de obra e notifica a contratada para correções. O fiscal administrativo verifica as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais e a manutenção das condições de habilitação.

Na empreitada por preço unitário, paga-se a quantidade efetivamente executada de cada serviço, multiplicada pelo preço unitário contratado, com base em memória de cálculo e boletim de medição. Mede-se apenas o executado; medir quantidade superior caracteriza superfaturamento (art. 6.º, LVII, "a").

Os acréscimos são alteração unilateral (art. 124, I). Por se tratar de reforma de edifício, o limite de acréscimo é de 50% do valor inicial atualizado; supressões ficam limitadas a 25% (art. 125), calculadas separadamente. O preço do serviço novo é obtido aplicando-se a relação entre o valor contratado e o orçamento-base aos preços de referência da data do aditamento (art. 127), o que preserva o desconto da licitação, como exige o Decreto n.º 7.983/2013. O termo aditivo deve preceder a execução, salvo urgência justificada, quando será formalizado em até um mês (art. 132).

Concluída a obra, o fiscal faz o recebimento provisório, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências técnicas, e o gestor ou comissão designada faz o recebimento definitivo, que verifica todas as exigências contratuais (art. 140). O recebimento não afasta a responsabilidade do contratado pela solidez e segurança da obra.

Assim, a fiscalização garante que a Câmara pague apenas o que foi executado com qualidade e dentro dos limites legais.

Resposta-modelo D2

Enunciado

Na elaboração do orçamento de referência para a construção de um edifício com recursos da União, discorra sobre: (1) a formação do preço global de referência, do custo unitário ao BDI; (2) as fontes de custos e a ordem de preferência; (3) os componentes do BDI e o que não pode integrá-lo; (4) a diferença entre sobrepreço e superfaturamento.

Resposta (≈ 28 linhas)

O orçamento de referência de obras com recursos da União segue a Lei n.º 14.133/2021 (art. 23) e o Decreto n.º 7.983/2013, e deve detalhar o preço global com descrição, quantidades, custos unitários e composições compatíveis com o projeto.

O custo unitário de cada serviço resulta da composição de custos, que soma o produto dos coeficientes de consumo e produtividade pelos custos de materiais, mão de obra com encargos e equipamentos. Multiplicado pelo quantitativo, obtém-se o custo total do serviço; a soma de todos forma o custo global. Aplicado o BDI, chega-se ao preço global de referência.

Para edificações, a fonte é o SINAPI, mantido pela Caixa e pelo IBGE, com custos unitários iguais ou inferiores à mediana (art. 3.º do decreto). Só se o SINAPI não contemplar o serviço usam-se tabelas oficiais, publicações especializadas ou pesquisa de mercado (art. 6.º). Especificidades locais exigem relatório técnico, e as planilhas exigem ART (arts. 8.º e 10).

O BDI deve conter, no mínimo, administração central, tributos sobre o preço, risco, seguro, garantia e lucro, além de despesas financeiras (art. 9.º). Não o integram o IRPJ e a CSLL, tributos personalísticos, nem a administração local, o canteiro e a mobilização, que são itens próprios da planilha. Fornecimentos relevantes de equipamentos devem ter BDI reduzido.

Sobrepreço é o preço orçado ou contratado expressivamente acima do mercado, por item nos regimes unitários ou no global nos demais (art. 6.º, LVI). Superfaturamento é o dano efetivo ao erário, como medição a maior, execução deficiente ou jogo de planilha (art. 6.º, LVII).

Um orçamento bem fundamentado, portanto, é a principal defesa contra os dois desvios.

Resposta-modelo D3

Enunciado

Na concretagem da estrutura de um edifício público com concreto usinado (fck = 30 MPa), descreva: (1) os procedimentos de recebimento do concreto na obra; (2) os ensaios e o critério de aceitação; (3) as providências caso o concreto não atinja a resistência especificada.

Resposta (≈ 26 linhas)

O controle do concreto usinado é regido pelas normas ABNT NBR 7.212, de execução de concreto dosado em central, e NBR 12.655, de preparo, controle, recebimento e aceitação.

No recebimento, o fiscal confere o documento de entrega: classe de resistência, abatimento especificado, volume e horário da primeira adição de água. Verifica se o transporte não excedeu 90 minutos e se a descarga terminará em até 150 minutos dessa adição. Em cada caminhão, antes do lançamento, realiza-se o ensaio de abatimento do tronco de cone (NBR 16.889); fora da tolerância, o concreto é recusado. Proíbe-se adicionar água não prevista na dosagem.

Para o controle da resistência, moldam-se exemplares de dois corpos de prova, conforme a NBR 5.738, identificados pelo local de aplicação, curados e rompidos à compressão aos 28 dias (NBR 5.739). A resistência do exemplar é o maior dos dois valores. Pelo controle por amostragem parcial ou total, calcula-se o fck estimado do lote, que é aceito se fck,est for maior ou igual a 30 MPa.

Se o lote não atingir o fck, a fiscalização registra a não conformidade e exige extração de testemunhos (NBR 7.680) para avaliar a resistência real. Com esses dados, o projetista verifica a segurança pela NBR 6.118. Se a segurança não for atendida, decide-se por reforço ou demolição, a expensas da contratada (Lei n.º 14.133/2021, art. 119).

Esse controle protege a segurança e a durabilidade da estrutura e o patrimônio público.

Espelhos dos demais temas

Tema	Tópicos que a banca espera
D4 Planejamento	Cronograma físico-financeiro (integra o projeto básico, base da medição e da programação orçamentária); rede PERT-CPM, cálculo de ES/EF/LS/LF, folga total e livre, caminho crítico; PERT probabilístico (te e σ); recuperação de atraso acelerando atividades críticas (aumento de equipes, turnos, paralelismo) e nivelamento de recursos nas não críticas; curva S e indicadores IDP/IDC; registro e formalização de prorrogação por aditivo ou apostila conforme a causa.
D5 Equilíbrio	Fundamento: CF, art. 37, XXI; reajuste por índice, data-base do orçamento, interregno de 1 ano, apostila (arts. 25, § 7º, 92, § 3º, e 136); repactuação para mão de obra dedicada, demonstração analítica; revisão por álea extraordinária, fato do príncipe e caso fortuito, por aditivo (art. 124, II, "d"); matriz de riscos; prazo do pedido na vigência e termo indenizatório (art. 131); atraso injustificado não gera reajuste.

Tema	Tópicos que a banca espera
D6 Regimes	Definições do art. 6º (XXVIII a XXXIV); quem elabora cada projeto; preço unitário para quantidades imprecisas (fundações, reformas) com medição por quantidade; globais com medição por etapas e vedação de preço unitário (art. 46, § 9º); integrada e semi-integrada: anteprojeto/projeto básico, matriz de riscos obrigatória, art. 133; prazos mínimos de edital (60 e 35 dias úteis).
D7 Manutenção predial	DFD e ETP com os cinco elementos obrigatórios; serviço comum de engenharia ⇒ pregão (art. 29); maior desconto sobre tabela de referência com quantidades incertas (art. 34, § 2º); SRP para necessidade frequente (art. 85); TR com modelo de execução e de gestão, critérios de medição (ordens de serviço) e indicadores; NBR 5.674 (programa de manutenção, tipos de manutenção) e NBR 14.037.
D8 Recebimento com vícios	Recebimento provisório e definitivo (art. 140) e rejeição do que estiver em desacordo; correção a expensas do contratado (art. 119); responsabilidade por danos (art. 120); 5 anos de solidez e segurança (CC, art. 618) e garantias por sistema (NBR 17.170); manual de uso (NBR 14.037); vistoria, laudo e parecer técnico; sanções (art. 156) com processo e defesa.

25 As 25 pegadinhas mais prováveis

Revise na véspera

#	O item diz	A lei diz
1	Fornecedor exclusivo = dispensa	Inexigibilidade (art. 74, I)
2	Fiscal faz o recebimento definitivo de obra	Provisório; definitivo é do servidor/comissão designado (art. 140, I)
3	Data-base do reajuste = proposta ou assinatura	Data do orçamento estimado (art. 25, § 7º)
4	Medição a maior = sobrepreço	Superfaturamento (art. 6º, LVII, "a")
5	Sobrepreço por item em empreitada global	Valor global (art. 6º, LVI)

#	O item diz	A lei diz
6	Agentes "necessariamente" efetivos	"Preferencialmente" (art. 7º); só o agente de contratação é obrigatoriamente efetivo (art. 8º)
7	Habilitação antes do julgamento	Julgamento antes (art. 17); inversão motivada
8	Reforma: 50% para acréscimos e supressões	50% só acréscimos; supressões 25% (art. 125)
9	Mudança de regime de execução é unilateral	Por acordo (art. 124, II, "b")
10	Semi-integrada mede por preço unitário	Vedado (art. 46, § 9º)
11	Contratada tem liberdade para mudar o projeto básico na semi-integrada	Só com autorização prévia e superioridade demonstrada (art. 46, § 5º)
12	ETP pode ser dispensado em obra comum de engenharia	Dispensam-se os projetos, não o ETP (art. 18, § 3º)
13	Emergência: 180 dias da assinatura, prorrogáveis	1 ano da ocorrência, vedada prorrogação (art. 75, VIII)
14	Garantia de proposta até 5%	Até 1% (art. 58, § 1º)
15	Impedimento vale para todos os entes	Só no ente sancionador; inidoneidade, em todos (art. 156, §§ 4º e 5º)
16	Advertência por inexecução total	Só parcial (art. 156, § 2º)
17	Recurso sem efeito suspensivo	Tem efeito suspensivo (art. 168)
18	Aviso de obra paralisada pelo contratado	Pela Administração, após 1 mês (art. 115, § 6º)
19	SRP / credenciamento / maior desconto são modalidades	Procedimentos auxiliares / critério (arts. 28, 33 e 78)
20	Administração local e IR/CSLL no BDI	Fora do BDI (Dec. 7.983, art. 9º; TCU)
21	SINAPI pela média	Mediana (Dec. 7.983, art. 3º)
22	Município usa tabela própria se a União entrar com menos	Qualquer recurso da União ⇒ SINAPI/SICRO (art. 23, § 3º)

#	O item diz	A lei diz
23	Fiscal técnico controla habilitação e encargos trabalhistas	Fiscal administrativo (Decreto 11.246)
24	O Presidente da Câmara autoriza licitações; o Primeiro-Secretário ordena despesas	Mesa autoriza (RICD, art. 15, XXV); Diretor-Geral ordena (art. 265, § 1º)
25	TCU susta contratos diretamente	Congresso susta; TCU após 90 dias (CF, art. 71, §§ 1º e 2º)

Técnica de leitura de itens

- Leia o comando (texto antes do item): ele define a lei de referência e, às vezes, a jurisprudência.
- Ache o "núcleo" do item (sujeito + verbo + complemento) e compare com o dispositivo que você lembra.
- Procure a troca: instituto, sujeito, modal, prazo, percentual. Se não achar troca e o texto for literal, marque Certo.
- Paráfrase fiel é certa (item 79 da Câmara 2026). Item incompleto também tende a ser certo, salvo se a omissão muda o sentido (art. 134 sem "comprovada repercussão").
- Contas: faça. PERT, BDI, reajuste e aditivo levam 2 a 3 minutos e quase sempre têm gabarito seguro.
- Só deixe em branco se não conseguir eliminar a dúvida: o erro custa um acerto.

P Plano até 17/01/2027

Cerca de 6 horas por semana para este material, ao lado das demais matérias

11–17/11	Bloco 1, tópicos 1.1 a 1.3 + questões de 1.1 a 1.3. Tabela modalidade × objeto × critério na memória.
18–24/11	Bloco 1, tópicos 1.4 a 1.6 + questões de 1.4 a 1.6. Releia os arts. 6º (XX a LVII), 18, 46, 117, 124 a 140.
25/11–1/12	Bloco 2, tópicos 2.1 a 2.4 + questões de 2.1 a 2.4. Leia o Decreto 7.983 inteiro (é curto).
2–8/12	Bloco 2, tópicos 2.5 e 2.6 + questões de 2.5 e 2.6 + itens do examinador do Bloco 2. Resolva 5 redes PERT à mão.
9–15/12	Bloco 3 inteiro + questões de 3.1 a 3.4 + itens do examinador do Bloco 3. Tabela de materiais e normas.

16–22/12	Seção Câmara + itens do examinador do Bloco 1 + **Simulado P1 (1ª vez)** + escrever D1 em 45 minutos e comparar com o modelo.
23–29/12	Filtro "Erradas" em todos os blocos; refazer. Escrever D2.
30/12–5/1	Revisar as 25 pegadinhas; contas (BDI, reajuste, aditivo, PERT). Escrever D3 e um dos espelhos (D4 a D8) em tópicos.
6–12/1	Zerar respostas e fazer o **Simulado P1 (2ª vez)** + todos os itens do examinador. Escrever mais um espelho.
13–16/1	Leitura leve: tabelas-resumo, pegadinhas, cadeia de competências da Câmara. Nada novo.

Checklist da véspera

- ☐ Dispensa × inexigibilidade e os 5 incisos do art. 74.
- ☐ Data-base = orçamento; reajuste por apostila; revisão por aditivo.
- ☐ 25% / 50% (só acréscimo em reforma); 75% inexequível; 85% garantia adicional; 1% garantia de proposta; 5%/10%/30% garantia contratual.
- ☐ Provisório = fiscal; definitivo = gestor/comissão.
- ☐ Preço global/integrada/semi-integrada medem por etapas; unitário por quantidades.
- ☐ BDI: AC, S, R, G, DF, L e tributos (sem IR/CSLL, sem administração local); fórmula com (1 – I).
- ☐ Decreto 7.983: mediana do SINAPI, ART das planilhas, art. 14 (desconto preservado).
- ☐ Folga total × livre; caminho crítico; te = (a + 4m + b)/6.
- ☐ Mesa autoriza licitação; Diretor-Geral ordena despesa; 30/6 contas ao TCU; Congresso susta contrato.

Material de estudo montado a partir do edital do concurso da Câmara dos Deputados (Edital nº 1, de 2/10/2026), dos cadernos de questões do TEC Concursos e das provas da Câmara guardados no repositório Estudo_Camara. Gabaritos das questões do Cebraspe: os dos cadernos e das provas oficiais. Itens marcados como inéditos foram escritos para este estudo. Confira sempre o texto vigente da Lei 14.133/2021 e dos decretos no Planalto antes da prova: valores em reais são atualizados anualmente e normas técnicas podem ser revisadas.